

令和 7 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	中村
落 札 者		工 事 番 号 7災第7号			
		工 事 名 羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事			
		工 事 箇 所 いちき串木野市 羽島 地内			
		工 期 着手の日より 日間（令和 8年 3月 31日まで）			
		入 札 執 行 令和 年 月 日			
		契 約 担 当 者 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項					
注 意 事 項					



令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事
7災第7号

金 抜 き 設 計 書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

項 目 名	内 容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 羽島 地内
工事番号	7災第7号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和8年1月—A
歩掛期適用年番号	令和7年02号—A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和7年1号 [1号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・219-1012羽島河原ノ下(頭首工)	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・ ・ 219-1012羽島河原ノ下(頭首工)	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 小口止め工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 すり付け工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 コンクリート舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
000006 仮締切工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 水替工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	9.000	m3			S単 13号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	21.000	m3			S単 15号
T00001	埋戻工	8.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	5.000	m3			T単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	22.000	m ²			S単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0k m以下	15.000	m3			S単 16号
S02123	土砂処分費	15.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
000002	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積(裏込コナシ), 無し, 昼間施工, 0, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	42.000	m ²			S単 24号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り	22.000	m3			S単 17号
T00003	天端工	8.000	m			T単 3号
T00004	基礎工	9.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
000003	小口止め工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	小口止め工	1.000	m3			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
000004	すり付け工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	雑石積(購入材) 雑割石 材料を購入(発生材: 購入材=8:2)	5.000	m ²			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
000005	コンクリート舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	コンクリート舗装 t=7cm	1.000	m ²			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
000006	仮締切工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00009	仮締切工	7.000	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 7号 ***					
000007	水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 3, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所			S単 11号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり	1.000	箇所			S単 12号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 4号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1,000 人
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01003		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1.2m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分 3) 採取土区分 4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋) 6) 大型土のう袋区分 7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	製作・設置 バックホ 購入土 1.200m3 大型土のう袋 (1.0 t 用) なし あり				
R01001	土木一般世話役					
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚			
J03208	購入土	40.800	m3			
F08064	バックホ [クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排 (2014)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	63.000	L			
R01021	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 10号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ0m3,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	101.000	L			
R01021	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 11号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 3.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	3 作業時排水		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	3.600	日			
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	3.600	日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	138.000	L			
R01002	特殊作業員	0.420	人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 12号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	23.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.500	人			
						算出数量

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 4.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
	単 価		m			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0311	中詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4 0(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシュラン RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 24号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】 【独】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 【独】 練積(裏込コンなし), 無し, 昼間施工, 0, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 時間的制約 3) 昼夜施工区分 5) 裏込コンクリート厚 6) 生コンクリート規格 7) 単価0円区分(胴込材)空積の時入力 8) ブロック材料計上区分	練積(裏込コンなし) 無し 昼間施工 0 18-8-40 (高炉B) なし 計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.210	m3			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバシ(I)	10.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m3			S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり	10.000	m			S単 18号
P96002	コンクリート基礎ブロック	5.000	個			
SA0311	中詰コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.160	m3			S単 20号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	雑石積(購入材) 雑割石		m ²		20.000 m ²	歩A 当たり算出
	材料を購入(発生材:購入材=8:2)					
C00001	石積工(現場発生材) 雑割石	16.000	m ²			C単 1号
C00002	石積工(購入材) 練積(雑割石:35cm)	4.000	m ²			C単 2号
	合 計					算出数量 20.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 6号 ***					
T00008	コンクリート舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=7cm					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.070	m3			S単 21号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²			S 単 23号 算出数量 1.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 7号 ***					
T00009	仮締切工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 購入土, 1.2m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり	10.000	袋			S 単 9号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, あり	10.000	袋			S 単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0k m以下	12.000	m3			S 単 16号
S02123	土砂処分費	12.000	m3			S 単 8号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
T00010	小口止め工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	7.900	m ²			S 単 22号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単 4号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 5号
Y00004	雑品	0.200				
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 6号
S02115	石工	1.320	人			S単 7号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 5号
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** C単- 2号 ***					
C00002	石積工（購入材）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	練積（雑割石：35cm）					
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単 4号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 5号
Y00004	雑品	0.200				
J03515	捨石 1,000kg以下	3.500	m ³			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m ³			
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 6号
S02115	石工	1.320	人			S単 7号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 5号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホリ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホリ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
M02065	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バックホリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バックホリ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホリ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 4.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バックホリ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	4.0km以下				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプトラック[ワンロード・デ・イゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック、再生砕石 RC-40、あり、有り			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	間知・平・連節ブロック 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	あり 再生砕石 RC-40				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0275	SP ブレキャスト基礎ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト基礎ブロック ブレキャスト基礎ブロック設置、あり			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	ブレキャスト基礎ブロック設置 あり				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SA0311	中詰コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	当たり算出
	100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
M13018	モータレータ〔土工用・排対型(2014)〕					
	ブレード幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕		日			
	質量10～12 t					
F04103	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕		日			
	質量13～14 t					
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン		m ³			
	RC-40 40～0mm					
P34004	軽油		L			
	パトロール給油又はドラム渡し					
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	コンクリート基礎ブロック	4.500	個			単A
P15320	コンクリートブロック 間知ブロック 控350 滑面	42.000	m ²			単A
P34004	燃料類 軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し	180.118	L			単A
【SP】 P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し	164.444	L			単A
	小 計					
P37003	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	7.000	枚			単A
P96001	建設廃材 土砂処分費	23.400	m ³			単A
	合 計					
J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	9.860	m ³			単A
【SP】 J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	1.712	m ³			単A
	小 計					
J03118	道路用碎石 【SP】 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.001	m ³			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	24.851	m ³			単A
	小 計					
J03208	山砂, 山土砂, 山土 購入土 公共単価	8.400	m ³			単A
J03515	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石 捨石 1,000kg以下	0.350	m ³			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートブロック積工					
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	42.000	m ²			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ下地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03515	捨石 1,000kg以下 公共単価 (T7500 串木野港)		m3			C単 2号
P96001	土砂処分費		m3	1,700		S単 8号
P96002	コンクリート基礎ブロック 公共単価 (鹿児島 I 型 500×250×2000)		個			T単 4号