

令和8年度		閱 覧 設 計 書			担当者	貴島
落札者	工事番号	水単 第 2 号				
	工事名	野元地区配水管布設替工事(1工区)				
	工事場所	いちき串木野市 野元 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和8年9月30日(水)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 2 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 野元 地内

野元地区配水管布設替工事(1工区)

此工事費 ￥ 円

工事内容

[赤線-①] 施工延長 L=230m
配水管布設工 HPPEφ50 L=168.0m、HiVPφ40 L=62.0m
仕切弁設置工 φ50×2基、空気弁設置工 φ20×1基
給水件数17件

[支線-1] 施工延長 L=29.0m
配水管布設工 HPPEφ50 L=29.0m
仕切弁設置工 φ50×1基

[赤線-②] 施工延長 L=134.5m
配水管布設工 HPPEφ50 L=115.5m、HiVPφ40 L=19.0m
仕切弁設置工 φ50×1基、空気弁設置工 φ20×1基
給水件数11件

[支線-2] 施工延長 L=29.0m
配水管布設工 HPPEφ50 L=29.0m
仕切弁設置工 φ50×1基

[赤線-③] 施工延長 L=127.5m
配水管布設工 HiVPφ40 L=127.5m
給水件数8件

[川内・串木野線] 施工延長 L=79.5m
配水管布設工 HPPEφ50 L=79.5m
仕切弁設置工 φ50×1基
給水件数2件

施工理由

赤線、川内・串木野線において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和8年3月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 完全週休2日補正あり(完全週休2日)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工 赤線-①	1	式			A0001 A 1号	
配水管布設工 赤線-②	1	式			A0002 A 2号	
配水管布設工 赤線-③	1	式			A0003 A 3号	
配水管布設工 支線-1	1	式			A0004 A 4号	
配水管布設工 支線-2	1	式			A0005 A 5号	
配水管布設工 川内・串木野線	1	式			A0006 A 6号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 赤線 - ①	0.13	日			SJ15000-0001 施 47号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 赤線 - ②	0.07	日			SJ15000-0002 施 48 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 赤線-③	0.06	日			SJ15000-0003 施 49 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 支線-1	0.02	日			SJ15000-0004 施 50 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 支線-2	0.02	日			SJ15000-0006 施 51 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 川内・串木野線	0.04	日			SJ15000-0007 施 52 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工 赤線-①						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 赤線-①	1	式			A0007 A 7 号	
労務費 (配水管布設工) 赤線-①	1	式			A0008 A 8 号	
土工費 (配水管布設工) 赤線-①	1	式			A0009 A 9 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 赤線-①	1	式			A0010 A 10 号	
給水労務費 (配水管布設工) 赤線-①	1	式			A0011 A 11 号	
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-①	1	式			A0012 A 12 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】						
配水管布設工 赤線-②						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 赤線-②	1	式			A0013 A 13 号	
労務費 (配水管布設工) 赤線-②	1	式			A0014 A 14 号	
土工費 (配水管布設工) 赤線-②	1	式			A0015 A 15 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 赤線-②	1	式			A0016 A 16 号	
給水労務費 (配水管布設工) 赤線-②	1	式			A0017 A 17 号	
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-②	1	式			A0018 A 18 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】						
配水管布設工 赤線-③						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 赤線-③	1	式			A0019 A 19 号	
労務費 (配水管布設工) 赤線-③	1	式			A0020 A 20 号	
土工費 (配水管布設工) 赤線-③	1	式			A0021 A 21 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 赤線-③	1	式			A0022 A 22 号	
給水労務費 (配水管布設工) 赤線-③	1	式			A0023 A 23 号	
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-③	1	式			A0024 A 24 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】						
配水管布設工 支線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 支線-2	1	式			A0031 A 28 号	
労務費 (配水管布設工) 支線-2	1	式			A0032 A 29 号	
土工費 (配水管布設工) 支線-2	1	式			A0033 A 30 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 支線-2	1	式			A0034 A 31 号	
給水労務費 (配水管布設工) 支線-2	1	式			A0035 A 32 号	
給水土工費 (配水管布設工) 支線-2	1	式			A0036 A 33 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】						
配水管布設工 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 川内・串木野線	1	式			A0037 A 34 号	
労務費 (配水管布設工) 川内・串木野線	1	式			A0038 A 35 号	
土工費 (配水管布設工) 川内・串木野線	1	式			A0039 A 36 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 川内・串木野線	1	式			A0040 A 37 号	
給水労務費 (配水管布設工) 川内・串木野線	1	式			A0041 A 38 号	
給水土工費 (配水管布設工) 川内・串木野線	1	式			A0042 A 39 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】						
資材費 (配水管布設工) 赤線-①						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	24	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	11	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	16	本			N04-00130	4月建物P690積算P815
EFチーズ (両受) φ50	1	個			N05-01270	4月積算P428
EF11° 1/4ベンド (両受) φ50	2	個			N05-01260	4月積算P428
EF22° 1/2ベンド (両受) φ50	3	個			N05-01250	4月積算P428
EF45° ベンド (両受) φ50	5	個			N05-01240	4月積算P428
PEジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	32,800		N01-01690	見積
片落PVジョイント φ50 (P)×φ40 (V) (離脱金具付)	1	個	28,300		N01-02440	見積
VSジョイント φ40	1	個	18,900		N01-00010	FCD (エホ°キシ・抜止付) 見積
H i TSベンド 11° 1/4×φ40	1	個	1,240		N04-01530	見積

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 赤線-①						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i ソケット φ40	14	個			N04-00310	4月建物P692積算P822
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	230	m	550		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	59,200		N11-00380	見積 H=600
空気弁設置工	1	式			X000000	
小型空気弁 φ20	1	基	74,800		N10-00432	コック付 見積
空気弁ボックス (φ350) H=600 CVOS-32G-15L(HMS) (同等品以上)	1	組	92,300		N11-00581	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	23,200		N12-00940	見積
GPナット φ20	1	個	1,210		L13--0002	見積

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】						
労務費 (配水管布設工) 赤線-①						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	168	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	24	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	11	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	9	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	3	口			SJ12395-0003 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	62	m			SJ12340-0001 施 7 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	30	口			SJ12350-0001 施 8 号	
管明示シート	230	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 赤線-①						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 10 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0001 施 11 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0002 施 13 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 14 号	
空気弁設置工	1	式			X000000	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm	1	基			SJ12540-0001 施 15 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 16 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0003 施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			SJ12570-0002 施 20 号	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】						
土工費 (配水管布設工) 赤線-①						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	100	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	40	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	40	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	40	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	50	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	50	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	138	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	138	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	138	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	138	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	138	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	4.2	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 赤線-①						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	4.2	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	460	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	138	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	13.8	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	13.8	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】						
給水資材費 (配水管布設工) 赤線-①						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	11	個	23,200		N12-00940	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×25	2	個	25,300		N12-00950	見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	2	個	20,100		N12-00005	見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ25	2	個	23,600		N12-00007	見積
エラスジョイント φ20	13	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
エラスジョイント φ25	4	個	4,610		N12-00720	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	13	個			N04-00280	4月建物P692積算P822
H i ソケット φ25	4	個			N04-00290	4月建物P692積算P822
H i ソケット φ30×φ25	1	個			N04-00410	4月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	26	個			N04-00830	4月建物P692積算P823
H i エルボ φ25	8	個			N04-00840	4月建物P692積算P823
硬質塩化ビニール管 VP φ20 4m	5	本			N04-00010	4月建物P690積算P815

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】						
給水労務費 (配水管布設工) 赤線-①						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	11	箇所			SJ31050-0001 施 16 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	2	箇所			SJ31050-0002 施 34 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	2	箇所			SJ31050-0003 施 35 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm	2	箇所			SJ31050-0004 施 36 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	13	口			SJ12184-0003 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	4	口			SJ12184-0002 施 17 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	78	口			SJ12350-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	25	口			SJ12350-0003 施 38 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12350-0004 施 39 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	17	m			SJ12340-0002 施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	4	m			SJ12340-0003 施 41 号	
管明示シート	13.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】						
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-①						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	2	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	2	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	2	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	2	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	8	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	5	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	8	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	4.5	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.2	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-①						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.2	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.4	m3			SQ102-0001 P 2 号	一般養生
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	12	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	4	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.4	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.4	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】						
資材費 (配水管布設工) 赤線-②						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	22	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	2	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	5	本			N04-00130	4月建物P690積算P815
EFチーズ (両受) φ50	1	個			N05-01270	4月積算P428
片落PVジョイント φ50 (P) × φ40 (V) (離脱金具付)	1	個	28,300		N01-02440	見積
H i TSベンド 45° × φ40	2	個	1,480		N04-01330	見積
H i ソケット φ40	3	個			N04-00310	4月積算P428
H i キャップ φ40	1	個			N04-00980	4月建物P694積算P824
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	134.5	m	550		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 赤線-②						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
青銅製仕切弁 (埋設) 両テ-パ°めねじ φ50	1	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	3	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積
空気弁設置工	1	式			X000000	
小型空気弁 φ20	1	基	74,800		N10-00432	コック付 見積
空気弁ボックス (φ350) H=600 CVOS-32G-15L(HMS) (同等品以上)	1	組	92,300		N11-00581	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	23,200		N12-00940	見積
GPナット φ20	1	個	1,210		L13--0002	見積
GPソケット φ20	1	個	1,310		N13-00150	見積
砲金ソケット φ25 × φ20	1	個	2,300		L13--0001	見積
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】						
労務費 (配水管布設工) 赤線-②						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	115.5	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	22	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	1	口			SJ12395-0003 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	19	m			SJ12340-0001 施 7 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	11	口			SJ12350-0001 施 8 号	
管明示シート	134.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 赤線-②						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 10 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			SJ12184-0001 施 11 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	3	口			SJ12392-0001 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 13 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 14 号	
空気弁設置工	1	式			X000000	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm	1	基			SJ12540-0001 施 15 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 16 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0003 施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			SJ12570-0002 施 20 号	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】						
土工費 (配水管布設工) 赤線-②						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	50	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	20	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	20	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	30	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	30	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	70	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	70	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	70	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	70	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	70	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	2	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 赤線-②						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	231	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	69	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	7	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	7	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】						
給水資材費 (配水管布設工) 赤線-②						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	8	個	23,200		N12-00940	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×25	1	個	25,300		N12-00950	見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	2	個	20,100		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	10	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
エラスジョイント φ25	1	個	4,610		N12-00720	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	10	個			N04-00280	4月建物P692積算P822
H i ソケット φ25	1	個			N04-00290	4月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	20	個			N04-00830	4月建物P692積算P823
H i エルボ φ25	2	個			N04-00840	4月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			N04-00100	4月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			N04-00110	4月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	5.5	m	550		N09-00150	見積

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 17 号 A代価表(A0017) 】						
給水労務費 (配水管布設工) 赤線-②						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	8	箇所			SJ31050-0001 施 16 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 34 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	2	箇所			SJ31050-0003 施 35 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	10	口			SJ12184-0003 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 17 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	60	口			SJ12350-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0003 施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	10	m			SJ12340-0002 施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			SJ12340-0003 施 41 号	
管明示シート	5.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】						
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-②						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	1	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	1	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	3	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】 (続 き)						
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-②						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	9	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	3	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.3	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.3	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 19 号 A代価表(A0019) 】						
資材費 (配水管布設工) 赤線-③						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	32	本			N04-00130	4月建物P690積算P815
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	21,500		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ40	1	個	18,900		N01-00010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント片落 φ50×φ40	1	個	24,500		N01-00070	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
H i ソケット φ40	31	個			N04-00310	4月建物P692積算P822
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	127.5	m	550		N09-00150	見積
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 20 号 A代価表(A0020) 】						
労務費 (配水管布設工) 赤線-③						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0002 施 42 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	7	口			SJ12395-0003 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	127.5	m			SJ12340-0001 施 7 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	62	口			SJ12350-0001 施 8 号	
管明示シート	127.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 21 号 A代価表(A0021) 】						
土工費 (配水管布設工) 赤線-③						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	50	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	20	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	20	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	30	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	77	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	77	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	77	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	77	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	77	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	2	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 21 号 A代価表(A0021) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 赤線-③						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	255	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	77	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	7	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	7	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 22 号 A代価表(A0022) 】						
給水資材費 (配水管布設工) 赤線-③						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	6	個	20,100		N12-00005	見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ25	2	個	23,600		N12-00007	見積
エラスジョイント φ20	6	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
エラスジョイント φ25	2	個	4,610		N12-00720	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	6	個			N04-00280	4月建物P692積算P822
H i ソケット φ25	2	個			N04-00290	4月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	12	個			N04-00830	4月建物P692積算P823
H i エルボ φ25	4	個			N04-00840	4月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	2	本			N04-00100	4月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			N04-00110	4月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	4	m	550		N09-00150	見積
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 23 号 A代価表(A0023) 】

給水労務費 (配水管布設工) 赤線-③

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	6	箇所			SJ31050-0003 施 35 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm	2	箇所			SJ31050-0004 施 36 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	6	口			SJ12184-0003 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			SJ12184-0002 施 17 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	36	口			SJ12350-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	12	口			SJ12350-0003 施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	6	m			SJ12340-0002 施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2	m			SJ12340-0003 施 41 号	
管明示シート	4	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 24 号 A代価表(A0024) 】						
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-③						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	1	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	1	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	2	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	2	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 24 号 A代価表(A0024) 】 (続 き)						
給水土工費 (配水管布設工) 赤線-③						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	8	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	2	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.1	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 25 号 A代価表(A0025) 】						
資材費 (配水管布設工) 支線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	4	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	1	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
EFソケット φ50	2	個			N05-00400	4月建物P292積算P428
EF22° 1/2バンド (両受) φ50	2	個			N05-01250	4月積算P428
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	29	m	550		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	1	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 H=600
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 26 号 A代価表(A0026) 】						
労務費 (配水管布設工) 支線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	29	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	4	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	4	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 4 号	
管明示シート	29	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 10 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 11 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 13 号	H=600

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 27 号 A代価表(A0027) 】						
土工費 (配水管布設工) 支線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	5	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	5	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	5	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	5	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	9	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	9	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	9	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	9	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.3	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 27 号 A代価表(A0027) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 支線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.3	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	30	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	9	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	1	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	1	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 28 号 A代価表(A0031) 】						
資材費 (配水管布設工) 支線-2						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	11	本			N04-00110	4月建物P690積算P815
H i TSベンド 45° × φ25	4	個	866		N04-01310	見積
H i ソケット φ25	6	個			N04-00290	4月建物P692積算P822
H i キャップ φ25	1	個			N04-00960	4月建物P694積算P824
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ25	1	個	23,600		N12-00007	見積
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ25 (離脱金具付)	1	個	2,230		L05--0001	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	41	m	550		N09-00150	見積
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 29 号 A代価表(A0032) 】						
労務費 (配水管布設工) 支線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	41	m			SJ12340-0003 施 41 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	21	口			SJ12350-0003 施 38 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm	1	箇所			SJ31050-0004 施 36 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 17 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			SJ12392-0002 施 43 号	
管明示シート	41	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 30 号 A代価表(A0033) 】						
土工費 (配水管布設工) 支線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	10	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	4	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.18m	10	m2			SJ31130-0003 施 44 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	14	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	25	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	25	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	14	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 30 号 A代価表(A0033) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 支線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.7	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.7	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	1	m3			SQ102-0001 P 2 号	一般養生
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	82	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	9	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	1	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	1	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 31 号 A代価表(A0034) 】

給水資材費 (配水管布設工) 支線-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i チーズ φ25×φ20	1	個			N04-00620	4月建物P693積算P823
H i エルボ φ20	2	個			N04-00830	4月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			N04-00100	4月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	0.5	m	550		N09-00150	見積
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 32 号 A代価表(A0035) 】

給水労務費 (配水管布設工) 支線-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12350-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	2	口			SJ12350-0003 施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1	m			SJ12340-0002 施 40 号	
管明示シート	0.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 33 号 A代価表(A0036) 】						
給水土工費 (配水管布設工) 支線-2						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	0.2	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	0.1	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	0.1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.1	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	0.1	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.1	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.3	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	0.3	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	0.3	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.3	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	0.3	m2			SJ31180-0002 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 34 号 A代価表(A0037) 】						
資材費 (配水管布設工) 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	13	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	4	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
EF45° ベンド (両受) φ50	2	個			N05-01240	4月積算P428
ポリエチレン管用メカ形栓 φ50 (離脱金具付)	1	個	21,200		N01-02340	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	79.5	m	550		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	1	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	3	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 H=600
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 35 号 A代価表(A0038) 】						
労務費 (配水管布設工) 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	79.5	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	13	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0001 施 5 号	
管明示シート	79.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 10 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			SJ12184-0001 施 11 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	3	口			SJ12392-0001 施 12 号	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 35 号 A代価表(A0038) 】

(続 き)

労務費 (配水管布設工) 川内・串木野線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 13 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 14 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 36 号 A代価表(A0039) 】						
土工費 (配水管布設工) 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	10	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	20	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,700		L0003	見積 処分費
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工	25	m2			SQ150A-0001 P 3 号	路盤用シラス
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	25	m2			SJ31130-0004 施 45 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.18m	22	m2			SJ31130-0003 施 44 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.16m	26	m2			SJ31130-0005 施 46 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	48	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t ≤ 50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 36 号 A代価表(A0039) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	172	m			SQZ185-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	34	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	14	m2			SQ155C-0001 P 5 号	平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	2.5	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2.5	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	2	m3			SQ102-0001 P 2 号	一般養生
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	73	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	22	m2			SJ31120-0002 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	2	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	2	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 37 号 A代価表(A0040) 】						
給水資材費 (配水管布設工) 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	2	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	2	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	2	個			N04-00280	4月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	4	個			N04-00830	4月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			N04-00100	4月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	1	m	550		N09-00150	見積
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 38 号 A代価表(A0041) 】						
給水労務費（配水管布設工） 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0003 施 18 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	2	箇所			SJ31050-0001 施 16 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	12	口			SJ12350-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12340-0002 施 40 号	
管明示シート	1	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 39 号 A代価表(A0042) 】						
給水土工費 (配水管布設工) 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	0.4	m3			SJ31000-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	0.1	m3			SJ31002-0001 施 22 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	0.1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.2	m3			SJ31002-0002 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km	0.2	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.2	m3	1,700		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.6	m2			SJ31130-0001 施 25 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	0.6	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	0.6	m2			SJ31180-0001 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.6	m2			SJ31120-0001 施 28 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 39 号 A代価表(A0042) 】 (続 き)						
給水土工費 (配水管布設工) 川内・串木野線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.6	m3			SQ102-0001 P 2号	一般養生
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			SQZ185-0002 P 1号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	0.6	m2			SJ31120-0002 施 32号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 30号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.1	*			S9910-0003 施 33号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 8 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 10 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 54 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 1 下部壁高さ 高さ150mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 15 号 施工単価表(SJ12540-0001) 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 施工区分 空気弁			
[B] = 1 呼び径区分 呼び径13~25mm						

【 第 16 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 17 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 18 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150	1	個			SJ12580-0003 施 55 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			SJ12580-0004 施 56 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 2 種類・寸法 円形 2号 寸法350mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 1 下部壁高さ 高さ150mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 20 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】						
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.08	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 2 種類・寸法 円形 2号 寸法350mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 21 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 22 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) 100 m3 当り						
(クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 57号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし				
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 23 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 57号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 24 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.4	日			SA010-0001 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 2.100 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 夕代損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 25 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60~80kg	0.45	日			SA055-0005 施 59号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 26 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0005 施 59号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 27 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 60号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 61号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 28 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下			[B] = 1			
			バックホウ規格			
			クローラ型			
			山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 29 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 60号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 61号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

【 第 30 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.43	日			SA010-0001 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 18.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 31 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1 * 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

【 第 32 号 施工単価表(SJ31120-0002) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cmを超え15cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.51	人			TR2500	
普通作業員	0.76	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4.05	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 舗装厚 舗装厚10cmを超え15cm以下			[B] = 1			
			バックホウ規格			
			クローラ型			
			山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 34 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 35 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 36 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 37 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 38 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 39 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 40 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 41 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 42 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 43 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 44 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.18m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	22.86	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0005 施 59号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.180 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 45 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	19.05	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60~80kg	0.45	日			SA055-0005 施 59号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.150 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 46 号 施工単価表(SJ31130-0005) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.16m (粒調砕石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	19.05	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0005 施 59号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.150 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 47 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 赤線 - ①						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 48 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 赤線 - ②						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 49 号 施工単価表(SJ15000-0003) 】						
通水試験 赤線-③ (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 50 号 施工単価表(SJ15000-0004) 】						
通水試験 支線-1 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 51 号 施工単価表(SJ15000-0006) 】						
通水試験 支線-2 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 52 号 施工単価表(SJ15000-0007) 】						
通水試験 川内・串木野線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 55 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 17 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号下部壁 内寸350 高150			

【 第 57 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 58 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 59 号 施工単価表(SA055-0005) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 60 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 61 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉) (,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4				

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工 (路盤用シラス ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工 (路盤用シラス ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
購入土(搬入, 路盤用シラス)						TT0106	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 350.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 2 施工区分 2層施工			
[J3] = 3 材料 路盤用シラス				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4~11							

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ185-0003) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4~3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3 ~ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

水単第2号 野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4~3.0m以下, フライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事			
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			