

令和8年度		閱 覧 設 計 書			担当者	増田
落札者	工事番号	道維(線) 第 1 号				
	工 事 名	大原・がた下線舗装工事				
	工 事 箇 所	いちき串木野市	旭町	地内		
	工 期	着手の日より		日間(令和8年11月30日(月)まで)		
	入札執行	令和	年	月	日	時 分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 8 年度

公 共 事 業

# 工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至				摘  要	地域補正：計上有 (DID地区) 契約保証：計上無 現場環境改善費：計上無 週休二日補正：計上有 (完全週休2日)			
工 事 番 号	道維 (線) 第1号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 旭町 地内								
工 事 名	大原・がた下線舗装工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	工事面積A=143m2 剥ぎ取り工 1式 インターロッキングブロック取壊しA=143m2 舗装工 1式 アスファルト舗装A=143m2 区画線工 1式 仮設工 1式								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	大原・がた下線舗装工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年6月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年4月 公共歩掛
備 考	



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事02	1	式			K0002	
剥ぎ取り工	1	式			X500000	
インターロッキングブロック撤去(取壊し)	143	m <sup>2</sup>			S8420-0001 施 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	54	m			SQZ185-0001 P 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m <sup>3</sup>			SQZ101-0001 P 2 号	23.2km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 その他のガレキ	4	m <sup>3</sup>			L0001	
舗装工	1	式			X512005	
アスファルト舗装 クラック抑制型	143	m <sup>2</sup>			E0001 単 1 号	
区画線工	1	式			X104040	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	32	m			S7001-0001 施 2 号	実線 施工幅 45cm
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	29	m			S7001-0002 施 3 号	実線 施工幅 15cm
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	15	m			S7001-0003 施 4 号	破線 施工幅 15cm

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	9	m			S7001-0004 施 5 号	矢印・記号・文字 施工幅 15cm換算
仮設工	1	式			X100020	
交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く)：2人	2	日			S2580-0001 施 6 号	交代要員：0人
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
図面作成費	3	枚			L0004	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

大原・がた下線舗装工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
アスファルト舗装 クラック抑制型						200 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500	
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	5	人			TR0200	
ノンクラックファルト混合物	22.63	t			L0002	見積単価
改質アスファルト乳剤 スーパータックゾール	84	l			L0003	
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	1	日			TT0477	
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ~ 12 t	1	日			TT0415	
タイヤローラ賃料 8 ~ 20 t	1	日			TT0422	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(S8420-0001) 】						
インターロッキングブロック撤去(取壊し)						100 m <sup>2</sup> 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
インターロッキングブロック撤去 取り壊し	100	m <sup>2</sup>			TT8123_7W	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=(1.00+施工規模)×時間的制約×夜間作業 [撤去]=(1.00+0.00)×1.00×1.00=1 市場単価[撤去]= × =						
[条件]						
[A] = 4 施工区分 撤去(取壊し)			[B] = 1 配置方法 直線配置			
[C] = 1 ブロック種別 標準品(厚6cm)			[D] = 1 敷材料 種別 敷材料なし			
[E] = 0.000 敷材料 施工厚(cm)			[F] = 敷モルタル 単価(円/m <sup>3</sup> )			
[G] = 1 施工規模 施工規模 100m <sup>2</sup> 以上			[H] = 1 時間的制約 時間的制約なし			
[I] = 1 作業時間帯 通常時間帯			[J] = 特殊品ブロック 単価(円/m <sup>2</sup> )			
[K] = 1 積算基準書ページ VI-2-②-1						

大原・がた下線舗装工事

【 第 2 号 施工単価表(S7001-0001) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色 (実線 , 施工幅 45cm )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (実線) [手間] 4 5 c m	1,000	m			TTB031_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	1,700	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75	kg			TT7110 定:j	
軽油	73	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 = × =						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 4 施工幅 施工幅 45cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

大原・がた下線舗装工事

【 第 3 号 施工単価表(S7001-0002) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色 (実線 , 施工幅 15cm )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (実線) [手間] 15cm	1,000	m			TTB001_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104	定:j JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111	定:j JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	40	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 = × =						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

大原・がた下線舗装工事

【 第 4 号 施工単価表(S7001-0003) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色 (破線 , 施工幅 15cm )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線(破線)[手間] 15cm	1,000	m			TTB041_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104	定:j JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111	定:j JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	44	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 = × =						
[条件]						
[A] = 2 区画線区分 破線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

大原・がた下線舗装工事

【 第 5 号 施工単価表(S7001-0004) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色 (矢印・記号・文字 , 施工幅 15cm換算 )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (矢印・記号・文字) [手間] 15cm換算	1,000	m			TTB121_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104	定:j JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111	定:j JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	100	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 = × =						
[条件]						
[A] = 4 区画線区分 矢印・記号・文字			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 5 施工幅 施工幅 15cm換算			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

大原・がた下線舗装工事

【 第 6 号 施工単価表(S2580-0001) 】						
交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く) : 2人 (交代要員 : 0人 , )						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	2	人			TR2580	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 職種 交通誘導警備員B			[B] = 2.000			配置人数(交替要員除く)[人/日]
[C] = 0.000 交替要員[人/日]			[D] = 1			積算基準書ページ II-5-21-1

大原・がた下線舗装工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
<b>【労務】</b>							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							



大原・がた下線舗装工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (23.2km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む )							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロト・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JE] = 8 運搬距離 23.2km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1			

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 その他のガレキ		m3	15,000		L0001	見積単価
ノンクラックファルト混合物		t	55,000		L0002	見積単価
改質アスファルト乳剤 スーパータックゾール		l	250		L0003	見積単価
図面作成費		枚	29,949		L0004	