

令和 8 年 度		閱 覧 設 計 書			担当者	加治屋
落札者	工事番号	公園(補助) 第 1 号				
	工事名	長崎鼻公園遊具整備工事				
	工事箇所	いちき串木野市	小瀬町	地内		
	工 期	着手の日より		日間(令和 9 年 3 月 12 日まで)		
	入札執行	令和	年	月	日	時 分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 8 年度

公 共 事 業

# 工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至				摘 要	地域補正：補正無し 現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外) 契約保証：計上有り(金銭的保証) 週休二日補正：完全週休二日			
工 事 番 号	公園 (補助) 第1号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 小瀬町 地内								
工 事 名	長崎鼻公園遊具整備工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	本體工 (児童用斜面遊具 N=1.0基) 基礎工 (A~F型基礎工 N=57.0基) 案内板工 (斜面遊具安全利用サイン N=1.0基)								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	長崎鼻公園遊具整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年6月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年4月 公共歩掛
備 考	



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事02	1	式			K0002	
本体工	1	式			X	
児童用斜面遊具	1	基	34,300,000		L0001	見積単価
組立・施工費 児童用斜面遊具	1	式	3,900,000		L0002	見積単価
基礎工	1	式			X	
A型基礎工 300*300*300	8	基			D0001 単 1 号	
A'型基礎工 300*300*300	2	基			D0002 単 2 号	
B型基礎工 400*400*400	8	基			D0003 単 3 号	
B'型基礎工 400*400*400	11	基			D0004 単 4 号	
C型基礎工 500*500*500	11	基			D0005 単 5 号	
C'型基礎工 500*500*500	6	基			D0006 単 6 号	
D型基礎工 600*600*600	7	基			D0007 単 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
E型基礎工 700*700*700	3	基			D0009 単 8 号	
F型基礎工 2000*2000*50	1	基			D0008 単 9 号	
案内板工	1	式			X	
斜面遊具安全利用サイン	1	基	265,000		L0005	見積単価
組立・施工費 斜面遊具安全利用サイン	1	式	9,600		L0006	見積単価
基礎工 500*500*400*2基	1	組			D0010 単 10 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q00910	
現場環境改善费率分	1	式			Q00930	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 1 号 単価表(D0001) 】						
A型基礎工 300*300*300						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	4.1	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	3.6	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.6	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径150 厚3.5	3	m			L0003	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	0.22	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.02	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 2 号 単価表(D0002) 】						
A'型基礎工 300*300*300						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	4.1	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	3.6	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.6	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径150 厚3.5	3	m			L0003	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	0.22	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.04	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 3 号 単価表(D0003) 】						
B型基礎工 400*400*400						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	6	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	5.1	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.5	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径200 厚4.0	4	m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	0.51	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.11	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 4 号 単価表(D0004) 】						
B'型基礎工 400*400*400						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	6	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	5.1	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.5	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径200 厚4.0	4	m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	0.51	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.09	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 5 号 単価表(D0005) 】						
C型基礎工 500*500*500						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	8.5	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	6.9	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	3.6	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径200 厚4.0	5	m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	1.09	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.12	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 6 号 単価表(D0006) 】						
C'型基礎工 500*500*500						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	8.5	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	6.9	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	3.6	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径200 厚4.0	5	m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	1.09	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.13	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 7 号 単価表(D0007) 】						
D型基礎工 600*600*600						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	11.5	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	8.9	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	4.9	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	14.4	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径200 厚4.0	6	m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	1.97	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.14	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 8 号 単価表(D0009) 】						
E型基礎工 700*700*700						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	15.2	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	11.1	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	6.4	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	19.6	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径200 厚4.0	7	m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	3.21	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.16	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 9 号 単価表(D0008) 】						
F型基礎工 2000*2000*50						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	44.1	m2			SQZ014-0001 P 7 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	44.1	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-20(高炉)	2	m3			SQ102-0004 P 8 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 10 号 単価表(D0010) 】						
基礎工 500*500*400*2基						1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	1.3	m3			SQZ012-0002 P 1 号	
埋戻し 小規模	1	m3			SQZ016-0002 P 2 号	土砂
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.7	m2			SQ033-0002 P 3 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			SQZ104-0002 P 4 号	
円形空洞型枠 内径200 厚4.0	0.8	m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)	0.17	m3			SQ102-0002 P 5 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.02	m3			SQ103-0002 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】							
床掘り 土砂 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P	
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4			

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 , )							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>							
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P	
タンパ及びランマ 質量60~80kg						TM3606P	
<b>【労務】</b>							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
<b>【材料】</b>							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
<b>【端数調整】</b>							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J2] = 1 土質 土砂							



長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ033-0002) 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生砕石 RC-40 , )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
その他(機械)							
<b>【労務】</b>							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
再生砕石(RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	



長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(高炉)							1 m3 当り
( , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【労務】</b>							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
生コンクリート 21-8-40(高炉)						TT0925	
<b>【端数調整】</b>							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 4 コンクリート規格 21-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4				

長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ103-0002) 】							
モルタル練 高炉(4~8t/工事)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
高炉Bセメント(袋物) 4 t ~ 8 t						TT0806	
Co用砂(小口) 荒目・細目(洗い)						TT0501	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 セメント種類 高炉(4~8t/工事)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[y1] = 1 Co用砂規格 Co用砂(小口)			[P1] = 1	積算基準書ページ II-4-①-8			



長崎鼻公園遊具整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ102-0004) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-20(高炉)							1 m3 当り
( , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【労務】</b>							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
生コンクリート 21-8-20(高炉)						TT0924	
<b>【端数調整】</b>							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 10 コンクリート規格 21-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4				

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
児童用斜面遊具		基	34,300,000		L0001	見積単価
組立・施工費 児童用斜面遊具		式	3,900,000		L0002	見積単価
円形空洞型枠 内径150 厚3.5		m			L0003	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
円形空洞型枠 内径200 厚4.0		m			L0004	建設物価P173(2026.06) 積算資料P221(2026.06)
斜面遊具安全利用サイン		基	265,000		L0005	見積単価
組立・施工費 斜面遊具安全利用サイン		式	9,600		L0006	見積単価