

令和 8 年 度			閱 覧 設 計 書			担当者	加治屋
落 札 者		工 事 番 号	道維(線) 第 2 号				
		工 事 名	都心平江線道路照明灯設置工事				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 平江 地内				
		工 期	着手の日より 日間(令和 9 年 2 月 19 日まで)				
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より				
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項							

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：補正無し 現場環境改善費：計上無し 契約保証：計上無し 週休二日補正：完全週休二日		
工 事 番 号	道維（繰）第2号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 平江 地内								
工 事 名	都心平江線道路照明灯設置工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	道路照明灯設置工事 B交差点 N=1.0基 C交差点 N=1.0基								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	都心平江線道路照明灯設置工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	道路維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年7月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路維持工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事01	1	式			K0001	
B交差点	1	式			M0001 明 1 号	
C交差点	1	式			M0002 明 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
照明ポール運搬費	1	式			L0010	建設物価(R8. 6)P619
準備費	1	式			H20002	
照明設備点検費 橋梁上部工照明等	1	式	55,000		L0017	見積単価
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
B交差点							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
道路照明灯基礎工	1	式			X		
基礎掘削、スパイラルダクト建込	1	基			E0001 単 1 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-79	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			SQ033-0001 P 1 号	再生碎石 RC-40	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.37	m3			SQ102-0001 P 2 号	一般養生	
接地設置工	1	極			E0002 単 2 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-2-54	
スパイラルダクト Φ500 0.6mm	1.9	m			L0002	建設物価(R8.6)P735 積算資料(R8.6)P884	
アンカーボルト 4-M24×700L	1	組	50,000		L0003	見積単価	
硬質ビニル電線管 VE16	1	m	150		L0004	見積単価	
絶縁電線 (IV線) 3.5sq	2	m			L0005	建設物価(R8.6)P539 積算資料(R8.6)P651	
連結式設置棒 Φ10×1500mm	1	本			L0006	建設物価(R8.6)P646 積算資料(R8.6)P756	
接地棒用リード端子 Φ10用 8mm2×500mm	1	本			L0007	建設物価(R8.6)P646 積算資料(R8.6)P756	
道路照明灯設置工	1	式			X		

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
B交差点 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路照明建柱	1	基			E0003 単 3 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-72
照明器具取付	1	台			E0004 単 4 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-72
自動点滅器取付	1	個			E0005 単 5 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-73
引込線 (DV) 配線	1	径間			E0006 単 6 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-2-6
テーパーポール IS10.3B-S ベースプレート式	1	本			L0009	建設物価 (R8. 6) P618 積算資料 (R8. 6) P736
LED道路照明器具 (AT4070C) 87W 電源装置含む	1	台	206,000		L0011	見積単価
専用ケーブル 直線型ポール用	1	本			L0012	建設物価 (R8. 6) P612 積算資料 (R8. 6) P731
自動点滅器 200V-6A	1	個	15,000		L0013	見積単価
ジョイントユニット FMT68-15A	1	個	15,000		L0014	見積単価
絶縁ビニルシースケーブル (CV線) 2心*3.5sq	7	m			L0015	建設物価 (R8. 6) P541 積算資料 (R8. 6) P655
絶縁ビニルシースケーブル (CV線) 3心*2sq	3	m			L0016	建設物価 (R8. 6) P541 積算資料 (R8. 6) P655
計					P0000001	

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
C交差点							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
道路照明灯基礎工	1	式			X		
基礎掘削、スパイラルダクト建込	1	基			E0001 単 1 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-79	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			SQ033-0001 P 1 号	再生碎石 RC-40	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.37	m3			SQ102-0001 P 2 号	一般養生	
接地設置工	1	極			E0002 単 2 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-2-54	
スパイラルダクト Φ500 0.6mm	1.9	m			L0002	建設物価(R8.6)P735 積算資料(R8.6)P884	
アンカーボルト 4-M24×700L	1	組	50,000		L0003	見積単価	
硬質ビニル電線管 VE16	1	m	150		L0004	見積単価	
絶縁電線 (IV線) 3.5sq	2	m			L0005	建設物価(R8.6)P539 積算資料(R8.6)P651	
連結式設置棒 Φ10×1500mm	1	本			L0006	建設物価(R8.6)P646 積算資料(R8.6)P756	
接地棒用リード端子 Φ10用 8mm2×500mm	1	本			L0007	建設物価(R8.6)P646 積算資料(R8.6)P756	
道路照明灯設置工	1	式			X		

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
C交差点 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路照明建柱	1	基			E0003 単 3 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-72
照明器具取付	1	台			E0004 単 4 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-72
自動点滅器取付	1	個			E0005 単 5 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-3-73
引込線 (DV) 配線	1	径間			E0006 単 6 号	土木工事標準積算基準書 Ⅷ-2-6
テーパーポール IS10.3B-S ベースプレート式	1	本			L0009	建設物価 (R8. 6) P618 積算資料 (R8. 6) P736
LED道路照明器具 (AT4070C) 87W 電源装置含む	1	台	206,000		L0011	見積単価
専用ケーブル 直線型ポール用	1	本			L0012	建設物価 (R8. 6) P612 積算資料 (R8. 6) P731
自動点滅器 200V-6A	1	個	15,000		L0013	見積単価
ジョイントユニット FMT68-15A	1	個	15,000		L0014	見積単価
絶縁ビニルシースケーブル (CV線) 2心*3.5sq	7	m			L0015	建設物価 (R8. 6) P541 積算資料 (R8. 6) P655
絶縁ビニルシースケーブル (CV線) 3心*2sq	3	m			L0016	建設物価 (R8. 6) P541 積算資料 (R8. 6) P655
計					P0000001	

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
基礎掘削、スパイラルダクト建込 (土木工事標準積算基準書, VIII-3-79)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アースオーガ運転	7	時間	5,120		L0001	見積単価
普通作業員	0.9	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 2 号 単価表(E0002) 】						
接地設置工						
(土木工事標準積算基準書, VIII-2-54)						
1 極 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	0.25	人			TR0900	
普通作業員	0.35	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 3 号 単価表(E0003) 】						
道路照明建柱 (土木工事標準積算基準書, VIII-3-72)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	5	人			TR0900	
普通作業員	4	人			TR0200	
トラッククレーン作業料金 割引なし 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊	1.7	日			TT0480S	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 4 号 単価表(E0004) 】						
照明器具取付 (土木工事標準積算基準書, VIII-3-72)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	4.1	人			TR0900	
普通作業員	2.1	人			TR0200	
高所作業車 トラック架装リフト	9	時間			L0008	建設物価(R8.6)P803 積算資料(R8.6)P280
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 5 号 単価表(E0005) 】

自動点滅器取付

10 個 当り

(土木工事標準積算基準書, VIII-3-73)

[illegible]

都心平江線道路照明灯設置工事

[illegible]

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1 m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下								
(再生碎石 RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
再生碎石 (RC-40)						TT9106		
軽油						TT0002		

都心平江線道路照明灯設置工事

[illegible]

都心平江線道路照明灯設置工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アースオーガ運転		時間	5,120		L0001	見積単価
スパイラルダクト Φ500 0.6mm		m			L0002	建設物価(R8.6)P735 積算資料(R8.6)P884
アンカーボルト 4-M24×700L		組	50,000		L0003	見積単価
硬質ビニル電線管 VE16		m	150		L0004	見積単価
絶縁電線 (IV線) 3.5sq		m			L0005	建設物価(R8.6)P539 積算資料(R8.6)P651
連結式設置棒 Φ10×1500mm		本			L0006	建設物価(R8.6)P646 積算資料(R8.6)P756
接地棒用リード端子 Φ10用 8mm2×500mm		本			L0007	建設物価(R8.6)P646 積算資料(R8.6)P756
高所作業車 トラック架装リフト		時間			L0008	建設物価(R8.6)P803 積算資料(R8.6)P280
テーパーポール IS10.3B-S ベースプレート式		本			L0009	建設物価(R8.6)P618 積算資料(R8.6)P736
照明ポール運搬費		式			L0010	建設物価(R8.6)P619
LED道路照明器具 (AT4070C) 87W 電源装置含む		台	206,000		L0011	見積単価
専用ケーブル 直線型ポール用		本			L0012	建設物価(R8.6)P612 積算資料(R8.6)P731

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自動点滅器 200V-6A		個	15,000		L0013	見積単価
ジョイントユニット FMT68-15A		個	15,000		L0014	見積単価
絶縁ビニルシースケープル (CV線) 2心*3.5sq		m			L0015	建設物価(R8.6)P541 積算資料(R8.6)P655
絶縁ビニルシースケープル (CV線) 3心*2sq		m			L0016	建設物価(R8.6)P541 積算資料(R8.6)P655
照明設備点検費 橋梁上部工照明等		式	55,000		L0017	見積単価