

令和 8 年 度			閱 覧 設 計 書			担当者	加治屋
落 札 者		工 事 番 号	公園(補助) 第 2 号				
		工 事 名	長崎鼻公園駐車場整備工事				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 長崎町				地内
		工 期	着手の日より		日間(令和 9 年 2 月 19 日まで)		
		入 札 執 行	令和 年 月 日		時 分より		
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項							

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：補正無し 現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外) 契約保証：計上有り(金銭的補償) 週休二日補正：完全週休二日		
工 事 番 号	公園（補助）第2号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 長崎町 地内								
工 事 名	長崎鼻公園駐車場整備工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	土工 掘削工V=303.5m3 排水工 L型集水桝工N=2.0基 排水路工N=2.0箇所 舗装工 表層工A=696.8m2 区画線工L=284.3m 路側工 歩車道境界ブロックL=85.0m 組合せL型ガッターL=14.0m 附帯施設工 車止めN=62.0本 植栽工 張芝工A=236.0m2 産業廃棄物処理工 N=1.0式								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	長崎鼻公園駐車場整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年7月 公共歩掛
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
排水工	1	式			M0002 明 2 号	
舗装工	1	式			M0003 明 3 号	
路側工	1	式			M0004 明 4 号	
附帯施設工	1	式			M0005 明 5 号	
植栽工	1	式			M0006 明 6 号	
産業廃棄物処理工	1	式			M0007 明 7 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	300	m3			SQZ001-0001 P 1 号	押土無し 障害無し
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	300	m3			SQZ002-0004 P 2 号	0.3km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	300	m3			SQZ003-0001 P 3 号	
計					P0000001	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
排水工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
L型集水桝工	2	基			D0001 単 1 号		
排水路工	2	箇所			D0002 単 2 号		
計					P0000001		

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満	697	m2			SQ155C-0001 P 4 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	697	m2			SQ150A-0001 P 5 号	再生クラッシュラン RC-40	
不陸整正	697	m2			SQ149-0001 P 6 号		
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	280	m			S7001-0001 施 1 号	実線 施工幅 15cm	
計					P0000001		

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】						
路側工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック A種 (片面R)	1	式			X	
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)	83	m			SQ170-0002 P 7 号	再生クラッシュラン RC-40
歩車道境界ブロック A種 (すりつけ部)	1	式			X	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満)	2	m			SQ170-0003 P 8 号	再生クラッシュラン RC-40
組合わせL型ガッター	1	式			X	
組合せL型ガッター	14	m			D0006 単 3 号	
計					P0000001	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
附帯施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
車止め	62	本			D0003 単 4 号		
階段工	1	箇所			D0004 単 5 号		
スペースガード	3	箇所			D0005 単 6 号		
計					P0000001		

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】						
植栽工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡以上300㎡未満	240	㎡			S8550-0001 施 2 号	
基面整正	240	m2			SQZ014-0001 P 9 号	
計					P0000001	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 産業廃棄物処理工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物機械施工	2	m 3			S7031-0001 施 3 号	対策 不要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			SQZ101-0001 P 10 号	10.9km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む 南洲碎石
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋)	2	m3			S9910-0001 施 4 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む 比重：2.5t/m3
計					P0000001	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 1 号 単価表(D0001) 】						
L型集水桝工						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)	1	m			SQ170-0001 P 11 号	基礎碎石無
集水ブロック 120*500*1000	1	個	27,800		L0004	見積単価
集水桝 350*450*550	1	個	9,700		L0005	見積単価
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			SQZ067-0001 P 12 号	基礎碎石無し
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.02	m3			SQ102-0001 P 13 号	一般養生
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			SQ033-0001 P 14 号	再生碎石 RC-40
床掘り 土砂 小規模	0.6	m3			SQZ012-0002 P 15 号	
埋戻し 小規模	0.5	m3			SQZ016-0001 P 16 号	土砂
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 2 号 単価表(D0002) 】						
排水路工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(練石)(複合) 雑割石 1.0m以上1.5m以下	1.7	m2			SQ303-0001 P 17 号	18-8-20(高炉)
硬質塩ビ管 V P 1 5 0	3.8	m			TT6323	
床掘り 土砂 標準	4.4	m3			SQZ012-0001 P 18 号	土留無し 障害無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 3 号 単価表(D0006) 】 組合せL型ガッター						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)	10	m			SQ170-0001 P 11 号	基礎碎石無
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.8	m3			SQ102-0001 P 13 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			SQZ104-0001 P 19 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	8.1	m2			SQ033-0001 P 14 号	再生碎石 RC-40
床掘り 土砂 小規模	2	m3			SQZ012-0002 P 15 号	
埋戻し 小規模	1	m3			SQZ016-0001 P 16 号	土砂
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 4 号 単価表(D0003) 】						
車止め				100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
RC駐車ブロック 120*180*580	100	本	2,000		L0001	見積単価
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	0.07	m3			SQ103-0001 P 20 号	
普通作業員	2.5	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 5 号 単価表(D0004) 】						
階段工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	1.1	m3			SQ102-0001 P 13 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	6.3	m2			SQZ104-0001 P 19 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	5.7	m2			SQ033-0001 P 14 号	再生碎石 RC-40
掘削 小規模 土砂 標準以外	5	m3			SQZ001-0002 P 21 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 6 号 単価表(D0005) 】							1箇所 当り
スペースガード							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
車止め（門型取外し式） Φ60.5*幅1000*高さ650	1	本	23,800		L0002	見積単価	
床掘り 土砂 小規模	0.1	m3			SQZ012-0002 P 15 号		
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			SQ033-0001 P 14 号	再生砕石 RC-40	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.1	m3			SQ102-0001 P 13 号	一般養生	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SQZ104-0001 P 19 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 1 号 施工単価表(S7001-0001) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色 (実線 , 施工幅 15cm)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶融式区画線（実線）[手間] 1 5 c m	1,000	m			TTB001_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	36	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 2 施工場所区分 未供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 2 号 施工単価表(S8550-0001) 】						
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡以上300㎡未満					100	㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	100	㎡			TT9302_7W	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 工種区別 張芝工(野芝・高麗芝(全面張り))		[B] = 7 施工規模 100㎡以上300㎡未満				
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合		[D] = 0.000 省略				
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-1						

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 3 号 施工単価表(S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物機械施工				100	m 3	当り
(対策 不要 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工鉄筋構造物 [手間] 機械施工	100	m3			TTC211_7W	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

長崎鼻公園駐車場整備工事

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1 m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[P1] = 1	積算基準書ページ Ⅱ-1-②-7				

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0004) 】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (0.3km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無					
[J5] = 1 運搬距離 0.3km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13					

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ003-0001) 】							
整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-20			

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m						TT0477	
タイヤローラ賃料 13 ~ 14 t						TT0413	
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ~ 12 t						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 , フライムコート 締固密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事				
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8				

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

長崎鼻公園駐車場整備工事

【第 5 号 施工パッケージ(SQ150A-0001)】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工						1	m2 当り
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生碎石 (RC－40)						TT9106	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

長崎鼻公園駐車場整備工事

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【第 7 号 施工パッケージ(SQ170-0002)】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(超小旋回 クレーン付) 山積0.28m3 吊能力1.7t						TT0454	
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A種（片面R）						L0003	【m当たり単価】 見積単価
軽油						TT0002	

長崎鼻公園駐車場整備工事

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【第 8 号 施工パッケージ(SQ170-0003)】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満)						1	m 当り
(再生クラッシュラン RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ賃料(後方超小旋回クレーン付) 山積0.09m3 吊能力0.9t						TT0471	
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手(特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A種(すりつけ部)						L0006	【m当たり単価】 見積単価
軽油						TT0002	

長崎鼻公園駐車場整備工事

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1						

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ170-0001) 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) (基礎砕石無 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(超小旋回 クレーン付) 山積0.28m3 吊能力1.7t						TT0454	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A種 (片面R)						L0003	【m当たり単価】 見積単価
軽油						TT0002	
【端数調整】							

長崎鼻公園駐車場整備工事

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQZ067-0001) 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石無し ,)						1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.28m3, 吊能力1.7t						TT0458	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1	m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生碎石 (R C - 4 0)						TT9106			
軽油						TT0002			

長崎鼻公園駐車場整備工事

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3						TMB425P			
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4					

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 28m3						TMB425P	
タンパ及びランマ 質量60～80kg						TM3606P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

いちき串木野市

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)

埋戻し 小規模

1	m3 当り
---	-------

(土砂,)

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ303-0001) 】								1	m2 当り
石積(練石)(複合) 雑割石 1.0m以上1.5m以下 (18-8-20(高炉) ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.28m3, 吊能力1.7t						TT0458			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
運転手 (特殊)						TR1400			
石工						TR0700			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
軽油						TT0002			
再生砕石 (RC-40)						TT9106			

[illegible]

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-③-4					

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工						TR3300			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SQ103-0001) 】								1	m3 当り
モルタル練 高炉(4～8t/工事)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
高炉Bセメント (袋物) 4 t ～ 8 t						TT0806			
C o 用砂 (小口) 荒目・細目 (洗い)						TT0501			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 セメント種類 高炉(4～8t/工事)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[y1] = 1 Co用砂規格 Co用砂(小口)			[P1] = 1	積算基準書ページ II-4-①-8					

長崎鼻公園駐車場整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】								1	m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準以外									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3						TMB401P			
【労務】									
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 8 施工数量 標準以外			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-7					

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
RC駐車ブロック 120*180*580		本	2,000		L0001	見積単価
車止め（門型取外し式） Φ60.5*幅1000*高さ650		本	23,800		L0002	見積単価
歩車道境界ブロック A種（片面R）		m	6,750		L0003	【m当たり単価】 見積単価
集水ブロック 120*500*1000		個	27,800		L0004	見積単価
集水桝 350*450*550		個	9,700		L0005	見積単価
歩車道境界ブロック A種（すりつけ部）		m	7,430		L0006	【m当たり単価】 見積単価