

令和8年度		閲覧設計書		担当者	貴島
落札者	工事番号	水単第8号			
	工事名	桜町配水管布設替工事(1工区)			
	工事場所	いちき串木野市桜町地内			
	工期	着手の日より日（令和9年1月29日(金)まで）			
	入札執行	令和年月日午前時分より			
	契約担当者	いちき串木野市水道事業いちき串木野市長中屋謙治			
指示事項					
注意事項					

水単 第 8 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 桜町 地内

桜町配水管布設替工事(1工区)

此工事費 ￥ 円

工事内容
[市道 桜通線-1] 施工延長L=328.0m
配水管布設工 HPPE φ 50 L=328.0m
仕切弁設置工 φ 50 × 9基
給水件数 × 17件

[市道 桜通線-2] 施工延長L=17.7m
配水管布設工 HPPE φ 50 L=17.7m
仕切弁設置工 φ 50 × 1基

施工理由 市道 桜通線において、配水管の布設替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和8年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 完全週休2日補正あり(完全週休2日)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設替工 市道 桜町線-1	1	式			A0001 A 1 号	
配水管布設工 市道 桜通線-2	1	式			A0015 A 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 桜通線-1	0.16	日			SJ15000-0001 施 46 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 桜通線-2	0.01	日			SJ15000-0002 施 47 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設替工 市道 桜町線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
配水管布設工(資材費) 市道 桜町線-1	1	式			A0003 A 3 号	
配水管布設工(労務費) 市道 桜町線-1	1	式			A0004 A 4 号	
配水管布設工(土工費) 市道 桜町線-1	1	式			A0005 A 5 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水切替工(資材費) 市道 桜町線-1	1	式			A0006 A 6 号	
給水切替工(労務費) 市道 桜町線-1	1	式			A0007 A 7 号	
給水切替工(土工費) 市道 桜町線-1	1	式			A0008 A 8 号	
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0015) 】						
配水管布設工 市道 桜通線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
配水管布設工(資材費) 市道 桜町線-2	1	式			A0016 A 9 号	
配水管布設工(労務費) 市道 桜町線-2	1	式			A0017 A 10 号	
配水管布設工(土工費) 市道 桜町線-2	1	式			A0018 A 11 号	
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】							1 式 当り
配水管布設工(資材費) 市道 桜町線-1							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000000		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	47	本			N05-00860	6月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	19	本			N05-00350	6月建物P291積算P427	
EFソケット φ 50	5	個			N05-00400	6月建物P292積算P428	
EFチーズ (両受) φ 50	4	個			N05-01270	6月積算P428	
EF45° ベンド (両受) φ 50	8	個			N05-01240	6月積算P428	
EF90° ベンド (両受) φ 50	1	個			N05-01230	6月積算P428	
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 50×45° (離脱金具付)	10	個	34,900		N01-01890	見積	
片落P Vジョイント φ 50 (P)×φ 40 (V) (離脱金具付)	1	個	29,500		N01-02440	見積	
P Vジョイント φ 50 (離脱金具付)	2	個	30,800		N01-02390	見積	
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	2	個	9,540		N05-01220	ISO-P用 見積	
鋳鉄管用サドル分水栓 ボール式 φ 150×50	1	個	99,900		N12-00400	見積	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
配水管布設工(資材費) 市道 桜町線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
密着コア φ 50	1	個	5,000		L99--0001	見積
MCユニオン φ 40	1	個	5,270		N04-01790	SUS 見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	328	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ めねじ φ 50	9	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	18	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	9	組	63,700		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】						
配水管布設工(労務費) 市道 桜町線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	328	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	47	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	18	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	22	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	23	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0002 施 6 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	1	口			SJ12395-0003 施 7 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 8 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 9 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 10 号	
管明示シート	328	m			SJ12176-0001 施 11 号	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
配水管布設工(労務費) 市道 桜町線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	9	基			SJ12510-0001 施 12 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	18	口			SJ12184-0001 施 9 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	18	口			SJ12392-0001 施 10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	9	箇所			SJ12585-0002 施 13 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	9	個			SJ12570-0001 施 14 号	
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】							1 式 当り
配水管布設工(土工費) 市道 桜町線-1							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	140	m3			SJ31000-0001 施 15 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	50	m3			SJ31002-0003 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	50	m3			TT0106	公共単価	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	70	m3			SJ31002-0002 施 17 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.1km	70	m3			SJ31006-0001 施 18 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	
建設発生土処分料	70	m3	1,900		L0003	見積 処分費	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m	167	m2			SJ31130-0002 施 19 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	11	m2			SJ31130-0003 施 20 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	19	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-40)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	11	m2			SJ31130-0005 施 22 号	粒調砕石(M-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	19	m2			SJ31130-0004 施 23 号	粒調砕石(M-30)	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	167	m2			SJ31180-0001 施 24 号	仮復旧 t≦50mm	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】 (続 き) 配水管布設工(土工費) 市道 桜町線-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	30	m2			SJ31180-0003 施 25 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	197	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	278	m2			SJ31180-0004 施 27 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	14	m2			SJ31180-0005 施 28 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 100t未満	26	m2			SJ31180-0006 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,030	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	318	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	19	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	19	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】							1 式 当り
給水切替工(資材費) 市道 桜町線-1							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×20	13	個	28,600		N12-00940	見積	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×25	3	個	31,000		N12-00950	見積	
S K X チーズ (本管P×枝管V) P50×V30 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	10,800		L05--0001	見積	
エラスジョイント φ 20	13	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積	
エラスジョイント φ 25	3	個	5,700		N12-00720	分水栓用 見積	
H i ソケット φ 20	13	個			N04-00280	6月建物P692積算P822	
H i ソケット φ 25	3	個			N04-00290	6月建物P692積算P822	
H i ソケット φ 20×φ 13	3	個			N04-00360	6月建物P692積算P822	
H i エルボ φ 20	26	個			N04-00830	6月建物P692積算P823	
H i エルボ φ 25	6	個			N04-00840	6月建物P692積算P823	
H i エルボ φ 30	2	個			N04-00850	6月建物P692積算P823	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	4	本			N04-00100	6月建物P690積算P815	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】 (続 き) 給水切替工(資材費) 市道 桜町線-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			N04-00110	6月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 30 4m	1	本			N04-00120	6月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	8.5	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】							1 式 当り
給水切替工(労務費) 市道 桜町線-1							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	13	箇所			SJ31050-0002 施 32 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	3	箇所			SJ31050-0003 施 33 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	13	口			SJ12184-0002 施 34 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			SJ12184-0003 施 35 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 10 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12392-0002 施 36 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	3	口			SJ12350-0001 施 37 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	81	口			SJ12350-0002 施 38 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	18	口			SJ12350-0003 施 39 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	4	口			SJ12350-0004 施 40 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	13	m			SJ12340-0001 施 41 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3	m			SJ12340-0003 施 42 号		

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)

給水切替工(労務費) 市道 桜町線-1

1 式 当り

[illegible]

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】							1 式 当り
給水切替工(土工費) 市道 桜町線-1							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			SJ31000-0001 施 15 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	1	m3			SJ31002-0003 施 16 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	公共単価	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0002 施 17 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.1km	1	m3			SJ31006-0001 施 18 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	1	m3	1,900		L0003	見積 処分費	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m	5	m2			SJ31130-0002 施 19 号	再生砕石 (RC-30)	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	5	m2			SJ31180-0001 施 24 号	仮復旧 t≤50mm	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	7	m2			SJ31180-0004 施 27 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	34	m			SQZ185-0001 P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】 (続 き) 給水切替工(土工費) 市道 桜町線-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	0.4	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.4	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0016) 】							1 式 当り
配水管布設工(資材費) 市道 桜町線-2							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000000		
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	4	本			N05-00350	6月建物P291積算P427	
EFソケット φ 50	1	個			N05-00400	6月建物P292積算P428	
EFチーズ (両受) φ 50	1	個			N05-01270	6月積算P428	
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 50×45° (離脱金具付)	8	個	34,900		N01-01890	見積	
P Vジョイント φ 50 (離脱金具付)	1	個	30,800		N01-02390	見積	
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	1	個	9,540		N05-01220	ISO-P用 見積	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	17.7	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外	
仕切弁設置工	1	式			X000000		
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000		
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ めねじ φ 50	1	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積	
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	2	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0016) 】 (続 き) 配水管布設工(資材費) 市道 桜町線-2 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	63,700		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 10 号 A代価表(A0017) 】							1 式 当り
配水管布設工(労務費) 市道 桜町線-2							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000000		
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	17.7	m			SJ12380-0002 施 44 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	9	口			SJ12485-0001 施 4 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	17	口			SJ12395-0001 施 5 号		
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0002 施 6 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 9 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 10 号		
管明示シート	17.7	m			SJ12176-0001 施 11 号		
仕切弁設置工	1	式			X000000		
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000		
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 12 号		

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 10 号 A代価表(A0017) 】 (続 き) 配水管布設工(労務費) 市道 桜町線-2 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 9 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 45 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 14 号	
計					P0000001	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 11 号 A代価表(A0018) 】 配水管布設工(土工費) 市道 桜町線-2 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	8	m3			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	3	m3			SJ31002-0003 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	3	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0002 施 17 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.1km	5	m3			SJ31006-0001 施 18 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	5	m3	1,900		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	11	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生碎石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	11	m2			SJ31130-0004 施 23 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	11	m2			SJ31180-0003 施 25 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	11	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 100t未満	14	m2			SJ31180-0006 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	71	m			SQZ185-0001 P 1 号	

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 11 号 A代価表(A0018) 】 (続 き) 配水管布設工(土工費) 市道 桜町線-2 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	0.9	m3			SJ31006-0002 施 30 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.9	*			S9910-0001 施 31 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.056	人			TR0100	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.12	人			TR0100	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	13	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 6 分岐呼び径 50mm				

【 第 9 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0001 施 48 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 49 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0003 施 50 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 51 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 0.000 個 下部壁数量				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

1 個 当 り

【 第 15 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 16 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)				100	m3	当り
(クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0004 施 52 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 17 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0004 施 52 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 18 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.1km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施 53 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 4.100 km	片道運搬距離		
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 代償損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 19 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	13.97	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 54 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.110 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 20 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 54 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 21 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生砕石(RC-40) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-40)	19.05	m3			TT9106	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 54 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.150 m	仕上り厚		
[y1] = 10 路盤材区分 再生砕石(RC-40)						

【 第 22 号 施工単価表(SJ31130-0005) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 54 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 23 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調砕石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	15.24	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 54 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.120 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 24 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.26	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 55 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 56 号	
諸雑費	7	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 25 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 55 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 56 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 26 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 27 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	9.68	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 55 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 56 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	19	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 28 号 施工単価表(SJ31180-0005) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 55 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 56 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 29 号 施工単価表(SJ31180-0006) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	12.573	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 55 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 56 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 50.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 30 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.43	日			SA010-0001 施 53 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 16.000 km	片道運搬距離		
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 代償損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 31 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

【 第 32 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 33 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.06	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 34 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 38 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 39 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 40 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 41 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.07	人			TR0100	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 42 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】							10	m 当り
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
特殊作業員	0.07	人			TR0100			
普通作業員	0.12	人			TR0200			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm								
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 43 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 44 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						
[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない						

【 第 45 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0001 施 48 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 49 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0003 施 50 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 51 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 0.000 個 下部壁数量				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第 46 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 市道 桜通線-1						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 47 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 市道 桜通線-2						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 48 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク [※] 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リク [※] 内寸250 高50			

【 第 49 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 50 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 51 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 52 号 施工単価表(SA055-0004) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)	[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380		機械賃料(供用日)				

【 第 53 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 54 号 施工単価表(SA055-0002) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610 機械賃料(供用日)						

【 第 55 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 56 号 施工単価表(SA029-0001) 】

振動コンパクタ運転費 50～60kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400 機械損料(供用日)						

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第8号 桜町配水管布設替工事(1工区)

[illegible]