

令和8年度		閲覧設計書		担当者	坂ノ上
落札者	工事番号	水単 第 9 号			
	工事名	塩屋町外配水管布設替工事			
	工事場所	いちき串木野市 塩屋町外 地内			
	工 期	着手の日より 日（令和9年1月29日（金）まで）			
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項					
注意事項					

水単 第 9 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 塩屋町外 地内

塩屋町外配水管布設替工事

此工事費 ￥

円

工事内容

[市道 郷之原・がた下線] 施工延長 L=199.7m
配水管布設工 HPPE φ 50 L=191.7m
仕切弁設置工 φ 50 × 6基
給水件数 × 3件

[市道 塩屋・御倉町線] 施工延長 L=41.7m
配水管布設工 HPPE φ 50 L=38.3m
仕切弁設置工 φ 50 × 1基
給水件数 × 3件

[市道 西浜町5号線] 施工延長 L=94.6m
配水管布設工 HiVP φ 40 L=68.2m、HiVP φ 30 L=25.4m
仕切弁設置工 φ 30 × 1基
給水件数 × 8件

施工理由

塩屋町外において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和8年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域保証区分なし 現場環境改善費なし 完全週休2日補正あり(完全週休2日)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			K0003	
配水管布設工 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0014 A 1 号	
配水管布設工 市道 塩屋・御倉町線	1	式			A0015 A 2 号	
配水管布設工 市道 西浜町5号線	1	式			A0001 A 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 郷之原・がた下線	0.1	日			SJ15000-0002 施 50 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 塩屋・御倉町線	0.02	日			SJ15000-0006 施 51 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 西浜町5号線	0.05	日			SJ15000-0007 施 52 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0014) 】 配水管布設工 市道 郷之原・がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0008 A 4 号	
労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0009 A 5 号	
土工費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0010 A 6 号	
給水切替工	1	式			X102100	
給水切替工(資材費) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0011 A 7 号	
給水切替工(労務費) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0012 A 8 号	
給水切替工(土工費) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0013 A 9 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0015) 】 配水管布設工 市道 塩屋・御倉町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 塩屋・御倉町線	1	式			A0016 A 10 号	
労務費(配水管布設工) 市道 塩屋・御倉町線	1	式			A0017 A 11 号	
土工費(配水管布設工) 市道 塩屋・御倉町線	1	式			A0018 A 12 号	
給水切替工	1	式			X102100	
給水切替工(資材費) 市道 塩屋・御倉町線	1	式			A0019 A 13 号	
給水切替工(労務費) 市道 塩屋・御倉町線	1	式			A0020 A 14 号	
給水切替工(土工費) 市道 塩屋・御倉町線	1	式			A0021 A 15 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0001) 】 配水管布設工 市道 西浜町5号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 西浜町5号線	1	式			A0002 A 16 号	
労務費(配水管布設工) 市道 西浜町5号線	1	式			A0003 A 17 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 西浜町5号線	1	式			A0004 A 18 号	
給水切替工	1	式			X102100	
給水切替工(資材費) 市道西浜町5号線	1	式			A0005 A 19 号	
給水切替工(労務費) 市道西浜町5号線	1	式			A0006 A 20 号	
給水切替工 (土工費) 市道西浜町5号線	1	式			A0007 A 21 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0008) 】							1 式 当り
資材費 市道 郷之原・がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X500015		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	32	本			N05-00860	6月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	8	本			N05-00350	6月建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	3	本			N04-00140	6月建物P690積算P815	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			N04-00110	6月建物P690積算P815	
EF45° ベンド (両受) φ 50	4	個			N05-01240	6月積算P428	
EFチーズ (両受) φ 50	3	個			N05-01270	6月積算P428	
EFソケット φ 50	2	個			N05-00400	6月建物P292積算P428	
異種管用メカ形曲管(P×V) φ 50×45° (離脱金具付)	3	個	27,800		N01-02650	見積	
メカ形曲管 φ 50×45°	3	個	28,000		N01-00250	FCD (エポキシ・抜止付) 見積	
S K Xソケット (塩ビ×ポリ管用) P50×V25 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	6,370		L05--0004	見積	
VSジョイント φ 50	3	個	22,300		N01-00020	FCD (エポキシ・抜止付) 見積	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
資材費 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i エルボ φ 25	2	個			N04-00840	6月建物P692積算P823
MCユニオン φ 50	3	個	6,640		N04-01800	SUS 見積
MCユニオン φ 25	1	個	1,100		N04-01770	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	200.1	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ° めねじ φ 50	6	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	12	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	6	組	63,700		N11-00380	見積 管材対象外
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0009) 】							1 式 当り
労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	191.7	m			SJ12380-0002 施 1 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	32	口			SJ12394-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	9	箇所			SJ12393-0001 施 3 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	15	口			SJ12485-0001 施 4 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			SJ12395-0001 施 5 号		
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	15	口			SJ12395-0003 施 6 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	6.9	m			SJ12340-0003 施 7 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			SJ12340-0007 施 8 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	4	口			SJ12350-0008 施 9 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 10 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			SJ12392-0007 施 11 号		
管明示シート	200.1	m			SJ12176-0001 施 12 号		

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0009) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	6	基			SJ12510-0001 施 13 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	12	口			SJ12184-0001 施 14 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	12	口			SJ12392-0001 施 10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	6	箇所			SJ12585-0001 施 15 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	6	個			SJ12570-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0010) 】						
土工費（配水管布設工）市道 郷之原・がた下線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	90	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	30	m3			SJ31002-0004 施 18 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	30	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	40	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	40	m3			SJ31006-0003 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	40	m3	1,900		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	28	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	28	m2			SJ31130-0005 施 22 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m	92	m2			SJ31130-0002 施 23 号	再生砕石(RC-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	28	m2			SJ31180-0006 施 24 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	92	m2			SJ31180-0002 施 25 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	120	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0010) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	160	m2			SJ31180-0003 施 27 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	160	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	10	m3			SJ31006-0005 施 28 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	10	*			S9910-0001 施 29 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0011) 】 給水切替工(資材費) 市道 郷之原・がた下線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X000000	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	3	個	28,600		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	3	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	3	個			L04--0008	6月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	6	個			L04--0010	6月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0011	6月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	1.5	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0012) 】 給水切替工(労務費) 市道 郷之原・がた下線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	3	箇所			SJ31050-0002 施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			SJ12184-0004 施 31 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	18	口			SJ12350-0006 施 32 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12340-0009 施 33 号	
管明示シート	1.5	m			SJ12176-0001 施 12 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0013) 】							1 式 当り
給水切替工（土工費）市道 郷之原・がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	0.7	m3			SJ31000-0001 施 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	0.2	m3			SJ31002-0006 施 34 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	0.2	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.3	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.3	m3			SJ31006-0003 施 20 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	
建設発生土処分料	0.3	m3	1,900		L0003	見積 処分費	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m	0.9	m2			SJ31130-0002 施 23 号	再生碎石(RC-30)	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	0.9	m2			SJ31180-0004 施 35 号	表層工 t≦50mm	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.9	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クロー 山積0.28m3	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	1	m2			SJ31180-0005 施 36 号	表層工 t≦50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	6	m			SQZ185-0002 P 2 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クロー 山積0.28m3	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0013) 】 (続 き) 給水切替工（土工費）市道 郷之原・がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンブトラック4t積級 運搬距離16km	0.1	m3			SJ31006-0005 施 28 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 29 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0016) 】							1 式 当り
資材費 市道 塩屋・御倉町線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X500015		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	7	本			N05-00860	6月建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	1	本			N04-00130	6月建物P690積算P815	
EFソケット φ 50	1	個			N05-00400	6月建物P292積算P428	
メカ形曲管 φ 50×45°	2	個	28,000		N01-00250	FCD (エポキシ・抜止付) 見積	
片落P Vジョイント φ 50 (P) × φ 40 (V) (離脱金具付)	1	個	29,500		N01-02440	見積	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	41.7	m	580		N09-00150	見積 管材対象外	
仕切弁設置工	1	式			X000000		
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000		
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパ めねじ φ 50	1	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積	
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	2	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積	
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	63,700		N11-00380	見積 管材対象外	

【 第 10 号 A代価表(A0016) 】 (続 き)						
資材費 市道 塩屋・御倉町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0017) 】 労務費(配水管布設工) 市道 塩屋・御倉町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	38.3	m			SJ12380-0002 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	7	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	5	口			SJ12395-0004 施 37 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	3.4	m			SJ12340-0001 施 38 号	
管明示シート	41.7	m			SJ12176-0001 施 12 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 13 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 14 号	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0017) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 塩屋・御倉町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 15 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0018) 】						
土工費（配水管布設工）市道 塩屋・御倉町線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	7	m3			SJ31002-0006 施 34 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	7	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	7	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	10	m3			SJ31006-0003 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,900		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	25	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	25	m2			SJ31130-0003 施 39 号	粒調砕石(M-30)
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0019) 】 給水切替工(資材費) 市道 塩屋・御倉町線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X000000	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	3	個	28,600		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	3	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	3	個			L04--0008	6月建物P692積算P822
H i ソケット φ20×φ13	1	個			N04-00360	6月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	6	個			L04--0010	6月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L04--0011	6月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	7.5	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0020) 】 給水切替工(労務費) 市道 塩屋・御倉町線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	3	箇所			SJ31050-0002 施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			SJ12184-0004 施 31 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	19	口			SJ12350-0006 施 32 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	1	口			SJ12350-0010 施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	9	m			SJ12340-0009 施 33 号	
管明示シート	7.5	m			SJ12176-0001 施 12 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0021) 】							1 式 当り
給水切替工（土工費）市道 塩屋・御倉町線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			SJ31000-0001 施 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	1	m3			SJ31002-0006 施 34 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	1	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	2	m3			SJ31006-0003 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	2	m3	1,900		L0003	見積 処分費	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	5	m2			SJ31130-0003 施 39 号	粒調砕石(M-30)	
計					P0000001		

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0002) 】							1 式 当り
資材費 市道 西浜町5号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X500015		
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	17	本			L04--0001	6月建物P690積算P815	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 30 4m	7	本			L04--0002	6月建物P690積算P815	
メカ形曲管(ショート) φ 40×45°	2	個	22,200		N01-004203	FCD (球°キ・抜止付) 見積	
VSジョイント片落 φ 50×φ 40	1	個	25,400		N01-00070	FCD (球°キ・抜止付) 見積	
VSジョイント φ 40	1	個	19,600		N01-00010	FCD (球°キ・抜止付) 見積	
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ 50 (離脱金具付)	1	個	4,950		N04-01848	見積	
S K Xソケット (塩ビ管用) V40×V30 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	5,870		L05--0001	見積	
H i ソケット φ 40	16	個			N04-00310	6月建物P692積算P822	
H i ソケット φ 30	6	個			N04-00300	6月建物P692積算P822	
H i キャップ φ 30	1	個			N04-00970	6月建物P692積算P822	
MCユニオン φ 40	1	個	5,270		N04-01790	SUS 見積	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表 (A0002) 】 (続 き)						
資材費 市道 西浜町5号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	94.6	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
仮設配管布設工	1	式			X000000	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	2	本			L04--0011	6月建物P690積算P815
H i チーズ φ 20	1	個			L04--0012	6月建物P693積算P823
H i エルボ φ 20	3	個			N04-00830	6月建物P692積算P823
H i ソケット φ 30×φ 20	1	個			N04-00400	6月建物P692積算P822
MCユニオン φ 20	1	個	890		N04-01760	見積
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 30	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テープめねじ φ 30	1	個	36,100		N10-00060	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ 30 (離脱金具付)	2	個	3,000		N04-01846	見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	63,700		N11-00380	見積 管材対象外

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
資材費 市道 西浜町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0003) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 西浜町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			SJ12340-0003 施 7 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	68. 2	m			SJ12340-0001 施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	25. 4	m			SJ12340-0002 施 41 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			DJ12395-0001 単 1 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	7	口			SJ12395-0004 施 37 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 10 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			SJ12392-0002 施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12392-0005 施 43 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	32	口			SJ12350-0001 施 44 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	13	口			SJ12350-0002 施 45 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 14 号	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0003) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 西浜町5号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	94.6	m			SJ12176-0001 施 12 号	
仮設管布設工	1	式			X000000	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	0.5	m			SJ12340-0002 施 41 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	5.4	m			SJ12340-0009 施 33 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12350-0002 施 45 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	10	口			SJ12350-0006 施 32 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ30	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径30mm	1	基			SJ12510-0003 施 46 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm	2	口			SJ12184-0003 施 47 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口			SJ12392-0005 施 43 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 15 号	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0003) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 西浜町5号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0004) 】						
土工費（配水管布設工）市道 西浜町5号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	10	m3			SJ31002-0006 施 34 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.7km	20	m3			SJ31006-0001 施 48 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,900		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	57	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	57	m2			SJ31130-0003 施 39 号	粒調砕石(M-30)
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0005) 】 給水切替工(資材費) 市道西浜町5号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X000000	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	5	個	24,500		N12-00005	見積
H i チーズ φ30×φ20	3	個			N04-00640	6月建物P693積算P823
エラスジョイント φ20	5	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	5	個			L04--0008	6月建物P692積算P822
H i ソケット φ20×φ13	1	個			L04--0009	6月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	16	個			L04--0010	6月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	4	本			L04--0011	6月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	9.5	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0006) 】 給水切替工(労務費) 市道西浜町5号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	5	箇所			SJ31050-0001 施 49 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	8	口			SJ12184-0004 施 31 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	6	口			SJ12350-0002 施 45 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	46	口			SJ12350-0006 施 32 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	1	口			SJ12350-0010 施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	13.5	m			SJ12340-0009 施 33 号	
管明示シート	9.5	m			SJ12176-0001 施 12 号	
計					P0000001	

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 21 号 A代価表(A0007) 】							1 式 当り
給水切替工（土工費）市道西浜町5号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			SJ31000-0001 施 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	1	m3			SJ31002-0006 施 34 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	1	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.7km	2	m3			SJ31006-0001 施 48 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	2	m3	1,900		L0003	見積 処分費	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	6	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	6	m2			SJ31130-0003 施 39 号	粒調砕石(M-30)	
計					P0000001		

【 第 1 号 単価表(DJ12395-0001) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う				

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.056	人			TR0100	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12340-0007) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.07	人			TR0100	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12350-0008) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 10 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12392-0007) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 15 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0001 施 53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 54 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0003 施 55 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0007 施 56 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 1.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 16 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置						
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 17 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) 100 m3 当り (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0004 施 57 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 19 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0004 施 57 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 20 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.7	日			SA010-0001 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.000 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 21 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 59 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.100 m 仕上り厚			

【 第 22 号 施工単価表(SJ31130-0005) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調碎石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 59 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)			[A] = 0.080 m	仕上り厚		

【 第 23 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	13.97	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 59 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.110 m 仕上り厚			

【 第 24 号 施工単価表(SJ31180-0006) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 60 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 61 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 25 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.26	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 60 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 61 号	
諸雑費	7	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 26 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 27 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 60 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 61 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 28 号 施工単価表(SJ31006-0005) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.43	日			SA010-0001 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [B] = 16.000 km 片道運搬距離 [C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)						

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)						
(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
1 * 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)						
[B] = 1 単位 m3当り						
[C] = 受入料金(円／単位)						

【 第 30 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.06	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径50mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 31 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12350-0006) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 33 号 施工単価表(SJ12340-0009) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.07	人			TR0100	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 34 号 施工単価表(SJ31002-0006) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0004 施 57 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 35 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.26	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 60 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 61 号	
諸雑費	7	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[y2] = 1 区分 表層工			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 36 号 施工単価表(SJ31180-0005) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	9.68	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 60 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 61 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	19	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm				[A] = 40.000 mm 舗装厚		

いちき串木野市

【 第 37 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 38 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0						

【 第 39 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m (粒調碎石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	8.89	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 59 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.070 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 40 号 施工単価表(SJ12350-0010) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 41 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0						

【 第 42 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 43 号 施工単価表(SJ12392-0005) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

【 第 44 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 45 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 46 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径30mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 47 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm						

【 第 48 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.7km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 3.700 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 49 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.06	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 50 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 市道 郷之原・がた下線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 51 号 施工単価表(SJ15000-0006) 】 通水試験 市道 塩屋・御倉町線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 52 号 施工単価表(SJ15000-0007) 】						
通水試験 市道 西浜町5号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 53 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リング 内寸250 高50			

【 第 54 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 55 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 56 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 57 号 施工単価表(SA055-0004) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000 特殊作業員数(人) [B] = 5.000 ガソリン(L) [C] = 1.380 機械賃料(供用日)						

【 第 58 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 59 号 施工単価表(SA055-0003) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)		[B] = 4.000 ガソリン(L)				
[C] = 1.610 機械賃料(供用日)						

【 第 60 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 61 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400 機械損料(供用日)						

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 プレート径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

[illegible]

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 プレート径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第9号 塩屋町外配水管布設替工事

[illegible]