

令和8年度			閲覧設計書			担当者	増田
落札者	工事番号	道維第4号					
	工事名	中原線法面改良工事					
	工事箇所	いちき串木野市大里地内					
	工期	着手の日より日間（令和9年3月12日（金）まで）					
	入札執行	令和年月日時分より					
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治					
指示事項							
注意事項							

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：計上有（一般交通影響有り（2）その他） 契約保証：計上有（金銭的保証） 現場環境改善費：計上無		
工 事 番 号	道維第4号								
幹 線 名 路 線 名 等	その他市道 中原線								
施 工 位 置	いちき串木野市 大里 地内								
工 事 名	中原線法面改良工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	工事延長L=197m 土工 V=51.5m3 張コンクリート工 A=802.1m2								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	中原線法面改良工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			X309005	
掘削 片切掘削 土砂	50	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	50	m3			SQZ002-0002 P 2 号	13.5km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む
残土処分費	50	m3			L0001	
コンクリート工	1	式			X108005	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)	1	式			S1421-0003 施 1 号	
産業廃棄物工	1	式			X200000	
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	5	m 3			S7031-0001 施 2 号	対策 不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3			SQZ101-0002 P 3 号	10.9km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	5	m3			S9910-0001 施 3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
ガードレール設置(一般用)工	1	式			X101010	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材撤去工 レールのみ	181	m			S8411-0002 施 4 号	Gr-C型
ガードレール部材設置工 レールのみ	181	m			S8410-0002 施 5 号	Gr-C型
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
図面作成費	3	枚			L0002	
除草 肩掛け式 飛び石防護有り	802	m2			SQZ453-0001 P 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

中原線法面改良工事

【 第 1 号 施工単価表(S1421-0003) 】						
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(基面整正)	802	m ²			S1422-0001 施 6 号	
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有	802	m ²			S1424-0001 施 7 号	人力打設(-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	802	m ²			S1425-0001 施 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 2 基面整正計上の有無 有張りコンクリート工で基面整正を計上			
[C] = 802.000 基面整正面積(m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 0.000 型枠面積(m ²)			[F] = 802.000 コンクリート打設表面積(m ²)			
[G] = 70.000 張りコンクリート平均厚(mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 1 目地材の有無 有			[J] = 0.000 -			
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

中原線法面改良工事

【 第 2 号 施工単価表 (S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工 (対策 不要 ,)				100	m ³	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [手間] 機械施工	100	m ³			TTC191	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1 単価 = × 1 =						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

中原線法面改良工事

[illegible]

中原線法面改良工事

【 第 4 号 施工単価表(S8411-0002) 】						
ガードレール部材撤去工 レールのみ (Gr-C型 ,)				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(部材撤去) レール撤去, A・B・C・Ap・Bp・Cp型	100	m			TT8401	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 Gr-C型			[B] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[C] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[D] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1			

中原線法面改良工事

【 第 5 号 施工単価表(S8410-0002) 】 ガードレール部材設置工 レールのみ (Gr-C型 ,)						
				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(部材設置) レール撤去, A・B・C型	100	m			TT8403	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00=1 単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 Gr-C型			[B] =	材料費(100m当り)		
[C] = 1 1日の作業時間 標準の場合			[D] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			
[E] = 1 曲線部の補正 標準の場合			[F] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1			

中原線法面改良工事

【 第 6 号 施工単価表(S1422-0001) 】						
♪張りコンクリート工(基面整正)						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人			TR2500	
普通作業員	3.2	人			TR0200	
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4						

中原線法面改良工事

【 第 7 号 施工単価表(S1424-0001) 】						
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 (人力打設(-1<=H<=1かつW,)					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:j	
普通作業員	3.2	人			TR0200 定:j	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)	8.47	m3			S1401-0001 施 9 号	スランブ° (8 cm)
諸雑費	3	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
コンクリート使用量=7.00×1.21(ロス率) =8.47(m3/100m ²)						
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 8 施工区分 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[C] = 70.000 コンクリート平均厚(mm)			[D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[E] = 1 目地材の有無 有			[F] = 0.000 -			
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

中原線法面改良工事

【 第 8 号 施工単価表(S1425-0001) 】						
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:j	
普通作業員	0.31	人			TR0200 定:j	
諸雑費	2	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート						
[B] = 1 積算基準ページ II-4-④-6						

中原線法面改良工事

【 第 9 号 施工単価表(S1401-0001) 】 生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20) (スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 0 (普通)	1	m3			TT0921	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B) [B] = 1 強度 区分 強度(18 -20) [C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm) [D] = 1 積算基準書ページ 公共単価						

中原線法面改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】 掘削 片切掘削 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 2 施工方法 片切掘削			
[P1] = 1 積算基準書へ-シ° II-1-②-7							

中原線法面改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0002) 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 (13.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3	積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J9] = 10 運搬距離 13.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

中原線法面改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1						

中原線法面改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ453-0001) 】								1	m2 当り
除草 肩掛け式 飛び石防護有り									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
草刈機 [肩掛け式] カッター径 2 5 5 mm						TM7552P			
【労務】									
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 作業形態 肩掛け式			[J2] = 1	飛び石防護の有無	飛び石防護有り				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑭-3									

ローカルマスタ一覧表

[illegible]