

令和8年度		閲覧設計書		担当者	木下
落札者	工事番号	河維(浚渫) 第 3 号			
	工 事 名	太郎坊川外河川浚渫工事			
	工 事 箇 所	いちき串木野市 荒川外 地内			
	工 期	着手の日より 日間(令和9年2月26日(金)まで)			
	入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：なし 現場環境改善費：計上なし 契約保証：計上なし 週休2日補正：計上なし		
工 事 番 号	河維(浚渫)第3号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 荒川外 地内								
工 事 名	太郎坊川外河川浚渫工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	[太郎坊川] 工事延長 L=50m 浚渫工 V=325m3 [宇都川] 工事延長 L=82m 浚渫工 V=123m3 伐採工 A=82m2								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	河維（浚渫）第3号 太郎坊川外河川浚渫工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式			K0001	
浚渫工（太郎坊川）	1	式			X202325	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	325	m3			SQZ001-0001 P 1 号	押土無し 障害無し
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	325	m3			SQZ002-0005 P 2 号	5.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む 南国碎石(株)
残土処分費	325	m3			L0001	
浚渫工（宇都川）	1	式			X202325	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	123	m3			SQZ001-0001 P 1 号	押土無し 障害無し
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	123	m3			SQZ002-0002 P 3 号	15.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む 南国碎石(株)
残土処分費	123	m3			L0001	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
準備費	1	式			H20002	
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)	82	m2			SQZ330-0002 P 4 号	除根作業無し 機械施工
運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離25.5km以下 DID区間無し	1.49	m3			SQZ329-0002 P 5 号	除根作業無し タヤ損耗費(良好)含む (株)オクト
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず	0.82	t			S9910-0003 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
図面作成費	6	枚			L0002	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 施工単価表(S9910-0003) 】 産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	t			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 産業廃棄物木くず [C] = 受入料金(円／単位)			[B] = 2 単位 t当り			

河維（浚渫）第3号 太郎坊川外河川浚渫工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1 m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満								
(押土無し , 障害無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-7				

河維（浚渫）第3号 太郎坊川外河川浚渫工事

【第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0005)】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (5.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						
[J5] = 8 運搬距離 5.5km以下			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13						

河維（浚渫）第3号 太郎坊川外河川浚渫工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ002-0002) 】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (15.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無					
[J5] = 13 運搬距離 15.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13					

河維（浚渫）第3号 太郎坊川外河川浚渫工事

【第 4 号 施工パッケージ(SQZ330-0002)】								1	m2 当り
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)									
(除根作業無し , 機械施工)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.5m3						TME116P			
バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅 1, 7 0 0 ～ 2, 0 0 0 mm						TM0440P	爪幅 400～750mm		
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
運転手（特殊）						TR1400			
普通作業員						TR0200			
その他(労務)									
【材料】									
軽油						TT0002			

河維（浚渫）第3号 太郎坊川外河川浚渫工事

[illegible]

河維（浚渫）第3号 太郎坊川外河川浚渫工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ329-0002) 】 運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離25.5km以下 DID区間無し (除根作業無し , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル]10t積級						TM1013P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 積込条件 機械施工			[J2] = 2 除根作業の有無 除根作業無し				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[JF] = 21 運搬距離 25.5km以下				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ III-2-③-8				

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土処分費		m3	1,900		L0001	見積単価
図面作成費		枚	29,949		L0002	公共単価