

令和8年度		閲覧設計書			担当者	坂ノ上
落札者		工事番号	水単 第 12 号			
		工事名	桜町配水管布設替工事(2工区)			
		工事場所	いちき串木野市 桜町 地内			
		工 期	着手の日より 日 (令和9年3月12日(金)まで)			
		入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
		契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項						
注意事項						

水単 第 12 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 桜町 地内

桜町配水管布設替工事(2工区)

此工事費 ￥

円

工事内容

[市道 高見・大原町線] 施工延長L=36.7m
配水管布設工 HPPE φ50 L=36.7m
仕切弁設置工 φ50×1基
給水件数×2件

[市道 高見町4号線外] 施工延長L=102.1m
配水管布設工 HiVP φ40 L=102.1m
仕切弁設置工 φ40×4基
給水件数×6件

[市道 桜町・大原町線] 施工延長L=21.0m
配水管布設工 HPPE φ50 L=21.0m
仕切弁設置工 φ50×2基

[市道 高見・桜町線] 施工延長L=62.2m
配水管布設工 HiVP φ40 L=62.2m
仕切弁設置工 φ40×1基
給水件数×7件

施工理由

市道 高見・大原町線、市道 高見町4号線、市道 桜町・大原町線、市道 高見・桜町線において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和8年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域保証区分なし 現場環境改善費なし

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			K0007	
配水管布設工 市道 高見・大原町線	1	式			A0014 A 1 号	
配水管布設工 市道 高見町4号線外	1	式			A0029 A 2 号	
配水管布設工 市道 桜町・大原町線	1	式			A0036 A 3 号	
配水管布設工 市道 高見・桜町線	1	式			A0040 A 4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 高見・大原町線	0.02	日			SJ15000-0005 施 36 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 高見町4号線外	0.05	日			SJ15000-0006 施 37 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 桜町・大原町線	0.01	日			SJ15000-0007 施 38 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 市道 高見・桜町町線	0.03	日			SJ15000-0001 施 39 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 A代価表(A0014) 】 配水管布設工 市道 高見・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 高見・大原町線	1	式			A0008 A 5 号	
労務費(配水管布設工) 市道 高見・大原町線	1	式			A0009 A 6 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 高見・大原町線	1	式			A0010 A 7 号	
給水切替工	1	式			X102100	
給水切替工(資材費) 市道 高見・大原町線	1	式			A0011 A 8 号	
給水切替工(労務費) 市道 高見・大原町線	1	式			A0012 A 9 号	
給水切替工 (土工費) 市道 高見・大原町線	1	式			A0013 A 10 号	
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0029) 】 配水管布設工 市道 高見町4号線外 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 高見町4号線外	1	式			A0030 A 11 号	
労務費(配水管布設工) 市道 高見4号線外	1	式			A0032 A 12 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 高見4号線外	1	式			A0034 A 13 号	
給水切替工	1	式			X102100	
給水切替工(資材費) 市道 高見町4号線外	1	式			A0031 A 14 号	
給水切替工(労務費) 市道 高見4号線外	1	式			A0033 A 15 号	
給水切替工 (土工費) 市道 高見4号線外	1	式			A0035 A 16 号	
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0036) 】 配水管布設工 市道 桜町・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 桜町・大原町線	1	式			A0037 A 17 号	
労務費(配水管布設工) 市道 桜町・大原町線	1	式			A0038 A 18 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 桜町・大原町線	1	式			A0039 A 19 号	
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0040) 】						
配水管布設工 市道 高見・桜町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 高見・桜町線	1	式			A0041 A 20 号	
労務費(配水管布設工) 市道 高見・桜町線	1	式			A0043 A 21 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 高見・桜町線	1	式			A0054 A 22 号	
給水切替工	1	式			X102100	
給水切替工(資材費) 市道 高見・桜町線	1	式			A0042 A 23 号	
給水切替工(労務費) 市道 高見・桜町線	1	式			A0044 A 24 号	
給水切替工 (土工費) 市道 高見・桜町線	1	式			A0055 A 25 号	
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0008) 】 資材費 市道 高見・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	5	本			L05--0023	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	3	本			L05--0024	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 50×45° (離脱金具付)	4	個	34,900		N01-01890	見積
P Vジョイント φ 50 (離脱金具付)	1	個	30,800		N01-02390	見積
P Eジョイント φ 50 (離脱金具付)	1	個	34,500		N01-01690	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	36.7	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパめねじ φ 50	1	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	2	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	63,700		N11-00380	見積 管材費対象外

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0008) 】

(続 き)

資材費 市道 高見・大原町線

1 式 当り

[illegible]

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0009) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 高見・大原町線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	36.7	m			SJ12380-0004 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	5	口			SJ12394-0002 施 2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0003 施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	11	口			SJ12395-0005 施 4 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0006 施 5 号	
管明示シート	36.7	m			SJ12176-0003 施 6 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0004 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0006 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0007 施 9 号	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)

労務費(配水管布設工) 市道 高見・大原町線

1 式 当り

[illegible]

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0010) 】						
土工費（配水管布設工）市道 高見・大原町線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0003 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	6	m3			SJ31002-0003 施 13 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	6	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	6	m3			SJ31002-0004 施 14 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	9	m3			SJ31006-0005 施 15 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分費	9	m3	1,900		L99--0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	22	m2			SJ31130-0006 施 16 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	22	m2			SJ31130-0005 施 17 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	22	m2			SJ31180-0002 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	22	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	29	m2			SJ31180-0004 施 20 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	150	m			SQZ185-0005 P 1 号	

いちき串木野市

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0010) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 高見・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	29	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	2	m3			SJ31006-0007 施 21 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	m3			S9910-0003 施 22 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0011) 】 給水切替工(資材費) 市道 高見・大原町線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X000000	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	2	個	28,600		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	2	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	2	個			L04--0016	8月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	4	個			L04--0018	8月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0020	8月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	2	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
計					P0000001	

いちき串木野市

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0012) 】 給水切替工(労務費) 市道 高見・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエチレン管 呼び径50mm	2	箇所			SJ31050-0006 施 23 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0009 施 24 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12340-0006 施 25 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	12	口			SJ12350-0009 施 26 号	
管明示シート	2	m			SJ12176-0003 施 6 号	
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0013) 】							1 式 当り
給水切替工（土工費）市道 高見・大原町線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	0.8	m3			SJ31000-0003 施 12 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	0.3	m3			SJ31002-0003 施 13 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	0.3	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.4	m3			SJ31002-0004 施 14 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	0.4	m3			SJ31006-0005 施 15 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	
建設発生土処分費	0.4	m3	1,900		L99--0001	見積 処分費対象	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			SJ31130-0006 施 16 号	再生碎石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	1	m2			SJ31130-0005 施 17 号	粒調碎石(M-30)	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	1	m2			SJ31180-0002 施 18 号	仮復旧 t≤50mm	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クロー 山積0.28m3	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	2	m2			SJ31180-0004 施 20 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			SQZ185-0005 P 1 号		

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0013) 】 (続 き) 給水切替工（土工費）市道 高見・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	0.1	m3			SJ31006-0007 施 21 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	m3			S9910-0003 施 22 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 11 号 A代価表(A0030) 】						
資材費 市道 高見町4号線外						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	26	本			L04--0022	8月建物P690積算P815
H i ソケット φ 40	18	個			L04--0023	8月建物P692積算P822
異種管用メカ形T字管 φ 50(本P)× φ 40(枝V) (離脱金具付)	1	個	41,000		N01-02510	見積
メカ形T字管 φ 40× φ 40	1	個	38,500		N01-00430	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
H i TSベンド 45° × φ 40	2	個	1,690		N04-01330	見積
H i TSベンド 22° 1/2× φ 40	1	個	1,640		N04-01430	見積
メカ形曲管(ショート) φ 40×45°	2	個	22,200		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ 40	1	個	19,600		N01-00010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	102.1	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 40	1	式			Y000000	

【 第 11 号 A代価表(A0030) 】 (続 き)						
資材費 市道 高見町4号線外						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパーめねじ φ40	4	個	43,400		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ40 (離脱金具付)	8	個	3,820		N04-01847	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	4	組	63,700		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 12 号 A代価表(A0032) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 高見4号線外						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	102.1	m			SJ12340-0010 施 27 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	42	口			SJ12350-0005 施 28 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0005 施 4 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	10	口			SJ12395-0016 施 29 号	
管明示シート	102.1	m			SJ12176-0003 施 6 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ40	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	4	基			SJ12510-0008 施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	8	口			SJ12184-0008 施 31 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	8	口			SJ12392-0006 施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	4	箇所			SJ12585-0017 施 10 号	H=600

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 12 号 A代価表(A0032) 】 (続 き)

労務費(配水管布設工) 市道 高見4号線外

1 式 当り

[illegible]

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 13 号 A代価表(A0034) 】						
土工費（配水管布設工）市道 高見4号線外					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0003 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	20	m3			SJ31002-0003 施 13 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	20	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0004 施 14 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	20	m3			SJ31006-0005 施 15 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分費	20	m3	1,900		L99--0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	62	m2			SJ31130-0006 施 16 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	62	m2			SJ31130-0005 施 17 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	62	m2			SJ31180-0002 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	62	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	82	m2			SJ31180-0004 施 20 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	410	m			SQZ185-0005 P 1 号	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 13 号 A代価表(A0034) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 高見4号線外 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	82	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	5	m3			SJ31006-0007 施 21 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	5	m3			S9910-0003 施 22 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 14 号 A代価表(A0031) 】 給水切替工(資材費) 市道 高見町4号線外 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X000000	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	6	個	24,500		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	6	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	6	個			L04--0016	8月建物P692積算P822
H i ソケット φ20×φ13	2	個			L04--0021	8月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	12	個			L04--0018	8月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	2	本			L04--0020	8月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	5	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
計					P0000001	

いちき串木野市

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 15 号 A代価表(A0033) 】 給水切替工(労務費) 市道 高見4号線外 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	6	箇所			SJ31050-0007 施 33 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	6	口			SJ12184-0009 施 24 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	8	m			SJ12340-0006 施 25 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	38	口			SJ12350-0009 施 26 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	2	口			SJ12350-0011 施 34 号	
管明示シート	5	m			SJ12176-0003 施 6 号	
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 16 号 A代価表(A0035) 】 給水切替工（土工費）市道 高見4号線外 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0003 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	0.7	m3			SJ31002-0003 施 13 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	0.7	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.9	m3			SJ31002-0004 施 14 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	1	m3			SJ31006-0005 施 15 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分費	1	m3	1,900		L99--0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			SJ31130-0006 施 16 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	3	m2			SJ31130-0005 施 17 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	3	m2			SJ31180-0002 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	4	m2			SJ31180-0004 施 20 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			SQZ185-0005 P 1 号	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 16 号 A代価表(A0035) 】 (続 き) 給水切替工（土工費）市道 高見4号線外 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	0.3	m3			SJ31006-0007 施 21 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.3	m3			S9910-0003 施 22 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 17 号 A代価表(A0037) 】						
資材費 市道 桜町・大原町線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	4	本			L05--0024	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 50×45° (離脱金具付)	4	個	34,900		N01-01890	見積
異種管用メカ形T字管 φ 50(本P)×φ 40(枝V) (離脱金具付)	2	個	41,000		N01-02510	見積
P Vジョイント φ 50 (離脱金具付)	2	個	30,800		N01-02390	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	21	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ めねじ φ 50	2	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付サケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	63,700		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 18 号 A代価表(A0038) 】 労務費(配水管布設工) 市道 桜町・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	21	m			SJ12380-0004 施 1 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	8	口			SJ12485-0003 施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	14	口			SJ12395-0005 施 4 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0006 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	2	口			SJ12395-0017 施 35 号	
管明示シート	21	m			SJ12176-0003 施 6 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0004 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0006 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0007 施 9 号	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 18 号 A代価表(A0038) 】 (続 き)

労務費(配水管布設工) 市道 桜町・大原町線

1 式 当り

[illegible]

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 19 号 A代価表(A0039) 】						
土工費（配水管布設工）市道 桜町・大原町線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	9	m3			SJ31000-0003 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	3	m3			SJ31002-0003 施 13 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	3	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	4	m3			SJ31002-0004 施 14 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	5	m3			SJ31006-0005 施 15 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分費	5	m3	1,900		L99--0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	13	m2			SJ31130-0006 施 16 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	13	m2			SJ31130-0005 施 17 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	13	m2			SJ31180-0002 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	13	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	17	m2			SJ31180-0004 施 20 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	84	m			SQZ185-0005 P 1 号	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 19 号 A代価表(A0039) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 桜町・大原町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	17	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	1	m3			SJ31006-0007 施 21 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1	m3			S9910-0003 施 22 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 20 号 A代価表(A0041) 】							1 式 当り
資材費 市道 高見・桜町線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X500015		
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	16	本			L04--0022	8月建物P690積算P815	
H i ソケット φ 40	14	個			L04--0023	8月建物P692積算P822	
H i TSベンド 22° 1/2× φ 40	1	個	1,640		N04-01430	見積	
VSジョイント φ 40	1	個	19,600		N01-00010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	62.2	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外	
仕切弁設置工	1	式			X000000		
仕切弁設置工 φ 40	1	式			Y000000		
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ めねじ φ 40	1	個	43,400		N10-00070	丸ハンドル 見積	
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ 40 (離脱金具付)	2	個	3,820		N04-01847	見積	
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	63,700		N11-00380	見積 管材費対象外	
計					P0000001		

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 21 号 A代価表(A0043) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 高見・桜町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	62.2	m			SJ12340-0010 施 27 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	30	口			SJ12350-0005 施 28 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	2	口			SJ12395-0016 施 29 号	
管明示シート	62.2	m			SJ12176-0003 施 6 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ40	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	1	基			SJ12510-0008 施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			SJ12184-0008 施 31 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12392-0006 施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0017 施 10 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0003 施 11 号	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 21 号 A代価表(A0043) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 高見・桜町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 22 号 A代価表(A0054) 】						
土工費（配水管布設工）市道 高見・桜町線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0003 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	9	m3			SJ31002-0003 施 13 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	9	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0004 施 14 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	10	m3			SJ31006-0005 施 15 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分費	10	m3	1,900		L99--0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	37	m2			SJ31130-0006 施 16 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	37	m2			SJ31130-0005 施 17 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	37	m2			SJ31180-0002 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	37	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クロー 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	50	m2			SJ31180-0004 施 20 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	250	m			SQZ185-0005 P 1 号	

いちき串木野市

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 22 号 A代価表(A0054) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 高見・桜町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	50	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	3	m3			SJ31006-0007 施 21 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	m3			S9910-0003 施 22 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 23 号 A代価表(A0042) 】 給水切替工(資材費) 市道 高見・桜町線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X000000	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	7	個	24,500		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	7	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	7	個			L04--0016	8月建物P692積算P822
H i ソケット φ20×φ13	4	個			L04--0021	8月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	14	個			L04--0018	8月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	4	本			L04--0020	8月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	10	m	580		N09-00150	見積 管材対象外
計					P0000001	

いちき串木野市

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 24 号 A代価表(A0044) 】 給水切替工(労務費) 市道 高見・桜町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	7	箇所			SJ31050-0007 施 33 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	7	口			SJ12184-0009 施 24 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	13.5	m			SJ12340-0006 施 25 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	46	口			SJ12350-0009 施 26 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	4	口			SJ12350-0011 施 34 号	
管明示シート	10	m			SJ12176-0003 施 6 号	
計					P0000001	

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 25 号 A代価表(A0055) 】							1 式 当り
給水切替工（土工費）市道 高見・桜町線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			SJ31000-0003 施 12 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	1	m3			SJ31002-0003 施 13 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	1	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0004 施 14 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	2	m3			SJ31006-0005 施 15 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3	
建設発生土処分費	2	m3	1,900		L99--0001	見積 処分費対象	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	6	m2			SJ31130-0006 施 16 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	6	m2			SJ31130-0005 施 17 号	粒調砕石(M-30)	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	6	m2			SJ31180-0002 施 18 号	仮復旧 t≤50mm	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クロー 山積0.28m3	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	8	m2			SJ31180-0004 施 20 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	40	m			SQZ185-0005 P 1 号		

いちき串木野市

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 25 号 A代価表(A0055) 】 (続 き) 給水切替工(土工費)市道 高見・桜町線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31120-0002 施 19 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	0.3	m3			SJ31006-0007 施 21 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.3	m3			S9910-0003 施 22 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0004) 】						
ホリエン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.056	人			TR0100	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12485-0003) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0006) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

いちき串木野市

【 第 7 号 施工単価表(SJ12510-0004) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12184-0006) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12392-0007) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12585-0017) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0009 施 40 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0019 施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0012 施 42 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 1.000 個 中部壁2数量			[L] = 2 中部壁2高さ 高さ200mm			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

いちき串木野市

【 第 12 号 施工単価表(SJ31000-0003) 】						
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0003	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

いちき串木野市

【 第 14 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0003	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0005 施 43 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 15 号 施工単価表(SJ31006-0005) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0003 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 4.200 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 16 号 施工単価表(SJ31130-0006) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0006 施 45 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 17 号 施工単価表(SJ31130-0005) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調碎石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0006 施 45 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m		仕上り厚	
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0002 施 46 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0002 施 47 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 19 号 施工単価表(SJ31120-0002) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クロー 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0003	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 20 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0002 施 46 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0002 施 47 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 21 号 施工単価表(SJ31006-0007) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.43	日			SA010-0003 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 16.000 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【第 22 号 施工单価表(S9910-0003)】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

1 m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

[illegible]

【 第 23 号 施工単価表(SJ31050-0006) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 24 号 施工単価表(SJ12184-0009) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 25 号 施工単価表(SJ12340-0006) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.07	人			TR0100	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 26 号 施工単価表(SJ12350-0009) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 27 号 施工単価表(SJ12340-0010) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 28 号 施工単価表(SJ12350-0005) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 29 号 施工単価表(SJ12395-0016) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 30 号 施工単価表(SJ12510-0008) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12184-0008) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12392-0006) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 33 号 施工単価表(SJ31050-0007) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.06	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 34 号 施工単価表(SJ12350-0011) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 35 号 施工単価表(SJ12395-0017) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ15000-0005) 】 通水試験 市道 高見・大原町線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 37 号 施工単価表(SJ15000-0006) 】						
通水試験 市道 高見町4号線外 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 38 号 施工単価表(SJ15000-0007) 】						
通水試験 市道 桜町・大原町線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 39 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 市道 高見・桜町町線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 40 号 施工単価表(SJ12580-0009) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 41 号 施工単価表(SJ12580-0019) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 42 号 施工単価表(SJ12580-0012) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 43 号 施工単価表(SA055-0005) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)	[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380		機械賃料(供用日)				

【 第 44 号 施工単価表(SA010-0003) 】 ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 45 号 施工単価表(SA055-0006) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)	[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610		機械賃料(供用日)				

【第46号 施工単価表(SA028-0002)】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 47 号 施工単価表(SA029-0002) 】

振動コンパクタ運転費 50～60kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400 機械損料(供用日)						

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0005) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第12号 桜町配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0005) 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]