

令和 8 年度		閱 覧 設 計 書			担当者	和田
落 札 者		工 事 番 号	預託教総 第 4 号			
		工 事 名	旧 生福小学校教頭住宅解体工事			
		工 事 箇 所	いちき串木野市 生福 地内			
		工 期	着手の日より 日間（令和9年1月15日まで）			
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項	監督員及び隣人と日程などを調整すること。 第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。 工事に伴う備品等の移動については協力すること。 施設の電気水道は原則無償使用できない。					
注 意 事 項						

令和 8 年度

設
計

和田

工 事 番 号 預託教総 第 4 号

工 事 名 旧生福小学校教頭住宅解体工事

設 計 額 _____ 円也

概 要

教職員住宅解体
木造平屋建て 71.91㎡
倉庫 6.48㎡
解体後整地

工事費内訳

[illegible]

解体工事 科目別内訳

[illegible]

解体工事 細目別内訳

家屋解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生足場	単管一本足場、養生シート 北側	75.	m ²			
上屋解体	戸建て住宅 手こわし・機械併用 倉庫含む	85.	m ²			
内部造作材撤去	内部造作、畳を含む 倉庫含む	85.	m ²			
基礎コンクリート解体	倉庫、C B 共	15.2	m ³			
電気設備撤去	電気	1.	人			
機械設備撤去	機械設備工 給水管切断、キャップ止め共	1.	人			
浄化槽清掃	汲取り清掃 消毒共	1	式			
浄化槽撤去		1	式			
土間コンクリート撤去		2.	m ³			
埋戻し	人力土工 - A種（山砂の類）	15.6	m ³			
碎石舗装工	RC40 t10cm	1	式			
土工機械運搬 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m ³	1.	往復			
発生材積込み	コンクリート類 機械	17.2	m ³			
発生材積込み	廃ブラ	5.7	m ³			
発生材積込み	木くず	12.6	m ³			
発生材積込み	ボード類	0.9	m ³			
発生材積込み	ガラス	0.1	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 ハックホ0.13m ³ 無筋コンクリート類 DID区間無し 12.0km以下	17.2	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 ハックホ0.13m ³ 廃ブラ DID区間無し 12.0km以下	5.7	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 ハックホ0.13m ³ 木材類 DID区間無し 12.0km以下	12.6	m ³			

[illegible][illegible]