令和8年度	閲覧設計書	担当者	石神

落札者	工事番号	8災第1号
	工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市　羽島　地内
	工期	着手の日より　日間（令和 9年 3月 31日まで）
	入札執行	令和　年　月　日
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋　謙治
指示事項		
注意事項		

8災第1号

精査		設計	

（図面　　4　　葉）

いちき串木野市　　羽島　　地内

羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事

此工事費　　￥　　円

主要工事内容

219-1羽島下山中州地区　復旧延長	L=	10.0 m
219-1畦畔工	L=	10.0 m
219-1土羽工	A=	10.0 m2
219-1ブロック積工（裏コン15cm）	A=	30.0 m2
219-1仮設道路W=4.0m	L=	34.0 m
219-2羽島アジロケ迫地区　復旧延長	L=	5.5 m
219-2土羽工	A=	23.0 m2
219-2フトン篭工(段積)4段	L=	16.0 m

工事概要　　別紙内訳書のとおり

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州　219-2羽島アジロケ迫
羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事

積　　算　　書

（　　当初　　）

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）219-2羽島アジロケ迫（畑）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・総合工事価格（一括積算）					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）219-2羽島アジロケ迫（畑）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格				
・工事原価				
純工事費				
・・直接工事費				
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・・間接工事費				
・・・共通仮設費				
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式		
・・・・運搬費～営繕費等				
・・・・運搬費	1.000	式		
・・・・準備費	1.000	式		
・・・・安全費	1.000	式		
・・・・役務費	1.000	式		
・・・・技術管理費	1.000	式		
・・・・営繕費等	1.000	式		
・・・・現場環境改善費				
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式		
・・・現場管理費				
・・・・現場管理費（率計上）				
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式		
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式		
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		
・・官貸額（直工）	1.000	式		
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式		
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式		
・一般管理費等		%		
・一括計上価格	1.000	式		
支給品費				
支給品費（直工・事業損失防止）				
支給品費（直工）				
処分費等（直接工事費の内数）				
処分費(準備費の内数)				
処分費(事業損失防止施設費内数)				
処分費等(率対象外)				
共通仮設費算定控除額				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）219-2羽島アジロケ迫（畑）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
有価物処分費				
法定福利費概算額(工事価格の内数)				

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
農地・農業用施設災害復旧事業
219-1羽島下山中州（田）
羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）
8災第1号

金 抜 き 設 計 書

（当初）

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

項　目　名	内　容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）
施工場所	いちき串木野市　羽島　地内
工事番号	8災第1号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和８年０１号―A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農

項　目　名	内　容
工事名	8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和８年１号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等(率対象外)				
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和８年度　農地災害復旧工事 219-1　羽島下山中州地区(田)	1.000	式		
・・219-1号羽島下山中州 土工	1.000	式		
・・219-1号羽島下山中州 擁壁工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工 219-1羽島下山中州(田)	1.000	式		
・・219-1号羽島下山中州 仮設工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・令和８年度　農地災害復旧工事 219-1　羽島下山中州地区(田)	1.000	式			
・・219-1号羽島下山中州 土工	1.000	式			
000001 土工 219-1羽島下山中州	1.000	式			歩A・単A B単　1号
合　計					
・・219-1号羽島下山中州 擁壁工	1.000	式			
000002 土羽工 219-1羽島下山中州	1.000	式			歩A・単A B単　2号
000003 ブロック積工 219-1羽島下山中州	1.000	式			歩A・単A B単　3号
000004 畦畔工 219-1下山中州	1.000	式			歩A・単A B単　4号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工 219-1羽島下山中州(田)	1.000	式			
・・219-1号羽島下山中州 仮設工	1.000	式			
000005 仮設道路工 219-1羽島下山中州	1.000	式			歩A・単A B単　5号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 土工					
	219-1羽島下山中州		式			歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 土羽工					
	219-1羽島下山中州		式			歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ ブロック積工					
	219-1羽島下山中州		式			歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 畦畔工					
	219-1下山中州		式			歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 仮設道路工					
	219-1羽島下山中州		式			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	土工 219-1羽島下山中州		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	26.000	m3			S単　8号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	12.000	m3			S単　10号
T00001	埋戻工	3.000	m3			T単　1号
T00002	盛土　流用土　（人力転圧）	5.000	m3			T単　2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	26.000	㎡			S単　3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以	29.000	m3			S単　11号
	下					
S02123	土砂処分費 南国砕石㈱	29.000	m3			S単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	土羽工 219-1羽島下山中州		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	10.000	㎡			S単　13号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	10.000	㎡			S単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	ブロック積工 219-1羽島下山中州		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし,計上する	30.000	㎡			S単　18号
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40	14.000	m3			S単　14号
T00005	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 裏込ｺﾝt=0.15m 擁壁勾配N=1:0.5	10.000	m			T単　4号
T00004	基礎工　擁壁高H=2.78 裏込ｺﾝt=0.15m　擁壁勾配N=1：0.4	10.000	m			T単　3号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	畦畔工 219-1下山中州		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	10.000	m			S単　7号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	仮設道路工 219-1羽島下山中州		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	仮設道路設置 W=4.0m	34.000	m			T単　6号
T00006	仮設道路撤去	34.000	m			T単　5号
	合　計					
	単　価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02081	芝付工					
	芝付工					
	全面張,人工芝(幅100cm程度)		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費					
	土砂処分費					
	南国砕石㈱		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,あり		m			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以		m3			歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】					
	練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし,計上する		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻工					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	盛土　流用土　（人力転圧）					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	基礎工　擁壁高H=2.78					
	裏込ｺﾝt=0.15m　擁壁勾配N=1：0.4		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	裏込ｺﾝt=0.15m 擁壁勾配N=1:0.5		m			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00006	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 仮設道路撤去					
			m			歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 仮設道路設置					
	W=4.0m		m			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：砂・砂質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：粘性土・礫質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：タンパ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：土砂			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分：全面張　2)材料：人工芝(幅100cm程度)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 南国砕石㈱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード：　2)資材規格：南国砕石㈱　3)単価の入力：			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	土砂処分費 南国砕石㈱	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　2)規格：RC-40　3)仕上がり厚さ：10cm　4)敷均し幅：2.5m以上 5)施工区分：敷均し　6)舗装面仕上げ作業の必要性：不要			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択：あり　8)単価０円区分(舗設材)：なし			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.430	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)補助労務の作業内容：補助作業及び雑物除去作業　2)長期割引単価区分（賃料機械）：あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	0.190	日			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	6.100	L			
R01021	運転手（特殊）	0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：-　4)障害の有無：- 5)施工数量：標準　6)平均施工幅員：-　7)火薬使用：-　8)破砕片除去の有無：-					
	9)集積押土の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,13.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：13.0km以下					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員：2.5m以上4.0m未満　2)施工数量：-　3)障害の有無：-　4)長期割引単価区分：あり					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所：盛土部　2)法面締固めの有無：無し　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：あり					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ　2)胴込･裏込材の有無：有り　3)長期割引単価区分：あり 4)胴込･裏込材の規格：再生砕石　RC-40					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：あり 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：小型構造物					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分：練積　2)時間的制約：無し　3)昼夜施工区分：昼間施工　5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚：15 6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉B）　7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力：なし			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	8)ﾌﾞﾛｯｸ材料計上区分：計上する			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡			
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-40（高炉B)	0.380	m3			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土砂処分費					
P96003	南国砕石㈱		m3	1,900		見積単価
	購入土（現場渡し）					
P96005	シラス新土		m3			公共単価

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-1羽島下山中州（田）
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事（1地区）

工事別工事名:8災第1号　羽島下山中州外1箇所農地災害復旧工事（1地区）羽島下山中州

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単　9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3			S単　1号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	盛土　流用土　（人力転圧）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単　9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	10.000	m3			S単　2号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	基礎工　擁壁高H=2.78		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	裏込ｺﾝt=0.15m　擁壁勾配N=1：0.4					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.310	m3			S単　16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	㎡			S単　17号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.500	㎡			S単　15号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	裏込ｺﾝt=0.15m 擁壁勾配N=1:0.5					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m3			S単　16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	㎡			S単　17号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00006	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	16.000	m3			S単　8号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以	16.000	m3			S単　11号
	下					
S02123	土砂処分費 南国砕石㈱	16.000	m3			S単　5号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00007	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	W=4.0m					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	12.900	m3			S単　12号
P96005	購入土（現場渡し） シラス新土	12.900	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	㎡			S単　6号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
農地・農業用施設災害復旧事業
219-2羽島アジロケ迫(畑)
羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)
8災第1号

金 抜 き 設 計 書

（当初）

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

項　目　名	内　容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)
施工場所	いちき串木野市羽島地内
工事番号	8災第1号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和８年０１号―A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地

項　目　名	内　容
工事名	8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和８年１号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和8年度農地災害復旧工事 219-2　羽島アジロケ迫(畑)	1.000	式		
・・219-2羽島アジロケ迫(畑) 土工	1.000	式		
・・219-2羽島アジロケ迫(畑) フトン篭工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・令和8年度農地災害復旧工事 219-2　羽島アジロケ迫(畑)	1.000	式			
・・219-2羽島アジロケ迫(畑) 土工	1.000	式			
000001 土工 219-2羽島アジロケ迫	1.000	式			歩A・単A B単　1号
合　計					
・・219-2羽島アジロケ迫(畑) フトン篭工	1.000	式			
000002 フトン篭工 219-2羽島アジロケ迫	1.000	式			歩A・単A B単　2号
000003 土羽工 219-2羽島アジロケ迫	1.000	式			歩A・単A B単　3号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 土工					
	219-2羽島アジロケ迫		式			歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ フトン篭工					
	219-2羽島アジロケ迫		式			歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 土羽工					
	219-2羽島アジロケ迫		式			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	土工 219-2羽島アジロケ迫		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	19.000	m3			S単　5号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.000	m3			S単　7号
T00001	埋戻工	2.000	m3			T単　1号
T00002	盛土(流用土) 人力転圧	12.000	m3			T単　2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5km以	4.000	m3			S単　8号
	下					
S02123	土砂処分費 南国砕石㈱	4.000	m3			S単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	フトン篭工 219-2羽島アジロケ迫		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	16.000	m			S単　11号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	4.000	本			S単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	土羽工 219-2羽島アジロケ迫		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	23.000	㎡			S単　9号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	23.000	㎡			S単　3号
	合　計					
	単　価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02081	芝付工					
	芝付工					
	全面張,人工芝(幅100cm程度)		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費					
	土砂処分費					
	南国砕石㈱		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5km以		m3			歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0202	SP 止杭打込					
	SP 止杭打込					
	止杭打込		本			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻工					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	盛土(流用土) 人力転圧					
			m3			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：砂・砂質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：粘性土・礫質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：タンパ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分：全面張　2)材料：人工芝(幅100cm程度)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 南国砕石㈱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード：　2)資材規格：南国砕石㈱　3)単価の入力：			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96006	土砂処分費 南国砕石㈱	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－,－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：－　4)障害の有無：－ 5)施工数量：標準　6)平均施工幅員：－　7)火薬使用：－　8)破砕片除去の有無：－					
	9)集積押土の有無：－					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,2.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：2.5km以下					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所：盛土部　2)法面締固めの有無：無し　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：あり					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：止杭打込					
	単　価		本			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：設置　2)ふとんかご種別：階段式　3)ふとんかご規格：高さ50cm×幅120cm					
	単　価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-2羽島アジロケ迫(畑)
工事名	羽島下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区)

工事別工事名:8災第1号下山中州地区外1箇所農地災害復旧工事(2地区) 羽島アジロケ迫

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【SP】 P33078	松杭丸太 長1.5m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
 P96006	土砂処分費 南国砕石㈱		m3	1,900		見積単価