令和8年度	閲覧設計書	担当者	石神

落札者	工事番号	8災第2号
	工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市　荒川　地内
	工期	着手の日より　日間（令和 9年 3月 31日まで）
	入札執行	令和　年　月　日
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋　謙治
指示事項		
注意事項		

8災第2号

精査		設計	

（図面　　4　　葉）

いちき串木野市　　荒川　　地内

荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

此工事費　　￥　　円

主要工事内容

219-3荒川小平下地区　復旧延長	L=	8.0 m
219-3土羽工	A=	2.0 m2
219-3ブロック積工（裏コン10cm）	A=	25.0 m2
219-3すりつけ工（石積）	A=	7.0 m2
219-3仮設道路W=4.0m	L=	26.0 m
219-4荒川小平地区　復旧延長	L=	4.0 m
219-4土羽工	A=	4.0 m2
219-4石積工（裏コン15cm）	A=	13.0 m2
219-4仮設道路W=4.0m	L=	55.0 m

工事概要　　別紙内訳書のとおり

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
農地・農業用施設災害復旧事業
219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事
8災第2号

金 抜 き 設 計 書

（当初）

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

項　目　名	内　容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市　荒川　地内
工事番号	8災第2号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和８年０１号―A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復

項　目　名	内　容
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和８年１号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等(率対象外)				
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和8年度農地災害復旧事業 219-3　荒川小平下	1.000	式		
・・219-3　荒川小平下 土工	1.000	式		
・・219-3　荒川小平下 擁壁工	1.000	式		
・令和8年度農地災害復旧工事 219-4　荒川小平	1.000	式		
・・219-4　荒川小平 土工	1.000	式		
・・219-4　荒川小平地区 擁壁工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工 219-3荒川小平下	1.000	式		
・・219-3　荒川小平下 仮設工	1.000	式		
・仮設工 219-4荒川小平地区	1.000	式		
・・219-4　荒川小平 仮設工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・令和8年度農地災害復旧事業 219-3　荒川小平下	1.000	式			
・・219-3　荒川小平下 土工	1.000	式			
000001 土工 219-3荒川小平下	1.000	式			歩A・単A B単　1号
合　計					
・・219-3　荒川小平下 擁壁工	1.000	式			
000002 土羽工 219-3荒川小平下	1.000	式			歩A・単A B単　2号
000003 ブロック積工 219-3荒川小平下	1.000	式			歩A・単A B単　3号
000004 すりつけ工（石積） 219-3荒川小平下	1.000	式			歩A・単A B単　4号
000005 コンクリート取壊（無筋） 219-3荒川小平下	1.000	式			歩A・単A B単　5号
合　計					
・令和8年度農地災害復旧工事 219-4　荒川小平	1.000	式			
・・219-4　荒川小平 土工	1.000	式			
000006 土工 219-4荒川小平	1.000	式			歩A・単A B単　6号
合　計					
・・219-4　荒川小平地区 擁壁工	1.000	式			
000007 土羽工 219-4荒川小平	1.000	式			歩A・単A B単　7号
000008 石積工 219-4荒川小平	1.000	式			歩A・単A B単　8号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工 219-3荒川小平下	1.000	式			
・・219-3　荒川小平下 仮設工	1.000	式			
000009 仮設道路工 219-3荒川小平下	1.000	式			歩A・単A B単　9号
合　計					
・仮設工 219-4荒川小平地区	1.000	式			
・・219-4　荒川小平 仮設工	1.000	式			
000010 仮設道路工 219-4荒川小平	1.000	式			歩A・単A B単　10号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 土工					
	219-3荒川小平下		式			歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 土羽工					
	219-3荒川小平下		式			歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ ブロック積工					
	219-3荒川小平下		式			歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ すりつけ工（石積）					
	219-3荒川小平下		式			歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ コンクリート取壊（無筋）					
	219-3荒川小平下		式			歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 土工					
	219-4荒川小平		式			歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 土羽工					
	219-4荒川小平		式			歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 石積工					
	219-4荒川小平		式			歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 仮設道路工					
	219-3荒川小平下		式			歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 仮設道路工					
	219-4荒川小平		式			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	土工 219-3荒川小平下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	17.000	m3			S単　15号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	10.000	m3			S単　17号
T00001	埋戻工 (機械)小規模	3.000	m3			T単　1号
T00002	盛土　流用土（人力転圧）	3.000	m3			T単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7.000	m3			S単　16号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	25.000	㎡			S単　3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	26.000	m3			S単　18号
S02123	土砂処分費 南国砕石㈱	26.000	m3			S単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	土羽工 219-3荒川小平下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	2.000	㎡			S単　21号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	2.000	㎡			S単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	ブロック積工 219-3荒川小平下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし,計上する	25.000	㎡			S単　30号
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40	13.000	m3			S単　23号
T00003	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 勾配N=1:0.5 裏込ｺﾝ　t=0.10m	8.000	m			T単　3号
T00004	基礎工　擁壁高H=2.6～3.24 裏ｺﾝt=0.10m　擁壁勾配N=1：0.5	8.000	m			T単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	すりつけ工（石積） 219-3荒川小平下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00009	すり付け工(石積) 練積	7.000	㎡			T単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	コンクリート取壊（無筋） 219-3荒川小平下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.400	m3			S単　12号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	0.400	m3			S単　22号
S02123	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック	0.400	m3			S単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	土工 219-4荒川小平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	13.000	m3			S単　15号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	5.000	m3			S単　17号
T00001	埋戻工 (機械)小規模	1.000	m3			T単　1号
T00002	盛土　流用土（人力転圧）	2.000	m3			T単　2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	12.000	㎡			S単　3号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以	14.000	m3			S単　18号
	下					
S02123	土砂処分費 南国砕石㈱	14.000	m3			S単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	土羽工 219-4荒川小平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	4.000	㎡			S単　21号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	4.000	㎡			S単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	石積工 219-4荒川小平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	雑石積（購入材）雑割石 （発生材:購入材＝2:8）	13.000	㎡			T単　7号
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,あり,18-8-40（高炉）	2.000	m3			S単　24号
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工) 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6.000	m3			S単　25号
T00010	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(石積) 勾配N=1:0.4 裏込ｺﾝ　t=0.15m	4.000	m			T単　9号
T00011	基礎工(石積)　擁壁高H-3.0 裏ｺﾝt=0.15m　擁壁勾配N=1：0.4	4.000	m			T単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	仮設道路工 219-3荒川小平下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00012	仮設道路設置 W=4.0m(資材流用)	26.000	m			T単　11号
T00006	仮設道路撤去	26.000	m			T単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	仮設道路工 219-4荒川小平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	仮設道路設置 W=4.0m	55.000	m			T単　5号
T00006	仮設道路撤去	29.000	m			T単　6号
T00013	仮設道路撤去 処分なし（資材流用）	26.000	m			T単　12号
	合　計					
	単　価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02081	芝付工					
	芝付工					
	全面張,人工芝(幅100cm程度)		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	石工					
	石工					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費					
	土砂処分費					
	南国砕石㈱		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02123	建設廃材（無筋コンクリート）					
	建設廃材（無筋コンクリート）					
	㈱ガイアテック		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費					
	土砂処分費					
	南国砕石㈱		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以		m3			歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3			歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	積工,計上する,あり,18-8-40（高炉）		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）					
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）					
	積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】					
	練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし,計上する		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻工					
	(機械)小規模		m3			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	盛土　流用土（人力転圧）					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	勾配N=1:0.5 裏込ｺﾝ　t=0.10m		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	基礎工　擁壁高H-2.6～3.24					
	裏ｺﾝt=0.10m　擁壁勾配N=1：0.5		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	仮設道路設置					
	W=4.0m		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	仮設道路撤去					
			m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	雑石積（購入材）雑割石					
	（発生材:購入材＝2:8）		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00009	すり付け工(石積）練積					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00010	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(石積)					
	勾配N=1:0.4 裏込ｺﾝ　t=0.15m		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00011	基礎工(石積）擁壁高H-3.0					
	裏ｺﾝt=0.15m　擁壁勾配N=1：0.4		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00012	仮設道路設置					
	W=4.0m(資材流用)		m			歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00013	仮設道路撤去					
	処分なし（資材流用）		m			歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	石積工（購入材）					
	練積（雑割石：35cm）		㎡			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：砂・砂質土　2)作業区分：盛土　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：粘性土・礫質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：タンパ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：土砂			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分：全面張　2)材料：人工芝(幅100cm程度)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01002　2)労務単価算定区分：			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ:R01003　2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ:R01001　2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ:R01006　2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 南国砕石㈱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード:　2)資材規格:南国砕石㈱　3)単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96004	土砂処分費 南国砕石㈱	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02123	建設廃材（無筋コンクリート）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード:　2)資材規格:㈱ガイアテック　3)単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 南国砕石㈱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード:　2)資材規格:南国砕石㈱　3)単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費 南国砕石㈱	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分：無筋　2)時間的制約：なし　3)施工区分Ⅰ：機械　4)施工区分Ⅱ：昼間施工 5)低騒音・低振動対策：しない			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　2)規格：RC-40　3)仕上がり厚さ：10cm　4)敷均し幅：2.5m以上 5)施工区分：敷均し　6)舗装面仕上げ作業の必要性：不要			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択：あり　8)単価０円区分(舗設材)：あり			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.430	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　2)規格：RC-40　3)仕上がり厚さ：10cm　4)敷均し幅：2.5m以上 5)施工区分：敷均し　6)舗装面仕上げ作業の必要性：不要			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択：あり　8)単価０円区分(舗設材)：なし			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.430	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：-　4)障害の有無：- 5)施工数量：標準　6)平均施工幅員：-　7)火薬使用：-　8)破砕片除去の有無：-					
	9)集積押土の有無：-					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,6.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：6.0km以下					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,1.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：1.0km以下					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員：2.5m以上4.0m未満　2)施工数量：-　3)障害の有無：-　4)長期割引単価区分：あり					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所：盛土部　2)法面締固めの有無：無し　3)現場制約の有無：無し 4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　5)長期割引単価区分：あり					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　2)積込工法区分：機械積込　3)DID区間の有無：無し 4)運搬距離：14.4km以下					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ　2)胴込･裏込材の有無：有り　3)長期割引単価区分：あり 4)胴込･裏込材の規格：再生砕石　RC-40					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,あり,18-8-40（高炉）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分：積工　2)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　3)長期割引単価区分：あり 4)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉）					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分：積工　2)裏込材の計上：計上する　3)長期割引単価区分：あり 4)裏込材規格：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下　2)砕石の計上：計上する　3)長期割引単価区分：あり 4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：-　7)現場内小運搬の有無：有り					
	8)打設高さ､水平打設距離：-　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：小型構造物					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分：練積　2)時間的制約：無し　3)昼夜施工区分：昼間施工　5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚：10 6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉B）　7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力：なし			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	8)ﾌﾞﾛｯｸ材料計上区分：計上する			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡			
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-40（高炉B)	0.320	m3			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03515	捨石 1,000kg以下		m3			公共単価
P96001	土砂処分費 南国砕石㈱		m3	1,900		見積単価
P96002	購入土（現場渡し） シラス新土(公共単価)		m3			公共単価
P96003	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック		m3	2,820		見積単価
P96004	土砂処分費 南国砕石㈱		m3	1,900		見積単価

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	(機械)小規模					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単　16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3			S単　1号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	盛土　流用土（人力転圧）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単　16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	10.000	m3			S単　2号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	勾配N=1:0.5 裏込ｺﾝ　t=0.10m					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.410	m3			S単　27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	㎡			S単　29号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	基礎工　擁壁高H=2.6～3.24		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	裏ｺﾝt=0.10m　擁壁勾配N=1：0.5					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.860	m3			S単　27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	㎡			S単　29号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.500	㎡			S単　26号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	W=4.0m					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	12.900	m3			S単　20号
P96002	購入土（現場渡し） シラス新土(公共単価)	12.900	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	㎡			S単　14号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	16.000	m3			S単　15号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	16.000	m3			S単　18号
S02123	土砂処分費 南国砕石㈱	16.000	m3			S単　11号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	雑石積（購入材）雑割石		㎡		20.000 ㎡	歩A 当たり算出
	（発生材:購入材＝2:8）					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石	4.000	㎡			C単　1号
C00002	石積工（購入材） 練積（雑割石：35cm）	16.000	㎡			C単　2号
	合　計					算出数量 20.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00009	すり付け工(石積）練積		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
C00001	石積工（現場発生材）雑割石	10.000	㎡			C単　1号
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00010	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(石積)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	勾配N=1:0.4 裏込ｺﾝ　t=0.15m					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m3			S単　28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	㎡			S単　29号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00011	基礎工(石積）擁壁高H-3.0		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	裏ｺﾝt=0.15m　擁壁勾配N=1：0.4					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.430	m3			S単　27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	㎡			S単　29号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.000	㎡			S単　26号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00012	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	W=4.0m(資材流用)					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	12.900	m3			S単　20号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,あり	30.000	㎡			S単　13号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00013	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	処分なし（資材流用）					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	16.000	m3			S単　15号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	16.000	m3			S単　19号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219-3荒川小平下(田)　219-4荒川小平(畑)
工事名	荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

工事別工事名:荒川小平下地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単　5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単　6号
Y00004	雑品	0.200				
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単　7号
S02115	石工	1.320	人			S単　8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単　6号
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	2.080	m3			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	石積工（購入材）		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	練積（雑割石：35cm）					
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単　5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単　6号
Y00004	雑品	0.200				
J03515	捨石 1,000kg以下	3.500	m3			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	2.080	m3			
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単　7号
S02115	石工	1.320	人			S単　8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単　6号
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			