令和8年度	閲覧設計書	担当者	石神

落札者	工事番号	8災第3号
	工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市　荒川　地内
	工期	着手の日より　日間（令和 9年 3月 31日まで）
	入札執行	令和　年　月　日
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋　謙治
指示事項		
注意事項		

8災第3号

精査		設計	

（図面　　3　　葉）

いちき串木野市　　荒川　　地内

荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

此工事費　　￥　　円

主要工事内容

219-1001荒川東平地区　復旧延長	L=	16.0	m
219-1001ブロック積工（裏コン15cm）	A=	58.0	m2
219-1001すりつけ工（石積）	A=	1.0	m2
219-1001側溝工（U180）	L=	16.0	m2
219-1001張コンクリートt=10㎝	A=	9.0	m2
219-1001仮締切工（大型土のう）	L=	22.0	m
219-1001水替工	N=	1.0	箇所
219-4仮設道路W=4.0m	L=	25.0	m

工事概要　　別紙内訳書のとおり

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度
農地・農業用施設災害復旧事業
219－1001荒川東平(水路)
荒川東平地区農業用施設災害復旧工事
8災第3号

金 抜 き 設 計 書

（当初）

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

項　目　名	内　容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市荒川地内
工事番号	8災第3号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和８年０１号―A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工

項　目　名	内　容
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和８年１号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等(率対象外)				
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和8年度農業用施設災害復旧工事 219－1001荒川東平（水路）	1.000	式		
・・219－1001荒川東平（水路） 土工	1.000	式		
・・219－1001号荒川東平（水路） 擁壁工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工 219－1001荒川東平(水路)	1.000	式		
・・219－1001号荒川東平（水路） 仮設工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・令和8年度農業用施設災害復旧工事 219－1001荒川東平（水路）	1.000	式			
・・219－1001荒川東平（水路） 土工	1.000	式			
000001 土工 219－1001荒川東平	1.000	式			歩A・単A B単　1号
000002 産業廃棄物処理工 既設側溝取壊し	1.000	式			歩A・単A B単　2号
合　計					
・・219－1001号荒川東平（水路） 擁壁工	1.000	式			
000003 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単　3号
000004 すり付工	1.000	式			歩A・単A B単　4号
000005 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=10cm	1.000	式			歩A・単A B単　5号
000006 水路工	1.000	式			歩A・単A B単　6号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工 219－1001荒川東平(水路)	1.000	式			
・・219－1001号荒川東平（水路） 仮設工	1.000	式			
000007 仮設道路工 219－1001荒川東平	1.000	式			歩A・単A B単　7号
000008 仮締切工 219－1001荒川東平	1.000	式			歩A・単A B単　8号
000009 水替工 219－1001荒川東平	1.000	式			歩A・単A B単　9号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 土工					
	219－1001荒川東平		式			歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 産業廃棄物処理工					
	既設側溝取壊し		式			歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ ブロック積工					
			式			歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ すり付工					
			式			歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工					
	t=10cm		式			歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 水路工					
			式			歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 仮設道路工					
	219－1001荒川東平		式			歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 仮締切工					
	219－1001荒川東平		式			歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 水替工					
	219－1001荒川東平		式			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	土工 219－1001荒川東平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	33.000	m3			S単　17号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	39.000	m3			S単　19号
T00001	埋戻工	14.000	m3			T単　1号
T00002	盛土流用土(人力転圧)	5.000	m3			T単　2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	43.000	㎡			S単　4号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以	51.000	m3			S単　20号
	下					
S02123	土砂処分費 ㈱小園建設	51.000	m3			S単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	産業廃棄物処理工 既設側溝取壊し		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.600	m3			S単　11号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.600	m3			S単　22号
S02123	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック	1.600	m3			S単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし,計上する	58.000	㎡			S単　27号
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40	32.000	m3			S単　23号
T00003	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 裏込ｺﾝt=0.15m擁壁勾配N=1：0.5	14.000	m			T単　3号
T00004	基礎工　擁壁高H=3.7m 裏込ｺﾝt=0.15　擁壁勾配N=1：0.5	14.000	m			T単　4号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	2.000	㎡			S単　26号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	すり付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	雑石積（購入材）雑割石 材料を購入（発生材：購入材=8:2）	1.000	㎡			T単　7号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=10cm		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t= 10cm	9.000	㎡			T単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	水路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00009	U型水路布設替工	16.000	m			T単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	仮設道路工 219－1001荒川東平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	仮設道路設置 W=4.0m	25.000	m			T単　5号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00006	仮設道路撤去	25.000	m			T単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	仮締切工 219－1001荒川東平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	仮締切工 大型土のう製作設置撤去処分(購入土)	22.000	m			T単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	水替工 219－1001荒川東平		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単　15号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	1.000	箇所			S単　16号
	合　計					
	単　価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	石工					
	石工					
			人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費					
	土砂処分費					
	㈱小園建設		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02123	建設廃材（無筋コンクリート）					
	建設廃材（無筋コンクリート）					
	㈱ガイアテック		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,あり		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	5,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 100mm,あり		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以		m3			歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40		m3			歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡			歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		㎡			歩A・単A
SQ2711	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし,計上する		㎡			歩A・単A
SQ5803	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 【排水構造物工】【独】					
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=1000,なし,水路用トラフ,240,1000kg/個以下,-,-,再利用		m			歩A・単A
	撤去を行なわない					
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 埋戻工					
			m3			歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 盛土流用土(人力転圧)					
			m3			歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	裏込ｺﾝt=0.15m擁壁勾配N=1：0.5		m			歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 基礎工　擁壁高H=3.7m					
	裏込ｺﾝt=0.15　擁壁勾配N=1：0.5		m			歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 仮設道路設置					
	W=4.0m		m			歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 仮設道路撤去					
			m			歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 雑石積（購入材）雑割石					
	材料を購入（発生材：購入材=8:2）		㎡			歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工					
	t= 10cm		㎡			歩A・単A
T00009	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ U型水路布設替工					
			m			歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 仮締切工					
	大型土のう製作設置撤去処分(購入土)		m			歩A・単A
C00001	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊ 石積工（現場発生材）雑割石					
			㎡			歩A・単A
C00002	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊ 石積工（購入材）					
	練積（雑割石：35cm）		㎡			歩A・単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：砂・砂質土　2)作業区分：盛土　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：粘性土・礫質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：タンパ(Ｉ)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：砂・砂質土　2)作業区分：埋戻　3)施工区分：まき出し　4)締固め区分：人力タコ			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.380	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分：土砂			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ：R01002　2)労務単価算定区分：			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ:R01003　2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
						歩A
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ:R01001　2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
						歩A
S02115	石工		人		1.000 人	当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ:R01006　2)労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
						歩A
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	土砂処分費 ㈱小園建設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード:　2)資材規格:㈱小園建設　3)単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費 ㈱小園建設	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
						歩A
S02123	建設廃材（無筋コンクリート）		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード:　2)資材規格:㈱ガイアテック　3)単価の入力:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96004	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
						歩A
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分：無筋　2)時間的制約：なし　3)施工区分Ⅰ：機械　4)施工区分Ⅱ：昼間施工 5)低騒音・低振動対策：しない			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　2)規格：RC-40　3)仕上がり厚さ：10cm　4)敷均し幅：2.5m以上 5)施工区分：敷均し　6)舗装面仕上げ作業の必要性：不要			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択：あり　8)単価０円区分(舗設材)：なし			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.430	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	り			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分：製作・設置　2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ　3)採取土区分：購入土 4)購入土材単価(m3当たり)：　5)購入土材数量(m3／袋)：1.000m3			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	6)大型土のう袋区分：大型土のう袋（1.0ｔ用）　7)単価０円区分(大型土のう袋)：なし 8)長期割引単価区分(賃料機械)：あり					
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚			
J03208	購入土	34.000	m3			
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.280	日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	63.000	L			
R01021	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 34.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分：撤去　2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ　4)購入土材単価(m3当たり)： 5)購入土材数量(m3／袋)：1.000m3　8)長期割引単価区分(賃料機械)：あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.210	日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	101.000	L			
R01021	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 115.000 袋
	単　価		袋			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数：5　2)排水方法：作業時排水　3)排水量(m3/h)：7以上～30未満 4)動力源区分：発動発電機　5)長期割引単価区分（賃料機械）：あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	7.750	日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	69.000	L			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.250	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格：口径 100mm　2)長期割引単価区分（賃料機械）：あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人			
R01003	普通作業員	1.040	人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.260	日			
R01021	運転手（特殊）	0.240	人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	29.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)押土の有無：-　4)障害の有無：- 5)施工数量：標準　6)平均施工幅員：-　7)火薬使用：-　8)破砕片除去の有無：- 9)集積押土の有無：-					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)作業内容：小規模(標準)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質：土砂　2)施工方法：上記以外(小規模)　3)土留方式の種類：-　4)障害の有無：-					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,5.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場：小規模　2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)　4)DID区間の有無：無し　5)運搬距離：5.0km以下					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員：2.5m以上4.0m未満　2)施工数量：－　3)障害の有無：－　4)長期割引単価区分：あり					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　2)積込工法区分：機械積込　3)DID区間の有無：無し 4)運搬距離：14.4km以下					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ　2)胴込･裏込材の有無：有り　3)長期割引単価区分：あり 4)胴込･裏込材の規格：再生砕石　RC-40					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物　2)打設工法：人力打設　3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する　4)設計日打設量：－ 5)養生工の種類：一般養生　6)圧送管延長距離区分：－　7)現場内小運搬の有無：無し					
	8)打設高さ､水平打設距離：－　10)規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類：一般型枠　2)構造物の種類：小型構造物					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量：30m2未満　2)目地板の計上：計上する 3)規格区分：目地板(瀝青繊維質板) t=10mm					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SQ2711	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分：練積　2)時間的制約：無し　3)昼夜施工区分：昼間施工　5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚：15 6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉B）　7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力：なし			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	8)ﾌﾞﾛｯｸ材料計上区分：計上する			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡			
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-40（高炉B)	0.380	m3			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=1000,なし,水路用トラフ,240,1000kg/個以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	-,-,再利用撤去を行なわない			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ：U型側溝　2)施工区分Ⅱ：昼間施工　3)規格・仕様(規格Ⅰ)：L=1000 4)時間的制約：なし　5)使用区分：水路用トラフ　6)呼称：240　7)質量(規格Ⅱ)：1000kg/個以下			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)製品コード（質量別の場合）：P96003　9)L=1000を使用：L=1000を使用する 10)L=4000を使用：L=4000を使用しない　11)法面小断面：－　12)法面縦排水：－					
	13)再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない　14)材料単価0円区分（二次製品水路）：なし 15)基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工無し　16)基礎砕石の種別：－　17)基礎砕石の規格：－					
	19)材料単価0円区分（基礎砕石）：－					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB040	鉄筋コンクリートU形 240×240×1000	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03515	捨石 1,000kg以下		m3			公共単価
P96001	土砂処分費 ㈱小園建設		m3	1,900		見積単価
P96002	購入土（現場渡し） シラス新土(公共単価)		m3			公共単価
P96004	建設廃材（無筋コンクリート） ㈱ガイアテック		m3	2,820		見積単価

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			 S単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3			 S単　1号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	盛土流用土(人力転圧)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			 S単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	10.000	m3			 S単　2号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	裏込ｺﾝt=0.15m擁壁勾配N=1：0.5					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.630	m3			 S単　24号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.500	㎡			 S単　25号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	基礎工　擁壁高H=3.7m		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	裏込ｺﾝt=0.15　擁壁勾配N=1：0.5					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.030	m3			 S単　24号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	㎡			 S単　25号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	W=4.0m					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	12.900	m3			 S単　21号
P96002	購入土（現場渡し） シラス新土(公共単価)	12.900	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	㎡			 S単　12号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－,－	16.000	m3			 S単　17号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以	16.000	m3			 S単　20号
	下					
S02123	土砂処分費 ㈱小園建設	16.000	m3			 S単　9号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00007	雑石積（購入材）雑割石		㎡		20.000 ㎡	歩A 当たり算出
	材料を購入（発生材：購入材=8:2)					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石	16.000	㎡			C単　1号
C00002	石積工（購入材） 練積（雑割石：35cm）	4.000	㎡			C単　2号
	合　計					算出数量 20.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	t= 10cm					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単　24号
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	U型水路布設替工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.500	m3			S単　19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m3			S単　3号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=1000,なし,水路用トラフ,240,1000kg/個以下,-,-,再利用	10.000	m			S単　28号
	撤去を行なわない					
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	仮締切工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	大型土のう製作設置撤去処分(購入土)					
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	10.000	袋			S単　13号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,あり	10.000	袋			S単　14号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以	8.000	m3			S単　20号
	下					
S02123	土砂処分費 ㈱小園建設	8.000	m3			S単　9号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業　219－1001荒川東平(水路)
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事別工事名:荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単　5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単　6号
Y00004	雑品	0.200				
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単　7号
S02115	石工	1.320	人			S単　8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単　6号
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	2.080	m3			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	石積工（購入材）		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	練積（雑割石：35cm）					
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単　5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単　6号
Y00004	雑品	0.200				
J03515	捨石 1,000kg以下	3.500	m3			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	2.080	m3			
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単　7号
S02115	石工	1.320	人			S単　8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単　6号
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			