令和8年度	閲覧設計書	担当者	木下

落札者	工事番号	道維　第　5　号
	工事名	小学校松山線道路改良工事
	工事箇所	いちき串木野市　大里　地内
	工期	着手の日より　日間（令和9年3月19日（金）まで）
	入札執行	令和　年　月　日　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	地域補正：あり(一般交通影響あり(2)) 現場環境改善費：計上あり(大都市・市街地以外) 契約保証：計上あり(金銭的保証) 週休2日補正：計上なし
工　事　番　号	道維第5号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　　事　　名	小学校松山線道路改良工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	工事延長　L=72.4m 土工　一式 排水施設工　L=111.0m 舗装工 A=298.0m2 産業廃棄物処理工　一式		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			M0001 明　1 号	
排水施設工	1	式			M0002 明　2 号	
舗装工	1	式			M0003 明　3 号	
産業廃棄物工	1	式			M0004 明　4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 明細書(M0001) 】

土工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
床掘り 土砂 小規模	80	m3			SQZ012-0001 P　1 号	
埋戻し 小規模	40	m3			SQZ016-0001 P　2 号	土砂
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	50	m3			SQZ002-0001 P　3 号	10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 南国砕石(株)
土砂処分費	50	m3			L0001	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　2 号 明細書(M0002) 】

排水施設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
A型溜枡工	1	式			M0005 明　5 号	
B型溜枡工	1	式			M0006 明　6 号	
横断暗渠工	1	式			M0007 明　7 号	
底版調整工	1	式			M0008 明　8 号	
梁付側溝 300型　縦断用	111	m			E0001 単　1 号	
自由勾配側溝 300×600	1	m			E0002 単　2 号	
横断暗渠 R型　300	4	m			E0003 単　3 号	
計					P0000001	

【 第　3 号 明細書(M0003) 】

舗装工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
アスファルト舗装工	1	式			X	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	298	m2			SQ155C-0001 P　4 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
不陸整正 46mm以上53mm未満	192	m2			SQ149-0002 P　5 号	粒度調整砕石 M30
コンクリート舗装工	1	式			X	
コンクリート舗装	66	m2			E0005 単　4 号	
間詰コンクリート舗装工	1	式			X	
間詰コンクリート舗装	37	m2			E0006 単　5 号	
取付砕石舗装工	1	式			X	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚50mm 1層施工	12	m2			SQ150B-0002 P　6 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
計					P0000001	

【 第　4 号 明細書(M0004) 】

産業廃棄物工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	130	m			SQZ185-0001 P　7 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	381	m2			SQZ184-0001 P　8 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	15	m3			SQZ101-0001 P　9 号	11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　南州砕石(株)
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	15	m3			S9910-0001 施　1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			SQZ101-0003 P　10 号	10.9km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　南州砕石(株)
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	1	m3			S9910-0003 施　2 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　5 号 明細書(M0005) 】

A型溜枡工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.35	m3			SQ102-0001 P 11 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4.79	m2			SQZ104-0001 P 12 号	
グレーチング 500×500	1	式			L0002	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下	1	枚			S7015-0004 施 3 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			SQ033-0001 P 13 号	再生砕石 RC-40
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工	3.66	m2			SQ150D-0001 P 14 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3.66	m2			SQ150B-0001 P 15 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
計					P0000001	

【 第　6 号 明細書(M0006) 】

B型溜枡工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.44	m3			SQ102-0001 P 11 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	5.7	m2			SQZ104-0001 P 12 号	
グレーチング 500×500	1	式			L0002	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下	1	枚			S7015-0004 施 3 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			SQ033-0001 P 13 号	再生砕石 RC-40
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工	4.26	m2			SQ150D-0001 P 14 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	4.26	m2			SQ150B-0001 P 15 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
計					P0000001	

【 第　7 号 明細書(M0007) 】

横断暗渠工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
横断暗渠工	5	m			E0004 単　6 号	
床掘り 土砂 小規模	15.35	m3			SQZ012-0001 P　1 号	
埋戻し 小規模	9.42	m3			SQZ016-0001 P　2 号	土砂
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工	3.26	m2			SQ150C-0001 P　16 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3.26	m2			SQ150A-0001 P　17 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
計					P0000001	

【 第　8 号 明細書(M0008) 】

底版調整工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
インバートコンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.81	m3			SQ102-0002 P　18 号	一般養生
計					P0000001	

【 第　1 号 単価表(E0001) 】

梁付側溝 300型　縦断用　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
落蓋・梁付側溝, 蓋複合施工 設置工 300×300×2000	10	m			S7016-0002 施　4 号	蓋版含む
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工	3	m2			SQ150D-0001 P　14 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			SQ150B-0001 P　15 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 単価表(E0002) 】

自由勾配側溝 300×600　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
自由勾配側溝設置(縦断用) 300×600	10	m			S7012-0002 施　5 号	再生砕石 RC-30, 基礎/ ト 18-8-40
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	10	枚			S7015-0002 施　6 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m2			SQZ104-0002 P　19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 単価表(E0003) 】

横断暗渠 R型　300　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			SQ069-0001 P　20 号	
プレキャスト基礎ブロック	10	m			SQZ406-0001 P　21 号	
プレキャスト基礎 500×100×2000	5	枚			L0004	
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	0.06	m3			SQ103-0001 P　22 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 単価表(E0005) 】

コンクリート舗装　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	10	m3			SQ102-0003 P　23 号	一般養生
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2			SQ150B-0001 P　15 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 単価表(E0006) 】

間詰コンクリート舗装　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	10	m3			SQ102-0003 P　23 号	一般養生
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2			SQ150B-0001 P　15 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 単価表(E0004) 】

横断暗渠工　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			SQ069-0001 P　20 号	
プレキャスト基礎ブロック	10	m			SQZ406-0001 P　21 号	
プレキャスト基礎 500×100×2000	5	枚			L0004	
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	0.06	m3			SQ103-0001 P　22 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S9910-0001) 】

産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　　1　　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　2 号 施工単価表(S9910-0003) 】

産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)　　1　　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4　種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　3 号 施工単価表(S7015-0004) 】

排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート・鋼製蓋版［手間］ 40kg／枚以下	1	枚			TTB471	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
［条件］ ［A］＝ 3　設置・撤去 設置手間のみ　　［B］＝ 0.000　　蓋版単価(円／枚) ［C］＝ 1　蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下　　［D］＝ 1　作業区分 一般的な作業 ［E］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価　　［F］＝ 1　時間的制約 無 ［G］＝ 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-⑥-1						

【 第　4 号 施工単価表(S7016-0002) 】

落蓋・梁付側溝, 蓋複合施工 設置工 300×300×2000　　10　　m 当り

(蓋版含む　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
U型側溝　L=2000［手間］ 1000kg／個以下	10	m			TTB411	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 （ＲＣ－４０）	0.6	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	10	枚			S7015-0001 施　7 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1						
［条件］ ［A］＝ 1　施工区分 布設(新材) ［C］＝　側溝・蓋込み単価(円／m) ［E］＝ 1　作業区分 一般的な作業 ［G］＝　基礎砕石 単価(円／m3) ［I］＝ 2　蓋版 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下 ［K］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価 ［M］＝ 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-⑥-1			［B］＝ 1　U型側溝 製品長(mm／個) L=2000 ［D］＝ 3　側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り ［F］＝ 2　基礎砕石 種別 切込砕石(再生材) ［H］＝ 0.500　基礎砕石 数量(m3／10m) ［J］＝ 10.000　蓋版 数量(枚／10m) ［L］＝ 1　時間的制約 無			

【 第　5 号 施工単価表(S7012-0002) 】

自由勾配側溝設置(縦断用) 300×600　　10　　m 当り

(再生砕石 RC-30, 基礎/ ,ト 18-8-40　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
自由勾配側溝　L=2000［手間］ 1000kg／個以下	10	m			TTB441	時間的制約無し昼間単価
自由勾配側溝	4.98	個			T#0003	
再生砕石（ＲＣ－３０）	0.64	m3			TT9105	
生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -40)	0.28	m3			S1401-0001 施　8 号	ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)
生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -40)	0.16	m3			S1401-0001 施　8 号	ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝1.00						
［条件］						
［A］＝ 1　側溝種別［用途］ 縦断用			［B］＝ 1　側溝規格［断面形状］ 側溝単価 実数入力			
［C］＝ 1　側溝仕様［重量］ 1,000kg/個以下			［D］＝ 側溝 単価(円／個・2m)			
［E］＝ 2　基礎砕石 種別 再生砕石 RC-30			［F］＝ 基礎砕石 単価(円／m3)			
［G］＝ 0.530　基礎砕石 数量(m3／10m)			［H］＝ 0.265　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量(m3／10m)			
［I］＝ 0.150　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量(m3／10m)			［J］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価			
［K］＝ 1　時間的制約 無			［L］＝ 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-⑥-1			

【 第　6 号 施工単価表(S7015-0002) 】

排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート・鋼製蓋版［手間］ 40kgを超え170kg／枚以下	1	枚			TTB481	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
［条件］ ［A］= 1　設置・撤去 設置(新材) ［C］= 2　蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下 ［E］= 1　昼夜単価区分 昼間単価 ［G］= 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-⑥-1			［B］=　蓋版単価(円／枚) ［D］= 1　作業区分 一般的な作業 ［F］= 1　時間的制約 無			

【 第　7 号 施工単価表(S7015-0001) 】

排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート・鋼製蓋版［手間］ 40kgを超え170kg／枚以下	1	枚			TTB481	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
［条件］ ［A］= 3　設置・撤去 設置手間のみ　　［B］=　　蓋版単価(円／枚) ［C］= 2　蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下　　［D］= 1　作業区分 一般的な作業 ［E］= 1　昼夜単価区分 昼間単価　　［F］= 1　時間的制約 無 ［G］= 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-⑥-1						

いちき串木野市

【 第　8 号 施工単価表(S1401-0001) 】

生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -40)　　1　　m3 当り

(ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1	m3			TT0922	
高炉Ｂセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 3　セメント種別 高炉ｾﾒﾝﾄ(B)　　［B］＝ 2　強度 区分 強度(18 -40) ［C］＝ 2　スランプ 区分 ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　［D］＝ 1　積算基準書ページ 公共単価						

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】
床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３						TMC425P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模) [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-4							

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】
埋戻し　小規模　　1　m3 当り
(土砂　,　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３						TMC425P	
タンパ及びランマ 通称６０～８０ｋｇ級						TM3606P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)　　[J2] = 1　土質 土砂							

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】　　(続　き)

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

(土砂　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-1-③-14		

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

(10.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称４ｔ積級						TM1004P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 10　運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-15				

【 第　4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り
(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ						TT0477	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】　　(続　き)

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8				

いちき串木野市

【 第　5 号 施工パッケージ(SQ149-0002) 】
不陸整正　46mm以上53mm未満　　1　　m2 当り
(粒度調整砕石 M30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
粒調砕石（Ｍ－３０）						TT0511	
軽油						TT0002	

【 第　5 号 施工パッケージ(SQ149-0002) 】　　(続　き)

不陸整正　46mm以上53mm未満　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　補足材料の有無 有り　　[J2] = 9　補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満 [J3] = 7　補足材料 粒度調整砕石 M30　　[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-2							

【 第　6 号 施工パッケージ(SQ150B-0002) 】
下層路盤(歩道部)　全仕上り厚50mm 1層施工　　1　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　,　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３						TMC422P	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－３０）						TT9105	

【 第　6 号 施工パッケージ(SQ150B-0002) 】　　(続　き)

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚50mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 50.000　mm　　全仕上り厚 [J2] = 1　施工区分 1層施工 [J3] = 4　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

いちき串木野市

【 第　7 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)20ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56ｃｍ						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ４５㎝						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　7 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　［J2］= 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用　　［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							

いちき串木野市

【 第　8 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1　障害等の有無 無し [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J6] = 1　積込作業の有無 有り [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-②-3							

【 第　9 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　　m3 当り

(11.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) [JA] = 5　運搬距離 11.5km以下 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1				

【 第　10 号 施工パッケージ(SQZ101-0003) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(10.9km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　　[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無　　[JE] = 5　運搬距離 10.9km以下 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1							

【 第　11 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】
コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り
(　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 9　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-4				

【 第　12 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠　　[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-②-2							

【 第　13 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】
基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　　m2 当り
(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－４０）						TT9106	
軽油						TT0002	

【 第　13 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】　　(続　き)

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　　m2 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下　　[J2] = 1　砕石の種類 再生砕石 RC-40 [J3] = 1　費用の内訳 全ての費用　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-②-2							

【 第　14 号 施工パッケージ(SQ150D-0001) 】
上層路盤(歩道部)　全仕上り厚70mm 1層施工　　1　　m2 当り
(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３						TMC422P	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
粒調砕石（Ｍ－３０）						TT0511	

【 第　14 号 施工パッケージ(SQ150D-0001) 】　　(続　き)

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚70mm 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 70.000　mm　　全仕上り厚 [J3] = 5　材料 粒度調整砕石 M-30 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11			[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　15 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】
下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３						TMC422P	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－３０）						TT9105	

【 第　15 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】　　(続　き)

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　mm　　全仕上り厚 [J2] = 1　施工区分 1層施工 [J3] = 4　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

いちき串木野市

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】
上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚70mm 1層施工　　1　　m2 当り
(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚70mm 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒調砕石 （Ｍ－３０）						TT0511	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 6　材料 粒度調整砕石 M-30　　［J4］= 70.000　mm　　全仕上り厚 ［J5］= 1　施工区分 1層施工　　［J7］= 1　費用の内訳 全ての費用 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】
下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生砕石（ＲＣ－３０）						TT9105	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 100.000　mm　　全仕上り厚　　［J2］= 1　施工区分 1層施工 ［J3］= 4　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

【 第　18 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】
インバートコンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)　　1　m3 当り
(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 9　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し [J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-4							

【 第　19 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】

型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠　　[J2] = 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-②-2							

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】
鉄筋コンクリート台付管 据付　管径300㎜　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3　吊能力2.9ｔ						TT0445	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 300㎜						L0003	
軽油						TT0002	

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】　　（続　き）

鉄筋コンクリート台付管 据付　管径300㎜　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 据付 ［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 3　管径 300㎜ ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ		Ⅱ-2-⑩-19		

【 第　21 号 施工パッケージ(SQZ406-0001) 】

プレキャスト基礎ブロック　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-27							

【 第　22 号 施工パッケージ(SQ103-0001) 】

モルタル練　高炉(4～8t/工事)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
高炉Ｂセメント（袋物） ４ｔ～８ｔ						TT0806	
Ｃｏ用砂（小口） 荒目・細目（洗い）						TT0501	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 3　ｾﾒﾝﾄ種類 高炉(4～8t/工事)　　［J3］= 1　費用の内訳 全ての費用 ［y1］= 1　Co用砂規格 Co用砂(小口)　　［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-8							

【 第　23 号 施工パッケージ(SQ102-0003) 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 9　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し [J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-4							

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土砂処分費		m3	1,900		L0001	見積単価
グレーチング 500×500		式	54,000		L0002	見積単価
鉄筋コンクリート台付管 管径 300㎜		m			L0003	公共単価
プレキャスト基礎 500×100×2000		枚	17,400		L0004	見積単価