令和8年度	閲覧設計書	担当者	木下

落札者	工事番号	道維　第　6　号
	工事名	尾崎山線舗装工事
	工事箇所	いちき串木野市　羽島　地内
	工期	着手の日より　日間（令和9年3月12日（金）まで）
	入札執行	令和　年　月　日　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	地域補正：あり(一般交通影響有り(2)) 現場環境改善費：計上なし 契約保証：計上なし 週休2日補正：計上なし
工　事　番　号	道維第6号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　　事　　名	尾崎山線舗装工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	工事延長 L=78.0m アスファルト舗装工 A=370.0m2		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
舗装工事03	1	式			K0005	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装工事03	1	式			K0005	
舗装工	1	式			M0001 明　1 号	
産業廃棄物処理工	1	式			M0002 明　2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
図面作成費	3	枚			L0002	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 明細書(M0001) 】

舗装工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	370	m2			SQ155C-0002 P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
不陸整正 46mm以上53mm未満	370	m2			SQ149-0001 P　2 号	粒度調整砕石 M30
計					P0000001	

【 第　2 号 明細書(M0002) 】

産業廃棄物処理工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	23	m			SQZ185-0001 P　3 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	370	m2			SQZ184-0001 P　4 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	15	m3			SQZ101-0001 P　5 号	22.0km以下 DID区間無 比重：2.3ｔ ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む (株)ガイアテック
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	15	m3			S9910-0001 施　1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　1 号 施工単価表(S9910-0001) 】

産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　　1　　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　1 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り
(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ						TT0477	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　1 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】　　(続　き)

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8			

いちき串木野市

【 第　2 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】
不陸整正　46mm以上53mm未満　　1　　m2 当り
(粒度調整砕石 M30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
粒調砕石（Ｍ－３０）						TT0511	
軽油						TT0002	

【 第　2 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】　　(続　き)

不陸整正　46mm以上53mm未満　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　補足材料の有無 有り　　[J2] = 9　補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満 [J3] = 7　補足材料 粒度調整砕石 M30　　[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-2							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)20ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56ｃｍ						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ４５㎝						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1				

【 第　4 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1　障害等の有無 無し [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J6] = 1　積込作業の有無 有り [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-②-3							

【 第　5 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　　m3 当り

(22.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) [JA] = 6　運搬距離 22.0km以下 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1				

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
図面作成費		枚	29,949		L0002	