令和8年度	閲覧設計書	担当者	加治屋

落札者	工事番号	公園　第　1　号
	工事名	長崎鼻公園サブエントランス整備工事
	工事箇所	いちき串木野市　小瀬町　地内
	工期	着手の日より　日間（令和 9 年 3 月 25 日まで）
	入札執行	令和　年　月　日　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋　謙治
指示事項		
注意事項		

令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	地域補正：補正無し 現場環境改善費：計上無し 契約保証：計上有り（金銭的保証） 週休二日補正：補正無し
工　事　番　号	公園第1号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	いちき串木野市　小瀬町　地内		
工　　事　　名	長崎鼻公園サブエントランス整備工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	舗装工　インターロッキング舗装　A=168.0m2　アスファルト舗装復旧　A=32.0m2 縁石工　地先境界ブロック　L=33.4m 管理施設工　自然石車止め移設　N=3.0基　フェンス　L=22.0m　車止め　N=2.0基 上下水道工事　N=1.0式		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	長崎鼻公園サブエントランス整備工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年10月 公共歩掛
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
公園工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
公園工事01	1	式			K0001	
舗装工	1	式			M0002 明　1 号	
縁石工	1	式			M0003 明　2 号	
管理施設工	1	式			M0004 明　3 号	
上下水道工事	1	式			M0001 明　4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 明細書(M0002) 】

舗装工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
インターロッキング舗装	168	m2			D0001 単　1 号	
アスファルト舗装復旧 市道歩道	32	m2			D0002 単　2 号	
計					P0000001	

【 第　2 号 明細書(M0003) 】

縁石工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
地先境界ブロック5 120*120	22	m			D0003 単　3 号	
地先境界ブロック7 120*120	11	m			D0004 単　4 号	
計					P0000001	

【 第　3 号 明細書(M0004) 】

管理施設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
自然石車止め移設	3	基			D0005 単　5 号	
フェンス H=1200	22	m			D0006 単　6 号	
車止め 上下式	2	基			D0009 単　7 号	
計					P0000001	

【 第　4 号 明細書(M0001) 】

上下水道工事　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
給水引き込み	1	式			D0011 単　8 号	
下水道取付	1	式			D0012 単　9 号	
計					P0000001	

【 第　1 号 単価表(D0001) 】

インターロッキング舗装　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
不陸整正	100	m2			SQ149-0001 P　1 号	
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			SQZ162-0001 P　2 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2			SQ150B-0001 P　3 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm(9.8KN/m)	100	m2			SQ048-0001 P　4 号	
インターロッキングブロック設置 直線配置(3色以上), 標準品(厚6cm)	100	㎡			S8420-0001 施　1 号	敷材料 砂 t=3cm
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いちき串木野市

【 第　2 号 単価表(D0002) 】

アスファルト舗装復旧 市道歩道　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
不陸整正	100	m2			SQ149-0001 P　1 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	100	m2			SQ150B-0001 P　3 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	100	m2			SQ155F-0001 P　5 号	平均幅員1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 単価表(D0003) 】

地先境界ブロック5 120*120　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
床掘り 土砂 小規模	1	m3			SQZ012-0001 P　6 号	
埋戻し 小規模	0.7	m3			SQZ016-0001 P　7 号	土砂
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10	m			SQ171-0001 P　8 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 単価表(D0004) 】

地先境界ブロック7 120*120　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
床掘り 土砂 小規模	0.4	m3			SQZ012-0001 P　6 号	
埋戻し 小規模	0.3	m3			SQZ016-0001 P　7 号	土砂
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10	m			SQ171-0001 P　8 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 単価表(D0005) 】

自然石車止め移設　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.3	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 単価表(D0006) 】

フェンス H=1200　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
床掘り 土砂 小規模	1.7	m3			SQZ012-0001 P　6 号	
埋戻し 小規模	1.6	m3			SQZ016-0001 P　7 号	土砂
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.4	m2			SQ033-0001 P　9 号	再生砕石 RC-40
基礎ブロック	5	個	1,600		L0003	見積単価
基礎ブロック据付費	1	式			D0007 単 10 号	
フェンス H=1200	10	m	12,000		L0004	見積単価
組立費	1	式			D0008 単 11 号	
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	0.02	m3			SQ103-0001 P 10 号	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)	1	式			S1421-0001 施　2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 単価表(D0009) 】

車止め 上下式　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
床掘り 土砂 小規模	0.6	m3			SQZ012-0001 P　6 号	
埋戻し 小規模	0.6	m3			SQZ016-0001 P　7 号	土砂
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.06	m2			SQ033-0001 P　9 号	再生砕石 RC-40
車止め（上下式） LA-8KS-BF	1	基	67,200		L0005	見積単価
基礎ブロック 350*350*250	1	個	4,600		L0006	見積単価
施工費 基礎ブロック設置含む	1	式			D0010 単 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 単価表(D0011) 】

給水引き込み　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP40	12	m	1,330		L0007	見積単価
ビニルライニング鋼管 SGP-VD75	2.5	m	15,900		L0008	見積単価
同上継手	1	式	45,000		L0009	見積単価
SKXチーズ V50*V40	1	個	9,000		L0010	見積単価
逆止弁付ボール止水栓 Φ40	1	個	24,000		L0011	見積単価
量水BOX Φ40	1	個	43,000		L0012	見積単価
青銅バルブ Φ40	1	個	24,000		L0013	見積単価
同上BOX Φ40	1	個	3,800		L0014	見積単価
下水道除外メーター Φ40	1	個	64,000		L0015	見積単価
同上BOX Φ40	1	個	49,500		L0016	見積単価
消耗雑材	1	式	12,990		L0017	見積単価
労務費	1	式	120,000		L0018	見積単価

【 第　8 号 単価表(D0011) 】　　(続　き)

給水引き込み　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
既設管撤去	1	式	60,000		L0019	見積単価
アスファルトカッター切断	1	式	7,000		L0020	見積単価
アスファルト取壊し	1	式	10,000		L0021	見積単価
アスファルト殻処分	1	式	4,000		L0022	見積単価
アスファルト仮復旧	1	式	25,000		L0023	見積単価
アスファルト本復旧	1	式	50,000		L0024	見積単価
残土処分	1	式	3,000		L0025	見積単価
購入土	1	式	5,000		L0026	見積単価
掘削及び埋戻し	1	式	60,000		L0027	見積単価
機械損料	1	式	40,000		L0028	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　9 号 単価表(D0012) 】

下水道取付　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
BH0.2	1	式	50,000		L0029	見積単価
重機回送	1	式	30,000		L0030	見積単価
DT4ｔ	1	式	25,000		L0031	見積単価
DT2ｔ	1	式	15,000		L0032	見積単価
機材費 カッター、転圧機、ポンプ等	1	式	70,000		L0033	見積単価
軽量鋼矢板 H=3.0m　L=4.5m	1	式	95,000		L0034	見積単価
取付管材 VU100　90度支管等	1	式	43,000		L0035	見積単価
保護砂	1	m3	6,000		L0036	見積単価
路盤材 RC30	1	m3	5,000		L0037	見積単価
再生密粒度アスコン	0.8	ｔ	20,000		L0038	見積単価
労務費	1	式	250,000		L0039	見積単価
計					P0000001	

【 第　9 号 単価表(D0012) 】　　(続　き)

下水道取付　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 単価表(D0007) 】

基礎ブロック据付費　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.012	人			TR2500	
普通作業員	0.036	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 単価表(D0008) 】

組立費　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.028	人			TR2500	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 単価表(D0010) 】

施工費 基礎ブロック設置含む　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.2	人			TR2500	
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S8420-0001) 】

インターロッキングブロック設置 直線配置(3色以上), 標準品(厚6cm)　　100　㎡ 当り

(敷材料 砂 t=3cm　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
インターロッキングブロック設置 直線配置３色以上, 厚６cm	100	㎡			TT8114	市場単価
砂 路盤用	3.87	m3			TT0522	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　施工区分 設置　　[B] = 3　配置方法 直線配置(3色以上) [C] = 1　ブロック種別 標準品(厚6cm)　　[D] = 2　敷材料 種別 砂 [E] = 3.000　敷材料 施工厚(cm)　　[F] = 0.000　省略値 [G] = 1　施工規模 施工規模 100㎡以上　　[H] = 1　時間的制約 時間的制約なし [I] = 1　作業時間帯 通常時間帯　　[J] = 0.000　特殊品ブロック 単価(円／㎡) [K] = 1　積算基準書ページ VI-2-②-1						

いちき串木野市

【 第　2 号 施工単価表(S1421-0001) 】

張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪張りコンクリート工(基面整正)	1.8	㎡			S1422-0001 施　3 号	
♪張りコンクリート工(型枠工) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.3	㎡			S1423-0001 施　4 号	
♪張りｺﾝｸﾘｰﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設) 18-8-20(高炉)有	1.8	㎡			S1424-0001 施　5 号	人力打設(-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.8	㎡			S1425-0001 施　6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　張りコンクリート種別 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　　[B] = 2　基面整正計上の有無 有張りｺﾝｸﾘｰﾄ工で基面整正を計上 [C] = 1.800　基面整正面積(㎡)　　[D] = 8　施工区分H=施工高ｻ,W=施工幅m 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1) [E] = 1.300　型枠面積(㎡)　　[F] = 1.800　コンクリート打設表面積(㎡) [G] = 70.000　張りコンクリート平均厚(mm)　　[H] = 1　生コンクリート規格 18-8-20(高炉) [I] = 1　目地材の有無 有　　[J] = 0.000　ー [K] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-4-③-1						

【 第　3 号 施工単価表(S1422-0001) 】

♪張りコンクリート工(基面整正)　　100　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	1.2	人			TR2500	
普通作業員	3.2	人			TR0200	
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-4-④-4						

【 第　4 号 施工単価表(S1423-0001) 】

♪張りコンクリート工(型枠工) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　　10　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.43	人			定:j TR2500	
型わく工	0.86	人			定:j TR3300	
普通作業員	0.52	人			定:j TR0200	
諸雑費	12	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　張りコンクリート種別 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　　[B] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-4-④-4						

いちき串木野市

【 第　5 号 施工単価表(S1424-0001) 】

♪張りｺﾝｸﾘｰﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設) 18-8-20(高炉)有　　100　㎡ 当り

(人力打設(-1<=H<=1かつW,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	1	人			定:j TR2500	
普通作業員	3.2	人			定:j TR0200	
生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -20)	8.47	m3			S1401-0001 施　7 号	ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)
諸雑費	3	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　張りコンクリート種別 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　　[B] = 8　施工区分 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1) [C] = 70.000　コンクリート平均厚(mm)　　[D] = 1　生コンクリート規格 18-8-20(高炉) [E] = 1　目地材の有無 有　　[F] = 0.000　ー [G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-4-③-1						

【 第　6 号 施工単価表(S1425-0001) 】

♪張りコンクリート工(養生) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　　100　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.09	人			定:j TR2500	
普通作業員	0.31	人			定:j TR0200	
諸雑費	2	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　張りコンクリート種別 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　[B] = 1　積算基準ページ Ⅱ-4-④-6						

いちき串木野市

【 第　7 号 施工単価表(S1401-0001) 】

生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -20)　　1　　m3 当り

(ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
生コンクリート １８－８－２０（普通）	1	m3			TT0921	
高炉Ｂセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　セメント種別 高炉ｾﾒﾝﾄ(B)　　[B] = 1　強度 区分 強度(18 -20) [C] = 2　スランプ 区分 ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　[D] = 1　積算基準書ページ 公共単価						

いちき串木野市

【 第　1 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】

不陸整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第　1 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】　　（続　き）

不陸整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
［条件］ ［J1］= 1　補足材料の有無 無し　　［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-2							

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ162-0001) 】

フィルター層　40mm以上60mm未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．１１ｍ３						TMC423P	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
砂 路盤用						TT0522	

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ162-0001) 】　　(続　き)

フィルター層　40㎜以上60㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　平均厚さ 40㎜以上60㎜未満			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-③-5			

【 第　3 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３						TMC422P	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－３０）						TT9105	

【 第　3 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】　　(続　き)

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　mm　　全仕上り厚　　[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J3] = 4　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

いちき串木野市

【 第　4 号 施工パッケージ(SQ048-0001) 】

吸出し防止材(全面)設置　合繊不織布 t=10mm(9.8KN/m)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
かごマット用吸出し防止材 ｔ=10mm以上，強度9.8KN／ｍ以上						TT1816	開孔径0.2mm以下
【端数調整】							
[条件] [K1] = 2　吸出し防止材規格 合繊不織布 t=10mm(9.8KN/m)　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-21							

【 第　5 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m以上　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型］ 排ガス３次　舗装幅１．４～３．０ｍ						TMC4612P	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	

【 第　5 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】　　(続　き)

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m以上　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8				

【 第　6 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３						TMC425P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模) [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-4							

いちき串木野市

【 第　7 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

（土砂　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３						TMC425P	
タンパ及びランマ 通称６０～８０ｋｇ級						TM3606P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

【 第　7 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】　　(続　き)

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

(土砂　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-1-③-14		

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ171-0001) 】

地先境界ブロック 設置　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
地先境界ブロック（A型） １２０×１２０×６００㎜						TT1391	
再生砕石（ＲＣ－４０）						TT9106	
軽油						TT0002	

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ171-0001) 】　　(続　き)

地先境界ブロック 設置　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 設置 [J3] = 2　基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-2-③-4			[J2] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(120×120×600) [N1] = 6　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し				

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】
基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下　　1　　m2 当り
(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－４０）						TT9106	
軽油						TT0002	

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】　　(続　き)

基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下　　1　　m2 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下　　[J2] = 1　砕石の種類 再生砕石 RC-40 [J3] = 1　費用の内訳 全ての費用　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-②-2							

【 第　10 号 施工パッケージ(SQ103-0001) 】

モルタル練　高炉(4～8t/工事)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
高炉Ｂセメント（袋物） ４ｔ～８ｔ						TT0806	
Ｃｏ用砂（小口） 荒目・細目（洗い）						TT0501	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　ｾﾒﾝﾄ種類 高炉(4～8t/工事)　　[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y1] = 1　Co用砂規格 Co用砂(小口)　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-8							

いちき串木野市

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基礎ブロック		個	1,600		L0003	見積単価
フェンス H=1200		m	12,000		L0004	見積単価
車止め（上下式） LA-8KS-BF		基	67,200		L0005	見積単価
基礎ブロック 350*350*250		個	4,600		L0006	見積単価
耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP40		m	1,330		L0007	見積単価
ビニルライニング鋼管 SGP-VD75		m	15,900		L0008	見積単価
同上継手		式	45,000		L0009	見積単価
SKXチーズ V50*V40		個	9,000		L0010	見積単価
逆止弁付ボール止水栓 Φ40		個	24,000		L0011	見積単価
量水BOX Φ40		個	43,000		L0012	見積単価
青銅バルブ Φ40		個	24,000		L0013	見積単価
同上BOX Φ40		個	3,800		L0014	見積単価

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
下水道除外メーター Φ40		個	64,000		L0015	見積単価
同上BOX Φ40		個	49,500		L0016	見積単価
消耗雑材		式	12,990		L0017	見積単価
労務費		式	120,000		L0018	見積単価
既設管撤去		式	60,000		L0019	見積単価
アスファルトカッター切断		式	7,000		L0020	見積単価
アスファルト取壊し		式	10,000		L0021	見積単価
アスファルト殻処分		式	4,000		L0022	見積単価
アスファルト仮復旧		式	25,000		L0023	見積単価
アスファルト本復旧		式	50,000		L0024	見積単価
残土処分		式	3,000		L0025	見積単価
購入土		式	5,000		L0026	見積単価

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
掘削及び埋戻し		式	60,000		L0027	見積単価
機械損料		式	40,000		L0028	見積単価
BH0.2		式	50,000		L0029	見積単価
重機回送		式	30,000		L0030	見積単価
DT4ｔ		式	25,000		L0031	見積単価
DT2ｔ		式	15,000		L0032	見積単価
機材費 カッター、転圧機、ポンプ等		式	70,000		L0033	見積単価
軽量鋼矢板 H=3.0m　L=4.5m		式	95,000		L0034	見積単価
取付管材 VU100　90度支管等		式	43,000		L0035	見積単価
保護砂		m3	6,000		L0036	見積単価
路盤材 RC30		m3	5,000		L0037	見積単価
再生密粒度アスコン		ｔ	20,000		L0038	見積単価

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
労務費		式	250,000		L0039	見積単価