令和8年度	閲覧設計書	担当者	黒木

落札者	工事番号	8災　36　号
	工事名	下山川河川災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市　羽島　地内
	工期	着手の日より　日間（令和9年3月31日（水）まで）
	入札執行	令和　年　月　日　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	地域補正：なし 現場環境改善費：計上なし 契約保証：計上あり（金銭的保証） 週休2日補正：補正なし
工　事　番　号	8災36号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　　事　　名	下山川河川災害復旧工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	工事延長 L=64.5m コンクリートブロック積(河・基有無) A＝295m2		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	下山川河川災害復旧工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単価適用年月日	令和8年10月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島③
機損適用年月日	令和8年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和8年10月 公共歩掛
備　考	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
河川工事02	1	式			K0008	
1工区	1	式			M0003 明　1 号	
2工区（右岸）	1	式			M0021 明　2 号	
2工区（左岸）	1	式			M0026 明　3 号	
3工区	1	式			M0031 明　4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
2工区（左岸）	1	式			X102015	
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)	27.2	t			S1903-0001 施　11 号	
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内	1	式			S2502-0001 施　12 号	片道運搬距離(57.6)km

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
1工区（右岸）	1	式			X102010	
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等）	20	t			S1903-0002 施　13 号	
3工区（右岸）	1	式			X102020	
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等）	16	t			S1903-0002 施　13 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
合計					Q00402	

【 第　1 号 明細書(M0003) 】

1工区　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土工 1工区	1	式			M0014 明　5 号	
護岸工 1工区	1	式			M0015 明　6 号	
仮設工 1工区	1	式			M0016 明　7 号	
計					P0000001	

【 第　2 号 明細書(M0021) 】

2工区（右岸）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土工 2工区（右岸）	1	式			M0022 明　8 号	
護岸工 2工区（右岸）	1	式			M0023 明　9 号	
仮設工 2工区（右岸）	1	式			M0024 明　10 号	
計					P0000001	

【 第　3 号 明細書(M0026) 】

2工区（左岸）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土工 2工区（左岸）	1	式			M0027 明　11 号	
護岸工 2工区（左岸）	1	式			M0028 明　12 号	
仮設工 2工区（左岸）	1	式			M0029 明　13 号	
計					P0000001	

【 第　4 号 明細書(M0031) 】

3工区　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土工 3工区	1	式			M0032 明　14 号	
護岸工 3工区	1	式			M0033 明　15 号	
仮設工 3工区	1	式			M0034 明　16 号	
計					P0000001	

【 第　5 号 明細書(M0014) 】

土工 1工区　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 片切掘削 土砂	10	m3			SQZ001-0002 P　1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	40	m3			SQZ012-0002 P　2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			SQZ016-0002 P　3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			SQZ004-0002 P　4 号	
基面整正	7	m2			SQZ014-0002 P　5 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	40	m3			SQZ002-0001 P　6 号	13.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	40	m3			L0001	
計					P0000001	

【 第　6 号 明細書(M0015) 】

護岸工 1工区　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	36	m2			SQ038-0002 P　7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	4.7	m3			SQ045-0002 P　8 号	18-8-40(高炉)
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	0.7	m3			SQ046-0001 P　9 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	16	m3			SQ046-0003 P　10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質（厚１０mm）	1.4	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m	12.7	m			S1325-0002 施　1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000mm	12.7	m			S1580-0001 施　2 号	中詰コン無又は別途計上
現場打小口止コンクリート	1	m3			SQ052-0002 P　11 号	18-8-40(高炉) 一般養生
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	4	m2			SQ120-0001 P　12 号	18-8-20(高炉)
計					P0000001	

【 第　7 号 明細書(M0016) 】

仮設工 1工区　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
大型土のう工	1	式			X004000	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	2	袋			S1899-0003 施　3 号	
掛樋工	1	式			X100000	
締切排水工 作業時排水 水替日数3日	1	式			S2561-0001 施　4 号	排水量0以上120未満 1箇
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 200～400mm	26	m			SQ064-0006 P　13 号	継手材料費要
工事用道路	1	式			X106015	
工事用道路 W=3.0m (敷鉄板t=22mm)	37	m			E0003 単　1 号	
敷鉄板賃料 供用日数’12’日	25	枚			S1921-0004 施　5 号	
計					P0000001	

【 第　8 号 明細書(M0022) 】

土工 2工区 (右岸)　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 片切掘削 土砂	40	m3			SQZ001-0002 P　1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	60	m3			SQZ012-0002 P　2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SQZ016-0002 P　3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2	m3			SQZ004-0002 P　4 号	
基面整正	8	m2			SQZ014-0002 P　5 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	80	m3			SQZ002-0001 P　6 号	13.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	80	m3			L0001	
計					P0000001	

【 第　9 号 明細書(M0023) 】

護岸工 2工区 (右岸)　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	55	m2			SQ038-0002 P　7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	7.2	m3			SQ045-0002 P　8 号	18-8-40(高炉)
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	1.1	m3			SQ046-0001 P　9 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	27	m3			SQ046-0003 P　10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質 (厚１０mm)	3	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m	14.7	m			S1325-0002 施　1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000mm	14.7	m			S1580-0001 施　2 号	中詰コン無又は別途計上
張り芝工	1	式			X500170	
張芝工	10	m2			E0002 単　2 号	
小口止工	1	式			X108475	
現場打小口止コンクリート	1	m3			SQ052-0002 P　11 号	18-8-40(高炉) 一般養生

【 第　9 号 明細書(M0023) 】　　(続　き)

護岸工 2工区 (右岸)　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式			X201010	
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	5	m2			SQ120-0001 P　12 号	18-8-20(高炉)
張芝工	3	m2			E0002 単　2 号	
計					P0000001	

【 第 10 号 明細書(M0024) 】

仮設工 2工区 (右岸)　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掛樋工	1	式			X100000	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm	30	m			SQ064-0007 P 14 号	継手材料費要
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0027) 】

土工 2工区 (左岸)　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
掘削 片切掘削 土砂	60	m3			SQZ001-0002 P 1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	120	m3			SQZ012-0002 P 2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	50	m3			SQZ016-0002 P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	20	m3			SQZ004-0002 P 4 号	
基面整正	20	m2			SQZ014-0002 P 5 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	100	m3			SQZ002-0001 P 6 号	13.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	100	m3			L0001	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第 12 号 明細書(M0028) 】

護岸工 2工区 (左岸)　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	146	m2			SQ038-0002 P 7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	19.2	m3			SQ045-0002 P 8 号	18-8-40(高炉)
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	2.9	m3			SQ046-0001 P 9 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	70	m3			SQ046-0003 P 10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質 (厚１０mm)	5.3	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m	40.4	m			S1325-0002 施 1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000mm	40.4	m			S1580-0001 施 2 号	中詰コン無又は別途計上
張り芝工	1	式			X500170	
張芝工	22	m2			E0002 単 2 号	
小口止工	1	式			X108475	
現場打小口止コンクリート	2	m3			SQ052-0002 P 11 号	18-8-40(高炉) 一般養生

【 第 12 号 明細書(M0028) 】　　(続 き)

護岸工 2工区 (左岸)　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式			X201010	
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	6	m2			SQ120-0001 P 12 号	18-8-20(高炉)
コンクリート復旧工	1	箇所			E0004 単 3 号	
計					P0000001	

【 第 13 号 明細書(M0029) 】

仮設工 2工区 (左岸)　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
大型土のう工	1	式			X004000	
大型土のう製作･設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m	3	袋			S1899-0004 施　6 号	耐候性:許容重量2t 短期
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	3	m3			TT0106	
大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	1	袋			S1899-0001 施　7 号	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	1	袋			S1899-0003 施　3 号	
掛樋工	1	式			X100000	
締切排水工 作業時排水 水替日数15日	1	式			S2561-0003 施　8 号	排水量0以上120未満 1箇
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm	30	m			SQ064-0008 P　15 号	継手材料費要
ポリエチレン管 シングル波状管　Φ300	30	m			L0005	
工事用道路	1	式			X102025	
工事用道路 W=3.0m (敷鉄板t=22mm)	51	m			E0003 単　1 号	
敷鉄板賃料 供用日数'53'日	34	枚			S1921-0005 施　9 号	

【 第 13 号 明細書(M0029) 】　　(続 き)

仮設工 2工区 (左岸)　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
計					P0000001	

【 第 14 号 明細書(M0032) 】

土工 3工区　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
掘削 片切掘削 土砂	30	m3			SQZ001-0002 P 1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	50	m3			SQZ012-0002 P 2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SQZ016-0002 P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2	m3			SQZ004-0002 P 4 号	
基面整正	9	m2			SQZ014-0002 P 5 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	60	m3			SQZ002-0001 P 6 号	13.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	60	m3			L0001	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第 15 号 明細書(M0033) 】

護岸工 3工区　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	58	m2			SQ038-0002 P 7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	7.7	m3			SQ045-0002 P 8 号	18-8-40(高炉)
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	1.2	m3			SQ046-0001 P 9 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	28	m3			SQ046-0003 P 10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質 (厚１０㎜)	2.8	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／ｍ	17.2	m			S1325-0002 施 1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000mm	17.2	m			S1580-0001 施 2 号	中詰コン無又は別途計上
張り芝工	1	式			X500170	
張芝工	14	m2			E0002 単 2 号	
小口止工	1	式			X108475	
現場打小口止コンクリート	1	m3			SQ052-0002 P 11 号	18-8-40(高炉) 一般養生

【 第 15 号 明細書(M0033) 】　　(続 き)

護岸工 3工区　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式			X201010	
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	1	m2			SQ120-0001 P 12 号	18-8-20(高炉)
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0034) 】

仮設工 3工区　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掛樋工	1	式			X100000	
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 200～400mm	30	m			SQ064-0009 P 16 号	継手材料費要
大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	2	袋			S1899-0001 施 7 号	
工事用道路	1	式			X102030	
工事用道路 W=3.0m (敷鉄板t=22mm)	30	m			E0003 単 1 号	
敷鉄板賃料 供用日数’15’日	20	枚			S1921-0006 施 10 号	
計					P0000001	

【 第　1 号 単価表(E0003) 】

工事用道路 W=3.0m (敷鉄板t=22mm)　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板設置・撤去工	30	㎡			S1920-0001 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 単価表(E0002) 】

張芝工　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	10	㎡			S8550-0002 施　18 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	10	m2			SQZ029-0002 P　20 号	法面締固め無し 現場制約無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　3 号 単価表(E0004) 】

コンクリート復旧工　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.5	m3			SQ102-0001 P　21 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.3	m2			SQZ104-0001 P　22 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.7	m3			SQZ101-0002 P　23 号	23.2km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　ガイアテック
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	0.7	m3			S9910-0002 施　19 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む　比重2.35t/m3
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S1325-0002) 】

現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m　　1　m 当り

(18-8-20(高炉) 小型車割,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打天端コンクリート	0.05	m3			SQ051-0002 P　17 号	18-8-20(高炉) 一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)　　[B] = 0.000　ｺﾝｸﾘｰﾄ 単価[円/m3]小型車割増無 [C] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車割増無　　[E] = 1　養生工の種類 一般養生 [F] = 0.050　ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／m］　　[G] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26						

【 第　2 号 施工単価表(S1580-0001) 】

護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ⅰ型 500×250×2000mm　　10　m 当り

(中詰コン無又は別途計上,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート基礎ブロック (Ⅰ型) 500×250×2000mm, 控幅350mm	5	個			TT1151	
護岸基礎ブロック据付 2,000kg/個以下	10	m			SQZ123-0001 P 18 号	5.0m以下 -5.0m≦H
中詰コンクリート打設 18-8-20(高炉)	0.16	m3			SQ125-0001 P 19 号	養生工有
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 2　基礎ﾌﾞﾛｯｸ規格 Ⅰ型 500×250×2000mm	[B] = 0.000　基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価 [円／個]
[C] = 0.000　ブロック製品長 [m／個]	[D] = 1　ブロック質量 2,000kg/個以下
[E] = 1　据付作業半径 5.0m以下	[F] = 2　据付高さ(H) -5.0m<=H
[G] = 1　＊＊＊	[H] = 2　中詰めコンクリート打設 無か別途計上(打設作業半径8m超)
[J] = 0.000　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価[円/m3]小型割増含ﾏｽﾞ	[M] = 0.000　中詰コンクリート量 [m3/10m]
[N] = 7　基礎砕石の種類 無	[P] = 0.000　基礎砕石 面積 [㎡／10m]
[Q] = 0.000　基礎砕石 単価 [円／m3]	[R] = 1　作業区分(SQZ123) 通常
[S] = 0.000　計上ｽﾙ機労費/数量m/10mSQZ123	[U] = 0.000　計上ｽﾙ機労費/数量㎡/10mSQ033
[W] = 0.000　計上ｽﾙ機労費/数量m3/10mSQ125	[X] = 1　積算基準書ページ Ⅲ-2-⑨-2

【 第　3 号 施工単価表(S1899-0003) 】

大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.09	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.09	人			定:j TR0100	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.09	日			SA740-0004 施　14 号	
諸雑費	0.4	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去 [C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m [F] = 0.000　大型土のう袋 単価(円／枚)			[B] = 3　作業半径 作業半径 6m以下 [E] = 0.000　－ [G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3			

【 第　4 号 施工単価表(S2561-0001) 】

締切排水工 作業時排水 水替日数3日　　1　式 当り

(排水量0以上120未満 1箇,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪ポンプ運転 口径×台(２００ × １)	3	日			S2562-0002 施 15 号	
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563-0002 施 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 作業時排水　　[B] = 0.000　省略値 [C] = 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満　　[D] = 1　全揚程(m) 全揚程10m [E] = 0.000　省略値　　[F] = 3.000　水替日数 [G] = 1.000　設置・撤去箇所数　　[H] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第　5 号 施工単価表(S1921-0004) 】

敷鉄板賃料 供用日数’12’日　　1　　枚 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板賃料	1	枚			T#0001	建設物価10月号 P.815 積算資料10月号 P.290
整備費	1	枚			T#0003	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］= 0.000　　［B］= 12.000　供用日数(日)720日以内 ［C］=　賃料(円/枚・日)　　［D］=　上位の賃料(円/枚・日) ［E］= 0.000　整備費(円/枚)　　［F］=　不足分弁償金賃料計上限度額円/t ［G］= 0.802　敷鉄板単位重量(ｔ/枚)						

【 第　6 号 施工単価表(S1899-0004) 】

大型土のう製作･設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

(耐候性:許容重量2t 短期,　　)

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土砂(ほぐした土量)	10	ｍ３			T#0001	
大型土のう 耐候性:2ｔタイプ 短期仮設対応型(1年)	10	枚			TT0048	
土木一般世話役	0.29	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.29	人			定:j TR0100	
普通作業員	0.29	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付	0.29	日			SA740-0008 施　20 号	
諸雑費	1	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　作業区分 製作･設置 [B] = 1　作業半径 作業半径 5m以下 [C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m [D] = 1　大型土のう種別 耐候性:許容重量2t 短期型(1年) [E] = 0.000　－ [F] = 0.000　大型土のう袋 単価(円／枚) [G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3						

【 第　7 号 施工単価表(S1899-0001) 】

大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.14	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.14	人			定:j TR0100	
普通作業員	0.14	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型0.8m3(クレーン付)	0.14	日			SA740-0002 施　21 号	
諸雑費	0.2	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　作業区分 移設(撤去･再設置)　　[B] = 3　作業半径 作業半径 6m以下 [C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m　　[E] = 0.000　　－ [F] = 0.000　　大型土のう袋 単価(円／枚)　　[G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3						

【 第　8 号 施工単価表(S2561-0003) 】

締切排水工 作業時排水 水替日数15日　　1　式 当り

(排水量0以上120未満 1箇,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪ポンプ運転 口径×台(２００ × １)	15	日			S2562-0002 施　15 号	
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563-0002 施　16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 作業時排水　　[B] = 0.000　省略値 [C] = 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満　　[D] = 1　全揚程(m) 全揚程10m [E] = 0.000　省略値　　[F] = 15.000　水替日数 [G] = 1.000　設置・撤去箇所数　　[H] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第　9 号 施工単価表(S1921-0005) 】

敷鉄板賃料 供用日数’53’日　　1　　枚 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板賃料	1	枚			T#0001	建設物価10月号 P.815 積算資料10月号 P.290
整備費	1	枚			T#0003	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.000			[B] = 53.000	供用日数(日)720日以内		
[C] = 賃料(円/枚・日)			[D] =	上位の賃料(円/枚・日)		
[E] = 整備費(円/枚)			[F] =	不足分弁償金賃料計上限度額円/t		
[G] = 0.802 敷鉄板単位重量(ｔ/枚)						

【 第 10 号 施工単価表(S1921-0006) 】

敷鉄板賃料 供用日数’15’日　　1 枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板賃料	1	枚			T#0001	建設物価10月号 P.815 積算資料10月号 P.290
整備費	1	枚			T#0003	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.000			[B] = 15.000	供用日数(日)720日以内		
[C] = 賃料(円/枚・日)			[D] =	上位の賃料(円/枚・日)		
[E] = 0.000 整備費(円/枚)			[F] = 129,000.000	不足分弁償金賃料計上限度額円/t		
[G] = 0.802 敷鉄板単位重量(ｔ/枚)						

【 第 11 号 施工単価表(S1903-0001) 】

仮設材等積込取卸（鋼矢板、H型鋼、覆工板等） 1 t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仮設材等積込取卸	1	t			T#0001	
仮設材等積込取卸	1	t			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］= 3　作業区分 基地～現場～基地			［B］= 1　積算基準書ページ Ⅰ-2-②-17			

【 第 12 号 施工単価表(S2502-0001) 】

鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内　　1　式 当り

(片道運搬距離(57.6)km ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鋼材の運搬費	2	式			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
仮設材等の運搬費は積算基準書による 片道運搬距離57.6km 運賃割増率0割　その他の諸料金0円 運搬費＝［基本運賃 ×（１＋割増率）］×運搬質量＋その他諸料金						
［条件］ ［A］＝ 4　製品長 製品長:12m以内　　［B］＝ 57.600　片道運搬距離(km) ［C］＝ 27.200　運搬質量(ｔ)　　［D］＝ 0.000　その他の諸料金(円)@ ［E］＝ 1　運賃割増率(深夜早朝割増) 運賃割増なし　　［F］＝ 2　片道・往復区分 往復(持込み･持出し) ［G］＝ 1　積算基準書ページ Ⅰ-2-②-16						

【 第 13 号 施工単価表(S1903-0002) 】

仮設材等積込取卸（鋼矢板、H型鋼、覆工板等） 1 t 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仮設材等積込取卸	1	t			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］= 2 作業区分 現場(積込)～基地(取卸)			［B］= 1 積算基準書ページ Ⅰ-2-②-17			

【 第 14 号 施工単価表(SA740-0004) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	1.21	供用日			TT0439	
軽油	101	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2 ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) ［B］＝ 1.000 特殊運転手(人) ［C］＝ 101.000 燃料消費量(Ｌ) ［D］＝ 1.210 機械賃料(供用日数)						

いちき串木野市

【 第 15 号 施工単価表(S2562-0002) 】

♪ポンプ運転 口径×台(２００ × １)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員	0.14	人			定:j TR0100	
工事用水中ポンプ運転 口径×台(２００ × １)	1	日			定:j SA562-0002 施 22 号	
発動発電機運転費(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA	1	日			定:j SA061-0002 施 23 号	
諸雑費	5	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水　　[B] = 1 排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満 [C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m　　[D] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第 16 号 施工単価表(S2563-0002) 】

♪ポンプ設置撤去費　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.5	人			TR2500	
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	2	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.5	日			SA740-0005 施　24 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第 17 号 施工単価表(S1920-0001) 】

敷鉄板設置・撤去工　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.29	人			定:j TR2500	
とび工	0.29	人			定:j TR0600	
普通作業員	0.29	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型0.8m3(クレーン付)	0.29	日			定:j SA740-0001 施　25 号	
諸雑費	1	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　施工区分 設置･撤去			[B] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑯-1			

【 第 18 号 施工単価表(S8550-0002) 】

張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
張芝工 野芝・高麗芝 (全面張り)	100	㎡			TT9302	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝ (１＋0.50) ×1.00＝1.5						
[条件] [A] = 6　工種区別 張芝工(野芝･高麗芝(全面張り))　[B] = 8　施工規模 100㎡未満 [C] = 1　作業時間の制限 制限しない場合　[D] = 0.000　省略 [E] = 1　積算基準書ページ Ⅵ-2-④-1						

【 第 19 号 施工単価表(S9910-0002) 】

産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　　1　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

【 第 20 号 施工単価表(SA740-0008) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付) ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3　吊能力２．９ｔ	1.28	供用日			TT0479	
軽油	63	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 11　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付　[B] = 1.000　特殊運転手(人) [C] = 63.000　燃料消費量(Ｌ)　[D] = 1.280　機械賃料(供用日数)						

いちき串木野市

【 第 21 号 施工単価表(SA740-0002) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	1.52	供用日			TT0439	
軽油	110	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) [B] = 1.000 特殊運転手(人) [C] = 110.000 燃料消費量(Ｌ) [D] = 1.520 機械賃料(供用日数)						

いちき串木野市

【 第 22 号 施工単価表(SA562-0002) 】

工事用水中ポンプ運転 口径×台(２００ × １)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事用水中ポンプ賃料 口径２００㎜, 揚程１０ｍ	1.2	日			TT0467	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 作業時排水　　[B] = 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満 [C] = 1　全揚程(m) 全揚程10m						

【 第 23 号 施工単価表(SA061-0002) 】

発動発電機運転費(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動, ４５kVA	1.2	供用日			TT0368	
軽油	46	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 発動発電機 規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA [C] = 1.200 賃料供用日数			[B] = 0.000 ＊ [D] = 46.000 燃料消費数量			

いちき串木野市

【 第 24 号 施工単価表(SA740-0005) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	1.47	供用日			TT0439	
軽油	45	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2 ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) ［B］＝ 1.000 特殊運転手(人) ［C］＝ 45.000 燃料消費量(Ｌ) ［D］＝ 1.470 機械賃料(供用日数)						

いちき串木野市

【 第 25 号 施工単価表(SA740-0001) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	1.06	供用日			TT0439	
軽油	119	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2 ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付) ［B］＝ 1.000 特殊運転手(人) ［C］＝ 119.000 燃料消費量(Ｌ) ［D］＝ 1.060 機械賃料(供用日数)						

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】

掘削 片切掘削　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音･排ガス2014年規制 0.8m3						TME117P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 2　施工方法 片切掘削 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-7							

いちき串木野市

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】

床掘り　土砂 平均施工幅1m以上2m未満　　1　　m3 当り

（土留無し 障害無し　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　土質 土砂　　［J2］= 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 ［J3］= 1　土留方式の種類 無し　　［J4］= 1　障害の有無 障害無し ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-4							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０．５～０．６ｔ						TT0387	
タンパ賃料 ６０～８０kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】　　(続　き)

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [J1] = 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-1-③-14		

【 第　4 号 施工パッケージ(SQZ004-0002) 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０.８～１.１ｔ						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝１　施工幅員 2.5m未満			［P1］＝１　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-24				

【 第　5 号 施工パッケージ(SQZ014-0002) 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-7							

【 第　6 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂　　1　　m3 当り

(13.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J9] = 10　運搬距離 13.5km以下			[J2] = 3　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-15				

【 第　7 号 施工パッケージ(SQ038-0002) 】

間知ブロック積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
ブロック工						TR0800	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
環境型ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面						L0002	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第　7 号 施工パッケージ(SQ038-0002) 】　　(続　き)

間知ブロック積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [J1] = 6　鉄筋規格 不要			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-2-③-7		

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ045-0002) 】

胴込･裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)							

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ045-0002) 】　　(続　き)

胴込･裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-2-③-16		

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 ５～１５㎝						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							

[J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[J2] = 4　胴込･裏込材規格 砕石各種

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】　　(続　き)

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　10 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－４０）						TT9106	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】 （続 き）

胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1 m3 当り

(再生砕石 RC-40 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　11 号 施工パッケージ(SQ052-0002) 】
現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り
(18-8-40(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
型わく工						TR3300	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ052-0002) 】 （続 き）

現場打小口止コンクリート 1 m3 当り

(18-8-40(高炉) ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 4 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-24			

【 第　12 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】

巨石積(練)　40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下　　1　　m2 当り

(18-8-20(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊						TT0405	
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1　石材径区分 40cm以上60cm未満			[J2] = 2　遮水ｼｰﾄの有無 無し				
[J3] = 2　止水ｼｰﾄの有無 無し			[J4] = 2　裏込材の有無 無し				
[J6] = 1　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下			[N1] = 5　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)				
[J8] = 1　費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し				

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】 （続 き）

巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 1 m2 当り

(18-8-20(高炉) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑦-5							

いちき串木野市

【 第　13 号 施工パッケージ(SQ064-0006) 】

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 200～400㎜　　1　　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400㎜						L0008	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去 [J6] = 2　管規格 呼び径200～400㎜ [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ		Ⅱ-2-⑩-11		

【 第　14 号 施工パッケージ(SQ064-0007) 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400mm　　1　　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400mm						L0008	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J6] = 2　管規格 呼び径200～400mm [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ		Ⅱ-2-⑩-11		

【 第　15 号 施工パッケージ(SQ064-0008) 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400mm　　1　　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400mm						L0007	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J6] = 2　管規格 呼び径200～400mm [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ		Ⅱ-2-⑩-11		

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ064-0009) 】

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 200～400㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400㎜						L0007	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去 [J6] = 2　管規格 呼び径200～400㎜ [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ		Ⅱ-2-⑩-11		

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ051-0002) 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ051-0002) 】 （続 き）

現場打天端コンクリート 1 m3 当り

(18-8-20(高炉) ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 3 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26			

【 第　18 号 施工パッケージ(SQZ123-0001) 】
護岸基礎ブロック据付　2,000kg/個以下　　1　　m 当り
(5.0m以下　　,-5.0m≦H　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] ［J1］= 1　ﾌﾞﾛｯｸ質量 2,000kg/個以下　　［J2］= 1　据付作業半径 5.0m以下							

【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ123-0001) 】 （続 き）

護岸基礎ブロック据付 2,000kg/個以下 1 m 当り

(5.0m以下 ,-5.0m≦H)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J3] = 2 据付高さ(H) -5.0m≦H [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 2 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り製品長 1,500mmを超え2,000mm以下 [P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑧-2				

【 第　19 号 施工パッケージ(SQ125-0001) 】
中詰コンクリート打設　18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り
(養生工有　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 19 号 施工パッケージ(SQ125-0001) 】　　(続 き)

中詰コンクリート打設 18-8-20(高炉)　　1 m3 当り

(養生工有 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 26 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)			[J4] = 1 養生工の有無 有り				
[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し				
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑧-4							

【 第　20 号 施工パッケージ(SQZ029-0002) 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部 [J2] = 2　法面締固めの有無 法面締固め無し [J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し [J4] = 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-①-4							

【 第　21 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】
コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り
(　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 9　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-4				

【 第　22 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠　　[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-②-2							

【 第　23 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(23.2km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 8　運搬距離 23.2km以下 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1				

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
残土処分費		m3	1,900		L0001	見積単価
環境型ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		m2	15,200		L0002	見積単価
ポリエチレン管 シングル波状管　Φ300		m			L0005	建設物価10月号 P.388 積算資料10月号 P.521
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400mm		m	0		L0007	
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400mm		m	0		L0008	