令和8年度	閲覧設計書	担当者	増田

落札者	工事番号	8災　37　号
	工事名	勝利山川河川災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市　荒川　地内
	工期	着手の日より　日間（令和9年3月31日（水）まで）
	入札執行	令和　年　月　日　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	地域補正：計上無 契約保証：計上有（金銭的保証） 現場環境改善費：計上無
工　事　番　号	8災　37号		
幹　線　名 路　線　名　等	 普通河川　勝利山川		
施　工　位　置	いちき串木野市　荒川　地内		
工　　事　　名	勝利山川河川災害復旧工事（実施設計書）		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	復旧延長L=88.2m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（河・基有無）A=374m2 小口止工(コンクリート)V=9m3 張芝（人工芝）A=48m2 張芝（野芝）A=14.3m2 雑工（コンクリートブロック積）A=28m2		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	勝利山川河川災害復旧工事（実施設計書）
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年10月 公共歩掛
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
河川工事03	1	式			K0005	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
河川工事03	1	式			K0005	
1工区	1	式			M0001 明　1 号	
2工区	1	式			M0002 明　2 号	
3工区	1	式			M0003 明　3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)	29	t			S1903-0001 施　11 号	
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内	1	式			S2502-0001 施　12 号	片道運搬距離(47)km
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)	35	t			S1903-0002 施　13 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 明細書(M0001) 】

1工区　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
右岸	1	式			M0004 明　4 号	
左岸	1	式			M0005 明　5 号	
計					P0000001	

【 第　2 号 明細書(M0002) 】

2工区　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土工（2工区）	1	式			M0015 明　6 号	
護岸工（2工区）	1	式			M0016 明　7 号	
仮設工（2工区）	1	式			M0017 明　8 号	
産業廃棄物工（2工区）	1	式			M0018 明　9 号	
計					P0000001	

【 第　3 号 明細書(M0003) 】

3工区　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土工（3工区）	1	式			M0019 明　10 号	
護岸工（3工区）	1	式			M0020 明　11 号	
仮設工（3工区）	1	式			M0021 明　12 号	
計					P0000001	

【 第　4 号 明細書(M0004) 】

右岸　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土工（1工区　右岸）	1	式			M0006 明　13 号	
護岸工（1工区　右岸）	1	式			M0007 明　14 号	
仮設工（1工区　右岸）	1	式			M0008 明　15 号	
産業廃棄物工（1工区　右岸）	1	式			M0009 明　16 号	
計					P0000001	

【 第　5 号 明細書(M0005) 】

左岸　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土工（1工区　左岸）	1	式			M0010 明　17 号	
護岸工（1工区　左岸）	1	式			M0011 明　18 号	
仮設工（1工区　左岸）	1	式			M0012 明　19 号	
産業廃棄物工（1工区　左岸）	1	式			M0013 明　20 号	
根固め工	1	式			M0014 明　21 号	
計					P0000001	

【 第　6 号 明細書(M0015) 】

土工 (2工区)　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 片切掘削 土砂	30	m3			SQZ001-0001 P　1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	190	m3			SQZ012-0001 P　2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	50	m3			SQZ016-0001 P　3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	60	m3			SQZ004-0001 P　4 号	
基面整正	30	m2			SQZ014-0001 P　5 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	110	m3			SQZ002-0001 P　6 号	5.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	110	m3			L0001	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　7 号 明細書(M0016) 】

護岸工（2工区）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	191	m2			SQ038-0001 P　7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	25	m3			SQ045-0001 P　8 号	18-8-40(高炉)
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	4	m3			SQ046-0006 P　9 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	91	m3			SQ046-0001 P　10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質（厚１０㎜）	9	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／ｍ	55.9	m			S1325-0001 施　1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000㎜	55.9	m			S1580-0001 施　2 号	中詰コン無又は別途計上
張芝工	1	式			X500000	
張芝工 人口張芝	36	m2			E0004 単　1 号	
張芝工 野芝	1	m2			E0005 単　2 号	
小口止工	1	式			X108475	

いちき串木野市

【 第　7 号 明細書(M0016) 】　　（続　き）

護岸工（2工区）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打小口止コンクリート	1	m3			SQ052-0001 P　11 号	18-8-40(高炉) 一般養生
雑工	1	式			X201010	
コンクリートブロック積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)練積	5	㎡			S7041-0001 施　3 号	
計					P0000001	

【 第　8 号 明細書(M0017) 】

仮設工（2工区）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
大型土のう工	1	式			X004000	
大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	4	袋			S1899-0003 施　4 号	
掛樋工	1	式			X100000	
締切排水工 作業時排水 水替日数12日	1	式			S2561-0002 施　5 号	排水量0以上120未満 1箇
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 200～400mm	63	m			SQ064-0003 Ｐ　12 号	継手材料費不要
ポリエチレン管 シングル波状管300	31	m			L0004	
工事用道路	1	式			X108000	
工事用道路	56	m			E0006 単　3 号	
計					P0000001	

【 第　9 号 明細書(M0018) 】

産業廃棄物工（2工区）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	4	ｍ３			S7031-0002 施　6 号	対策 不要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3			SQZ101-0002 Ｐ　13 号	14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	4	m3			S9910-0002 施　7 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　10 号 明細書(M0019) 】

土工 (3工区)　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 片切掘削 土砂	40	m3			SQZ001-0001 P　1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	90	m3			SQZ012-0001 P　2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	40	m3			SQZ016-0001 P　3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	7	m3			SQZ004-0001 P　4 号	
基面整正	10	m2			SQZ014-0001 P　5 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	90	m3			SQZ002-0001 P　6 号	5.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	90	m3			L0001	
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0020) 】

護岸工（3工区） 1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	90	m2			SQ038-0001 P 7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	12	m3			SQ045-0001 P 8 号	18-8-40(高炉)
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	2	m3			SQ046-0007 P 14 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	47	m3			SQ046-0001 P 10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質（厚１０㎜）	3.4	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／ｍ	19.7	m			S1325-0001 施 1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000㎜	19.7	m			S1580-0001 施 2 号	中詰コン無又は別途計上
張芝工	1	式			X500000	
張芝工 野芝	12	m2			E0007 単 4 号	
小口止工	1	式			X108475	
現場打小口止コンクリート	1	m3			SQ052-0001 P 11 号	18-8-40(高炉) 一般養生

【 第 11 号 明細書(M0020) 】　　（続　き）

護岸工（3工区）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式			X201010	
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	9	m2			SQ120-0001 P 15 号	18-8-20(高炉)
計					P0000001	

【 第　12 号 明細書(M0021) 】

仮設工（3工区）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
大型土のう工	1	式			X004000	
大型土のう製作･設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m	6	袋			S1899-0001 施　8 号	耐候性:許容重量2t 短期
購入土（搬入，路盤用シラス）	5	m3			TT0106	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	6	袋			S1899-0002 施　9 号	
掛樋工	1	式			X100000	
締切排水工 作業時排水 水替日数6日	1	式			S2561-0003 施　10 号	排水量0以上120未満 1箇
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 200～400mm	27	m			SQ064-0003 Ｐ　12 号	継手材料費不要
工事用道路	1	式			X108000	
工事用道路	46	m			E0008 単　5 号	
計					P0000001	

【 第　13 号 明細書(M0006) 】

土工（1工区　右岸）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 片切掘削 土砂	5	m3			SQZ001-0001 P　1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	50	m3			SQZ012-0001 P　2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SQZ016-0001 P　3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	20	m3			SQZ004-0001 P　4 号	
基面整正	5	m2			SQZ014-0001 P　5 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	20	m3			SQZ002-0001 P　6 号	5.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	20	m3			L0001	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　14 号 明細書(M0007) 】

護岸工（1工区　右岸）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	47	m2			SQ038-0001 P　7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	6	m3			SQ045-0001 P　8 号	18-8-40(高炉)
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	1	m3			SQ046-0004 P　16 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	25	m3			SQ046-0001 P　10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質（厚１０㎜）	4	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／ｍ	9.2	m			S1325-0001 施　1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000㎜	9.2	m			S1580-0001 施　2 号	中詰コン無又は別途計上
張芝工	1	式			X500000	
張芝工 人口張芝	12	m2			E0001 単　6 号	
小口止工	1	式			X108475	
現場打小口止コンクリート	3	m3			SQ052-0001 P　11 号	18-8-40(高炉) 一般養生

【 第 14 号 明細書(M0007) 】　　（続　き）

護岸工（1工区　右岸）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式			X201010	
コンクリートブロック積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)練積	22	㎡			S7041-0001 施　3 号	
計					P0000001	

【 第　15 号 明細書(M0008) 】

仮設工（1工区　右岸）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
大型土のう工	1	式			X004000	
大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	4	袋			S1899-0003 施　4 号	
掛樋工	1	式			X100000	
締切排水工 作業時排水 水替日数9日	1	式			S2561-0001 施　14 号	排水量0以上120未満 1箇
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 200～400mm	21	m			SQ064-0003 P　12 号	継手材料費不要
計					P0000001	

【 第　16 号 明細書(M0009) 】

産業廃棄物工（1工区　右岸）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	11	ｍ３			S7031-0002 施　6 号	対策 不要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	11	m3			SQZ101-0002 Ｐ　13 号	14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	11	m3			S9910-0002 施　7 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　17 号 明細書(M0010) 】

土工（1工区　左岸）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 片切掘削 土砂	20	m3			SQZ001-0001 P　1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	60	m3			SQZ012-0001 P　2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SQZ016-0001 P　3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2	m3			SQZ004-0001 P　4 号	
基面整正	5	m2			SQZ014-0001 P　5 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	50	m3			SQZ002-0001 P　6 号	5.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	50	m3			L0001	
計					P0000001	

【 第　18 号 明細書(M0011) 】

護岸工（1工区　左岸）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	46	m2			SQ038-0001 P　7 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	6	m3			SQ045-0001 P　8 号	18-8-40(高炉)
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	1	m3			SQ046-0005 P　17 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	28	m3			SQ046-0001 P　10 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質（厚１０㎜）	2	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／ｍ	8.9	m			S1325-0001 施　1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000㎜	8.9	m			S1580-0001 施　2 号	中詰コン無又は別途計上
張芝工	1	式			X500000	
張芝工 野芝	6	m2			E0002 単　7 号	
小口止工	1	式			X108475	
現場打小口止コンクリート	4	m3			SQ052-0001 P　11 号	18-8-40(高炉) 一般養生

いちき串木野市

【 第 18 号 明細書(M0011) 】　　（続 き）

護岸工（1工区　左岸）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式			X201010	
コンクリートブロック積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)練積	10	㎡			S7041-0001 施　3 号	
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	9	m2			SQ120-0001 Ｐ　15 号	18-8-20(高炉)
計					P0000001	

【 第 19 号 明細書(M0012) 】

仮設工（1工区　左岸）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事用道路	1	式			X108000	
工事用道路	21	m			E0003 単　8 号	
計					P0000001	

【 第　20 号 明細書(M0013) 】

産業廃棄物工（1工区　左岸）　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　　要
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	2	ｍ３			S7031-0002 施　6 号	対策 不要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			SQZ101-0002 Ｐ　13 号	14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	2	m3			S9910-0002 施　7 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第 21 号 明細書(M0014) 】

根固め工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
消波根固めブロック製作 FRP型枠:BL10t未満 一般養生	4	個			SQ106-0001 P 18 号	18-8-40(高炉) 2.5t以下
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下	4	個			SQ216-0001 P 19 号	H<-3m,3m<H ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
連結金具	4	個			L0005	
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm	9	m2			SQ048-0001 P 20 号	
計					P0000001	

【 第　1 号 単価表(E0004) 】

張芝工　人口張芝　　10　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
人工張芝	10	m2			SQZ032-0001 P　24 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	10	m2			SQZ029-0001 P　25 号	法面締固め無し 現場制約無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 単価表(E0005) 】

張芝工 野芝　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	10	㎡			S8550-0001 施　15 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	10	m2			SQZ029-0001 Ｐ　25 号	法面締固め無し 現場制約無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いちき串木野市

【 第　3 号 単価表(E0006) 】

工事用道路　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
敷鉄板設置・撤去工	30	㎡			S1920-0001 施　20 号	
敷鉄板賃料 供用日数’B’日	6.6	枚			S1921-0002 施　21 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　4 号 単価表(E0007) 】

張芝工 野芝　　10　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	10	㎡			S8550-0001 施　15 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	10	m2			SQZ029-0001 Ｐ　25 号	法面締固め無し 現場制約無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 単価表(E0008) 】

工事用道路　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
敷鉄板設置・撤去工	30	㎡			S1920-0001 施　20 号	
敷鉄板賃料 供用日数’B’日	6.6	枚			S1921-0003 施　24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　6 号 単価表(E0001) 】

張芝工 人口張芝　　10　　m2 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
人工張芝	10	m2			SQZ032-0001 P　24 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	10	m2			SQZ029-0001 P　25 号	法面締固め無し 現場制約無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　7 号 単価表(E0002) 】

張芝工 野芝　　10　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	10	㎡			S8550-0001 施　15 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	10	m2			SQZ029-0001 P　25 号	法面締固め無し 現場制約無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いちき串木野市

【 第　8 号 単価表(E0003) 】

工事用道路　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板設置・撤去工	30	㎡			S1920-0001 施　20 号	
敷鉄板賃料 供用日数’B’日	6.6	枚			S1921-0001 施　25 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S1325-0001) 】

現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m　　1　　m 当り

(18-8-20(高炉) 小型車割,　　)

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打天端コンクリート	0.05	m3			SQ051-0001 P　21 号	18-8-20(高炉) 一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)　　[B] = 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 単価[円/m3]小型車割増無 [C] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車割増無　　[E] = 1　養生工の種類 一般養生 [F] = 0.050　　ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／m］　　[G] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26						

いちき串木野市

【 第　2 号 施工単価表(S1580-0001) 】

護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000mm　　10　　m 当り

(中詰コン無又は別途計上,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート基礎ブロック（Ｉ型） 500×250×2000mm, 控幅350mm	5	個			TT1151	
護岸基礎ブロック据付 2,000kg/個以下	10	m			SQZ123-0001 Ｐ　22 号	5.0m以下 H<-5.0m
中詰コンクリート打設 18-8-20(高炉)	0.16	m3			SQ125-0001 Ｐ　23 号	養生工有
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 2　基礎ﾌﾞﾛｯｸ規格　Ｉ型 500×250×2000mm	[B] =　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価［円／個］
[C] = 0.000　　ブロック製品長［m／個］	[D] = 1　ブロック質量 2,000kg/個以下
[E] = 1　据付作業半径 5.0m以下	[F] = 1　据付高さ(H) H<-5.0m
[G] = 1　＊＊＊	[H] = 2　中詰めコンクリート打設 無か別途計上(打設作業半径8m超)
[J] =　　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価[円/m3]小型割増含ﾏｽﾞ	[M] = 0.000　　中詰コンクリート量［m3/10m］
[N] = 7　基礎砕石の種類 無	[P] = 0.000　　基礎砕石 面積［㎡／10m］
[Q] =　　基礎砕石 単価［円／m3］	[R] = 1　作業区分(SQZ123) 通常
[S] = 0.000　　計上ｽﾙ機労費ﾉ数量m/10mSQZ123	[U] = 0.000　　計上ｽﾙ機労費ﾉ数量㎡/10mSQ033
[W] = 0.000　　計上ｽﾙ機労費ﾉ数量m3/10mSQ125	[X] = 1　積算基準書ページ Ⅲ-2-⑨-2

【 第　3 号 施工単価表(S7041-0001) 】

コンクリートブロック積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)練積　　10　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリートブロック積工［手間］ 間知・ブロック質量１５０kg／個未満	10	㎡			TTB531	時間的制約無し昼間単価
間知ブロック ３００×４００，控３５０	10	㎡			TT1101	
生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -40)	2.13	m3			S1401-0001 施　16 号	ｽﾗﾝﾌﾟ（ 8 cm）
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝ 単価＝　　×0.92＝						
［条件］ ［A］＝ 1　コンクリートブロックの仕様 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)　　［B］＝ 1　練積・空積の区分 練積 ［C］＝ 0.000　　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10㎡)　　［E］＝　　胴込砕石単価［円/m3］ ［F］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価　　［G］＝ 1　時間的制約 無 ［H］＝ 1　積算基準書ページ VI-1-⑤-1						

【 第　4 号 施工単価表(S1899-0003) 】

大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.14	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.14	人			定:j TR0100	
普通作業員	0.14	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.14	日			SA740-0005 施　17 号	
諸雑費	0.2	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　作業区分 移設(撤去･再設置)　　[B] = 3　作業半径 作業半径 6m以下 [C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m　　[E] = 0.000　　ー [F] = 大型土のう袋 単価(円／枚)　　[G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3						

【 第　5 号 施工単価表(S2561-0002) 】

締切排水工 作業時排水 水替日数12日　　1　式 当り

（排水量0以上120未満 1箇,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪ポンプ運転 口径×台（２００ × １）	12	日			S2562-0001 施　18 号	
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563-0001 施　19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　作業区分 作業時排水　　［B］＝ 0.000　省略値 ［C］＝ 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満　　［D］＝ 1　全揚程(m) 全揚程10m ［E］＝ 0.000　省略値　　［F］＝ 12.000　水替日数 ［G］＝ 1.000　設置・撤去箇所数　　［H］＝ 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

いちき串木野市

【 第　6 号 施工単価表(S7031-0002) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工　　100　　ｍ３ 当り

（対策 不要　　，　　）

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工無筋構造物［手間］ 機械施工	100	m3			TTC191	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝1 単価＝　　×1＝						
［条件］ ［A］＝ 1　構造物区分 無筋構造物 ［C］＝ 1　低騒音・低振動対策 不要 ［E］＝ 1　時間的制約 無			［B］＝ 1　工法区分 機械施工 ［D］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価 ［F］＝ 1　積算基準書ページ VI-1-④-1			

いちき串木野市

【 第　7 号 施工単価表(S9910-0002) 】

産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　　1　　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　8 号 施工単価表(S1899-0001) 】

大型土のう製作･設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

(耐候性:許容重量2t 短期,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土砂(ほぐした土量)	10	ｍ３			T#0001	
大型土のう 耐候性:２ｔタイプ 短期仮設対応型(1年)	10	枚			TT0048	
土木一般世話役	0.29	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.29	人			定:j TR0100	
普通作業員	0.29	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付	0.29	日			SA740-0001 施　22 号	
諸雑費	1	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 1　作業区分 製作･設置　　[B] = 1　作業半径 作業半径 5m以下

[C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m　　[D] = 1　大型土のう種別 耐候性:許容重量2t 短期型(1年)

[E] = 0.000　　[F] = 大型土のう袋 単価(円／枚)

[G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3

【 第　9 号 施工単価表(S1899-0002) 】

大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.09	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.09	人			定:j TR0100	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.09	日			SA740-0002 施　23 号	
諸雑費	0.4	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去　　[B] = 3　作業半径 作業半径 6m以下 [C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m　　[E] = 0.000　　ー [F] = 大型土のう袋 単価(円／枚)　　[G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3						

【 第 10 号 施工単価表(S2561-0003) 】

締切排水工 作業時排水 水替日数6日　　1　式 当り

（排水量0以上120未満 1箇,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪ポンプ運転 口径×台（２００ × １）	6	日			S2562-0001 施 18 号	
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　作業区分 作業時排水　　［B］＝ 0.000　省略値 ［C］＝ 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満　　［D］＝ 1　全揚程(m) 全揚程10m ［E］＝ 0.000　省略値　　［F］＝ 6.000　水替日数 ［G］＝ 1.000　設置・撤去箇所数　　［H］＝ 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

いちき串木野市

【 第 11 号 施工単価表(S1903-0001) 】

仮設材等積込取卸（鋼矢板、H型鋼、覆工板等） 1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
仮設材等積込取卸	1	t			T#0001	
仮設材等積込取卸	1	t			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 作業区分 基地～現場～基地			[B] = 1 積算基準書ページ Ⅰ-2-②-17			

【 第 12 号 施工単価表(S2502-0001) 】

鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内　　1　式 当り

(片道運搬距離(47)km ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
鋼材の運搬費	2	式			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
仮設材等の運搬費は積算基準書による 片道運搬距離47km 運賃割増率0割　その他の諸料金 円						
運搬費＝［基本運賃 ×（１＋割増率）］×運搬質量＋その他諸料金 [　×（１＋ ）]×29＋ ≒　円						
[条件] [A] = 4　製品長 製品長:12m以内　　[B] = 47.000　片道運搬距離(km) [C] = 29.000　運搬質量(ｔ)　　[D] = 　その他の諸料金(円)@ [E] = 1　運賃割増率(深夜早朝割増) 運賃割増なし　　[F] = 2　片道・往復区分 往復(持込み･持出し) [G] = 1　積算基準書ページ Ⅰ-2-②-16						

【 第 13 号 施工単価表(S1903-0002) 】

仮設材等積込取卸（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）　　1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仮設材等積込取卸	1	t			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　作業区分 基地(積込)～現場(取卸)　　[B] = 1　積算基準書ページ Ⅰ-2-②-17						

いちき串木野市

【 第 14 号 施工単価表(S2561-0001) 】

締切排水工 作業時排水 水替日数9日　　1　式 当り

（排水量0以上120未満 1箇,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪ポンプ運転 口径×台（２００ × １）	9	日			S2562-0001 施 18 号	
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　作業区分 作業時排水　　［B］＝ 0.000　省略値 ［C］＝ 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満　　［D］＝ 1　全揚程(m) 全揚程10m ［E］＝ 0.000　省略値　　［F］＝ 9.000　水替日数 ［G］＝ 1.000　設置・撤去箇所数　　［H］＝ 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

いちき串木野市

【 第 15 号 施工単価表(S8550-0001) 】

張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	100	㎡			TT9302	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝（１＋0.50）×1.00＝1.5						
［条件］ ［A］＝ 6　工種区別 張芝工(野芝･高麗芝(全面張り))　［B］＝ 8　施工規模 100㎡未満 ［C］＝ 1　作業時間の制限 制限しない場合　［D］＝ 0.000　省略 ［E］＝ 1　積算基準書ページ Ⅵ-2-④-1						

【 第　16 号 施工単価表(S1401-0001) 】

生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -40)　　1　　m3 当り

(ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1	m3			TT0922	
高炉Ｂセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 3　セメント種別 高炉ｾﾒﾝﾄ(B)　　［B］＝ 2　強度 区分 強度(18 -40) ［C］＝ 2　スランプ 区分 ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　［D］＝ 1　積算基準書ページ 公共単価						

いちき串木野市

【 第 17 号 施工単価表(SA740-0005) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3，吊能力２．９ｔ	1.52	供用日			TT0439	
軽油	110	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　［B］＝ 1.000　特殊運転手(人) ［C］＝ 110.000　燃料消費量(Ｌ)　［D］＝ 1.520　機械賃料(供用日数)						

いちき串木野市

【 第 18 号 施工単価表(S2562-0001) 】

♪ポンプ運転 口径×台(２００ × １)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員	0.14	人			定:j TR0100	
工事用水中ポンプ運転 口径×台(２００ × １)	1	日			定:j SA562-0001 施 26 号	
発動発電機運転費(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA	1	日			定:j SA061-0001 施 27 号	
諸雑費	5	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水　[B] = 1 排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満 [C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m　[D] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第 19 号 施工単価表(S2563-0001) 】

♪ポンプ設置撤去費　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.5	人			TR2500	
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	2	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.5	日			SA740-0003 施 28 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第 20 号 施工単価表(S1920-0001) 】

敷鉄板設置・撤去工　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.29	人			定:j TR2500	
とび工	0.29	人			定:j TR0600	
普通作業員	0.29	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.29	日			定:j SA740-0004 施 29 号	
諸雑費	1	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 施工区分 設置･撤去			[B] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-5-⑯-1			

【 第 21 号 施工単価表(S1921-0002) 】

敷鉄板賃料 供用日数’Ｂ’日　　1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板賃料	1	枚			T#0001	
整備費	1	枚			T#0003	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
上位賃料との比較=(　×50≦　×91) 賃料=(供用１日当り賃料×供用日数) =(　×50) =						
[条件] [A] = 0.000　　[B] = 50.000　供用日数(日)720日以内 [C] =　賃料(円/枚・日)　[D] =　上位の賃料(円/枚・日) [E] =　整備費(円/枚)　[F] =　不足分弁償金賃料計上限度額円/t [G] = 0.802　敷鉄板単位重量(ｔ/枚)						

【 第 22 号 施工単価表(SA740-0001) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付) ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3　吊能力２．９ｔ	1.28	供用日			TT0479	
軽油	63	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 11　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付　[B] = 1.000　特殊運転手(人) [C] = 63.000　燃料消費量(Ｌ)　[D] = 1.280　機械賃料(供用日数)						

【 第 23 号 施工単価表(SA740-0002) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3，吊能力２．９ｔ	1.21	供用日			TT0439	
軽油	101	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　［B］＝ 1.000　特殊運転手(人) ［C］＝ 101.000　燃料消費量(Ｌ)　［D］＝ 1.210　機械賃料(供用日数)						

【 第 24 号 施工単価表(S1921-0003) 】

敷鉄板賃料 供用日数’Ｂ’日　　1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板賃料	1	枚			T#0001	
整備費	1	枚			T#0003	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
上位賃料との比較=(　×25≦　×91) 賃料=(供用１日当り賃料×供用日数) =(　×25) =						
[条件] [A] = 0.000　　[B] = 25.000　供用日数(日)720日以内 [C] =　賃料(円/枚・日)　[D] =　上位の賃料(円/枚・日) [E] =　整備費(円/枚)　[F] =　不足分弁償金賃料計上限度額円/t [G] = 0.802　敷鉄板単位重量(ｔ/枚)						

【 第 25 号 施工単価表(S1921-0001) 】

敷鉄板賃料 供用日数’Ｂ’日　　1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板賃料	1	枚			T#0001	
整備費	1	枚			T#0003	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
上位賃料との比較=(　×36≦　×91) 賃料=(供用１日当り賃料×供用日数) =(　×36) =						
[条件] [A] = 0.000　　[B] = 36.000　供用日数(日)720日以内 [C] =　賃料(円/枚・日)　[D] =　上位の賃料(円/枚・日) [E] =　整備費(円/枚)　[F] =　不足分弁償金賃料計上限度額円/t [G] = 0.802　敷鉄板単位重量(ｔ/枚)						

【 第 26 号 施工単価表(SA562-0001) 】

工事用水中ポンプ運転 口径×台（２００ × １） 1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 口径２００㎜, 揚程１０ｍ	1.2	日			TT0467	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水 [B] = 1 排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満 [C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m						

いちき串木野市

【 第 27 号 施工単価表(SA061-0001) 】

発動発電機運転費(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動, ４５kVA	1.2	供用日			TT0368	
軽油	46	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 発動発電機 規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA　[B] = 0.000　＊ [C] = 1.200 賃料供用日数　[D] = 46.000 燃料消費数量						

いちき串木野市

【 第 28 号 施工単価表(SA740-0003) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3，吊能力２．９ｔ	1.47	供用日			TT0439	
軽油	45	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　［B］＝ 1.000　特殊運転手(人) ［C］＝ 45.000　燃料消費量(Ｌ)　［D］＝ 1.470　機械賃料(供用日数)						

いちき串木野市

【 第 29 号 施工単価表(SA740-0004) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3，吊能力２．９ｔ	1.06	供用日			TT0439	
軽油	119	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　［B］＝ 1.000　特殊運転手(人) ［C］＝ 119.000　燃料消費量(Ｌ)　［D］＝ 1.060　機械賃料(供用日数)						

いちき串木野市

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】

掘削 片切掘削　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音･排ガス2014年規制 0.8m3						TME117P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 2　施工方法 片切掘削 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-7							

いちき串木野市

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】

床掘り　土砂 平均施工幅1m以上2m未満　　1　　m3 当り

（土留無し 障害無し　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J3] = 1　土留方式の種類 無し　　[J4] = 1　障害の有無 障害無し [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-4							

いちき串木野市

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3						TT0456	
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ						TT0387	
タンパ賃料 ６０～８０kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
［条件］ ［J1］= 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			［P1］= 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-14			

【 第　4 号 施工パッケージ(SQZ004-0001) 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０．８～１．１ｔ						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-24							

いちき串木野市

【 第　5 号 施工パッケージ(SQZ014-0001) 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
【端数調整】							
［条件］ ［P1］＝ 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-7							

【 第　6 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

(5.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称４ｔ積級						TM1004P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 7　運搬距離 5.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-15				

【 第　7 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】

間知ブロック積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
ブロック工						TR0800	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
環境型ブロック 高さ500×幅997×控350 滑面						L0002	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第　7 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】　　（続　き）

間知ブロック積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
［条件］ ［J1］= 6　鉄筋規格 不要			［P1］= 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-7			

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】

胴込･裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)							

いちき串木野市

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-2-③-16		

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ046-0006) 】
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り
(砕石各種　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 ５～１５cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[J2] = 4　胴込･裏込材規格 砕石各種							

いちき串木野市

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ046-0006) 】　　（続　き）

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　10 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－４０）						TT9106	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

いちき串木野市

【 第　10 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】　　（続　き）

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　11 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】
現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り
(18-8-40(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
型わく工						TR3300	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】 （続 き）

現場打小口止コンクリート 1 m3 当り

(18-8-40(高炉) ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 4 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 1 養生工の種類 一般養生				
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-24				

【 第　12 号 施工パッケージ(SQ064-0003) 】
暗渠排水管 据付･撤去　波状管 200～400mm　　1　　m 当り
（継手材料費不要　　，　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400mm						L0003	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 3　作業区分 据付･撤去　　［J2］= 3　管種別 波状管 ［J6］= 2　管規格 呼び径200～400mm　　［J4］= 2　継手材料費 不要 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用　　［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-⑩-11							

いちき串木野市

【 第　13 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(14.4km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] ［J1］= 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　［J2］= 1　積込工法区分 機械積込 ［J3］= 1　DID区間の有無 DID区間無　［JE］= 6　運搬距離 14.4km以下 ［JJ］= 1　費用の内訳 全ての費用　［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1							

【 第　14 号 施工パッケージ(SQ046-0007) 】
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り
(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 ５～１５cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[J2] = 4　胴込･裏込材規格 砕石各種							

いちき串木野市

【 第　14 号 施工パッケージ(SQ046-0007) 】　　（続　き）

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　15 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】

巨石積(練)　40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下　　1　　m2 当り

(18-8-20(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊						TT0405	
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1　石材径区分 40cm以上60cm未満			[J2] = 2　遮水ｼｰﾄの有無 無し				
[J3] = 2　止水ｼｰﾄの有無 無し			[J4] = 2　裏込材の有無 無し				
[J6] = 1　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下			[N1] = 5　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)				
[J8] = 1　費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し				

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】 （続 き）

巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 1 m2 当り

(18-8-20(高炉) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑦-5							

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ046-0004) 】
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り
(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 ５～１５cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[J2] = 4　胴込･裏込材規格 砕石各種							

いちき串木野市

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ046-0004) 】　　（続　き）

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ046-0005) 】

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 ５～１５cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[J2] = 4　胴込･裏込材規格 砕石各種							

いちき串木野市

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ046-0005) 】　　（続　き）

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　18 号 施工パッケージ(SQ106-0001) 】

消波根固めブロック製作　FRP型枠:BL10t未満 一般養生　　1　　個 当り

(18-8-40(高炉)　　,2.5t以下　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
強化プラスチック型枠賃料 １０ｔ未満						TT0311	
軽油						TT0002	

いちき串木野市

【 第 18 号 施工パッケージ(SQ106-0001) 】 （続 き）

消波根固めブロック製作 FRP型枠:BL10t未満 一般養生 1 個 当り

(18-8-40(高炉) ,2.5t以下)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
［条件］							
［J1］= 1 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2.5t以下			［J2］= 3 型枠の種類 FRP型枠:BL10t未満				
［N1］= 12 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)			［J4］= 12 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) 0.86m3を超え0.94m3以下				
［J7］= 65 1個当り型枠面積(m2/個) 7.27m2を超え7.94m2以下			［JA］= 1 養生工の種別 一般				
［N2］= 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			［P1］= 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-1-①-3				

いちき串木野市

【 第　19 号 施工パッケージ(SQ216-0001) 】

消波根固めブロック据付け　陸上 層積 2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下　　1　　個 当り

(H<-3m,3m<H　　,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊						TT0405	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
連結金具(根固めブロック用) φ16						TSKP_S00156	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2.5t以下 [J6] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離 12m以下 [J3] = 0.000　個　ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 [J5] = 1　ｸﾚｰﾝ規格 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊			[J2] = 1　据付場所 陸上 [J7] = 2　据付面高さ(H) H<-3m,3m<H [J4] = 2　据付方法 層積 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-1-①-12				

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ048-0001) 】

吸出し防止材(全面)設置　合繊不織布 t=10mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
吸出防止材 合繊不織布　ｔ＝１０㎜						TT0097	
【端数調整】							
［条件］ ［K1］＝１　吸出し防止材規格 合繊不織布 t=10mm　［P1］＝１　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-21							

【 第　21 号 施工パッケージ(SQ051-0001) 】
現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り
(18-8-20(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 21 号 施工パッケージ(SQ051-0001) 】　　（続　き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件]							
[N1] = 3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生				
[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26				

【 第　22 号 施工パッケージ(SQZ123-0001) 】
護岸基礎ブロック据付　2,000kg/個以下　　1　　m 当り
(5.0m以下　　,H<-5.0m　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型, ２５ｔ吊						TT0405	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ質量 2,000kg/個以下 [J2] = 1　据付作業半径 5.0m以下 [J3] = 1　据付高さ(H) H<-5.0m [J4] = 4　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り製品長 2,000mm以上2,500mm以下 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑧-2							

いちき串木野市

【 第　23 号 施工パッケージ(SQ125-0001) 】
中詰コンクリート打設　18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り
(養生工有　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

いちき串木野市

【 第 23 号 施工パッケージ(SQ125-0001) 】 （続 き）

中詰コンクリート打設 18-8-20(高炉) 1 m3 当り

(養生工有 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 26 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)			[J4] = 1	養生工の有無 有り			
[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑧-4							

【 第　24 号 施工パッケージ(SQZ032-0001) 】

人工張芝　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
人工芝 人工張芝幅１００cm						TT0013	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-①-38							

いちき串木野市

【 第　25 号 施工パッケージ(SQZ029-0001) 】
法面整形　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り
(法面締固め無し　　,現場制約無し　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部 [J2] = 2　法面締固めの有無 法面締固め無し [J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し [J4] = 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-①-4							

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
残土処分費		m3	1,900		L0001	見積単価
環境型ブロック 高さ500×幅997×控350 滑面		m2			L0002	
ポリエチレン管 シングル波状管300		m			L0004	刊行物　10月号
連結金具		個	1,600		L0005	見積単価