令和8年度	閲覧設計書	担当者	増田

落札者	工事番号	8災　38　号
	工事名	太郎坊川河川災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市　荒川　地内
	工期	着手の日より　日間（令和9年3月31日（水）まで）
	入札執行	令和　年　月　日　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	地域補正：計上無 契約保証：計上有（金銭的保証） 現場環境改善費：計上無
工　事　番　号	8災　38号		
幹　線　名 路　線　名　等	普通河川　太郎坊川		
施　工　位　置	いちき串木野市　荒川　地内		
工　　事　　名	太郎坊川河川災害復旧工事（実施設計書）		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	復旧延長L=11.5m コンクリートブロック積（河・基有無）A=34m2 コンクリートブロック積（河・岩有無）A=17m2 小口止工（コンクリート）V=3m3 張芝（野芝）A=7m2 雑工（コンクリートブロック積）A=10m2		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	太郎坊川河川災害復旧工事（実施設計書）
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年10月 公共歩掛
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
河川工事03	1	式			K0005	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
河川工事03	1	式			K0005	
土工	1	式			M0015 明　1 号	
護岸工	1	式			M0016 明　2 号	
仮設工	1	式			M0017 明　3 号	
産業廃棄物工	1	式			M0018 明　4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)	6	t			S1903-0001 施　17 号	
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内	1	式			S2502-0001 施　18 号	片道運搬距離(47)km
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 明細書(M0015) 】

土工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 片切掘削 土砂	20	m3			SQZ001-0001 P　1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	40	m3			SQZ012-0002 P　2 号	土留無し 障害無し
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	4	m3			SQZ001-0002 P　3 号	集積押土無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			SQZ016-0001 P　4 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	20	m3			SQZ004-0002 P　5 号	
基面整正	4	m2			SQZ014-0002 P　6 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	40	m3			SQZ002-0002 P　7 号	5.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
残土処分費	40	m3			L0001	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　2 号 明細書(M0016) 】

護岸工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ブロック積工	1	式			X507000	
間知ブロック積	34	m2			SQ038-0002 P　8 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	4.5	m3			SQ045-0003 P　9 号	18-8-40(高炉)
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	1	m3			SQ046-0006 P　10 号	砕石各種
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	18	m3			SQ046-0001 P　11 号	再生砕石 RC-40
目地材 歴青繊維質（厚１０mm）	2	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m	10.9	m			S1325-0002 施　1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ｉ型 500×250×2000mm	6.7	m			S1580-0001 施　2 号	中詰コン無又は別途計上
ブロック積工 岩着	1	式			X507000	
間知ブロック積	17	m2			SQ038-0002 P　8 号	
胴込･裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	2	m3			SQ045-0003 P　9 号	18-8-40(高炉)
栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	0.3	m3			SQ046-0004 P　12 号	砕石各種

【 第　2 号 明細書(M0016) 】　　（続　き）

護岸工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	5	m3			SQ046-0001 P　11 号	再生砕石 RC-40
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	0.2	m3			SQ050-0001 P　13 号	18-8-20(高炉) 一般･特殊養生(練炭)
埋戻コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	0.6	m3			SQ045-0001 P　14 号	18-8-20(高炉)
張芝工	1	式			X500000	
張芝工 野芝	13	m2			E0005 単　1 号	
小口止工	1	式			X108475	
現場打小口止コンクリート	3	m3			SQ052-0002 P　15 号	18-8-40(高炉) 一般養生
雑工	1	式			X201010	
コンクリートブロック積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)練積	10	㎡			S7041-0002 施　3 号	
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	6	m2			SQ120-0001 P　16 号	18-8-20(高炉)
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　3 号 明細書(M0017) 】

仮設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
大型土のう工	1	式			X004000	
大型土のう製作･設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m	18	袋			S1899-0003 施　4 号	耐候性:許容重量2t 短期
購入土（搬入，路盤用シラス）	15	m3			TT0106	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	18	袋			S1899-0004 施　5 号	
掛樋工	1	式			X100000	
締切排水工 作業時排水 水替日数4日	1	式			S2561-0001 施　6 号	排水量0以上120未満 1箇
工事用道路	1	式			X108000	
工事用道路	11	m			E0006 単　2 号	
計					P0000001	

【 第　4 号 明細書(M0018) 】

産業廃棄物工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	7	ｍ３			S7031-0002 施　7 号	対策 不要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	7	m3			SQZ101-0002 Ｐ　17 号	18.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	7	m3			S9910-0002 施　8 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　1 号 単価表(E0005) 】

張芝工 野芝　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	10	㎡			S8550-0002 施　9 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	10	m2			SQZ029-0002 P　21 号	法面締固め無し 現場制約無し
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いちき串木野市

【 第　2 号 単価表(E0006) 】

工事用道路　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
敷鉄板設置・撤去工	30	㎡			S1920-0002 施　15 号	
敷鉄板賃料 供用日数’B’日	6.6	枚			S1921-0002 施　16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S1325-0002) 】

現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m　　1　m 当り

(18-8-20(高炉) 小型車割,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打天端コンクリート	0.05	m3			SQ051-0002 P　18 号	18-8-20(高炉) 一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)　　[B] = 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 単価[円/m3]小型車割増無 [C] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車割増無　　[E] = 1　養生工の種類 一般養生 [F] = 0.050　　ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／m］　　[G] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26						

いちき串木野市

【 第　2 号 施工単価表(S1580-0001) 】

護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) Ⅰ型 500×250×2000mm　　10　m 当り

(中詰コン無又は別途計上,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート基礎ブロック（Ⅰ型） 500×250×2000mm, 控幅350mm	5	個			TT1151	
護岸基礎ブロック据付 2,000kg/個以下	10	m			SQZ123-0002 P 19 号	5.0m以下 H<-5.0m
中詰コンクリート打設 18-8-20(高炉)	0.16	m3			SQ125-0001 P 20 号	養生工有
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　基礎ﾌﾞﾛｯｸ規格 Ⅰ型 500×250×2000mm　[B] = 基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価［円／個］ [C] = 0.000　ブロック製品長［m／個］　[D] = 1　ブロック質量 2,000kg/個以下 [E] = 1　据付作業半径 5.0m以下　[F] = 1　据付高さ(H) H<-5.0m [G] = 1　＊＊＊　[H] = 2　中詰めコンクリート打設 無か別途計上(打設作業半径8m超) [J] = ｺﾝｸﾘｰﾄ単価[円/m3]小型割増含ﾏｽﾞ　[M] = 0.000　中詰コンクリート量［m3/10m］ [N] = 7　基礎砕石の種類 無　[P] = 0.000　基礎砕石 面積［㎡／10m］ [Q] = 基礎砕石 単価［円／m3］　[R] = 1　作業区分(SQZ123) 通常 [S] = 0.000　計上ｽﾙ機労費ﾉ数量m/10mSQZ123　[U] = 0.000　計上ｽﾙ機労費ﾉ数量㎡/10mSQ033 [W] = 0.000　計上ｽﾙ機労費ﾉ数量m3/10mSQ125　[X] = 1　積算基準書ページ Ⅲ-2-⑨-2						

【 第　3 号 施工単価表(S7041-0002) 】

コンクリートブロック積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)練積　　10　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリートブロック積工［手間］ 間知・ブロック質量１５０kg／個未満	10	㎡			TTB531	時間的制約無し昼間単価
間知ブロック ３００×４００，控３５０	10	㎡			TT1101	
生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -40)	2.13	m3			S1401-0002 施　10 号	ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝ 単価＝　　×0.92＝						
［条件］ ［A］＝ 1　コンクリートブロックの仕様 間知ﾌﾞﾛｯｸ(標準)　　［B］＝ 1　練積・空積の区分 練積 ［C］＝ 0.000　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10㎡)　　［E］＝　胴込砕石単価［円/m3］ ［F］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価　　［G］＝ 1　時間的制約 無 ［H］＝ 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-⑤-1						

いちき串木野市

【 第　4 号 施工単価表(S1899-0003) 】

大型土のう製作･設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

(耐候性:許容重量2t 短期,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土砂(ほぐした土量)	10	ｍ３			T#0001	
大型土のう 耐候性:２ｔタイプ 短期仮設対応型(1年)	10	枚			TT0048	
土木一般世話役	0.29	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.29	人			定:j TR0100	
普通作業員	0.29	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付	0.29	日			SA740-0005 施　11 号	
諸雑費	1	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　作業区分 製作･設置 [B] = 1　作業半径 作業半径 5m以下 [C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m [D] = 1　大型土のう種別 耐候性:許容重量2t 短期型(1年) [E] = 0.000　　－ [F] =　　大型土のう袋 単価(円／枚) [G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3						

【 第　5 号 施工単価表(S1899-0004) 】

大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.09	人			定:j TR2500	
特殊作業員	0.09	人			定:j TR0100	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.09	日			SA740-0006 施　12 号	
諸雑費	0.4	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去　　[B] = 3　作業半径 作業半径 6m以下 [C] = 1　設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m　　[E] = 0.000　　－ [F] = 大型土のう袋 単価(円／枚)　　[G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑩-3						

いちき串木野市

【 第　6 号 施工単価表(S2561-0001) 】

締切排水工 作業時排水 水替日数4日　　1　式 当り

（排水量0以上120未満 1箇,　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪ポンプ運転 口径×台（２００ × １）	4	日			S2562-0002 施　13 号	
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563-0002 施　14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 作業時排水　　[B] = 0.000　省略値 [C] = 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満　　[D] = 1　全揚程(m) 全揚程10m [E] = 0.000　省略値　　[F] = 4.000　水替日数 [G] = 1.000　設置・撤去箇所数　　[H] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第　7 号 施工単価表(S7031-0002) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工　　100　　ｍ３ 当り

（対策 不要　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工無筋構造物［手間］ 機械施工	100	m3			TTC191	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝1 単価＝　　×1＝						
［条件］ ［A］＝ 1　構造物区分 無筋構造物　　［B］＝ 1　工法区分 機械施工 ［C］＝ 1　低騒音・低振動対策 不要　　［D］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価 ［E］＝ 1　時間的制約 無　　［F］＝ 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-④-1						

【 第　8 号 施工単価表(S9910-0002) 】

産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　　1　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

【 第　9 号 施工単価表(S8550-0002) 】

張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	100	㎡			TT9302	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝（１＋0.50）×1.00＝1.5						
[条件] [A] = 6　工種区別 張芝工(野芝･高麗芝(全面張り))　[B] = 8　施工規模 100㎡未満 [C] = 1　作業時間の制限 制限しない場合　[D] = 0.000　省略 [E] = 1　積算基準書ページ Ⅵ-2-④-1						

【 第 10 号 施工単価表(S1401-0002) 】

生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -40)　　1　　m3 当り

(ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
生コンクリート １８－８－４０（普通）	1	m3			TT0922	
高炉Ｂセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　セメント種別 高炉ｾﾒﾝﾄ(B)　　[B] = 2　強度 区分 強度(18 -40) [C] = 2　スランプ 区分 ｽﾗﾝﾌﾟ(8 cm)　　[D] = 1　積算基準書ページ 公共単価						

いちき串木野市

【 第 11 号 施工単価表(SA740-0005) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付) ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3　吊能力２．９ｔ	1.28	供用日			TT0479	
軽油	63	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 11　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回0.45m3ｸﾚｰﾝ付　[B] = 1.000　特殊運転手(人) [C] = 63.000　燃料消費量(Ｌ)　[D] = 1.280　機械賃料(供用日数)						

【 第 12 号 施工単価表(SA740-0006) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ	1.21	供用日			TT0439	
軽油	101	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　[B] = 1.000　特殊運転手(人) [C] = 101.000　燃料消費量(Ｌ)　[D] = 1.210　機械賃料(供用日数)						

【 第 13 号 施工単価表(S2562-0002) 】

♪ポンプ運転 口径×台（２００ × １）　　1　日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員	0.14	人			定:j TR0100	
工事用水中ポンプ運転 口径×台（２００ × １）	1	日			定:j SA562-0002 施 19 号	
発動発電機運転費(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA	1	日			定:j SA061-0002 施 20 号	
諸雑費	5	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水　　[B] = 1 排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満 [C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m　　[D] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

いちき串木野市

【 第　14 号 施工単価表(S2563-0002) 】

♪ポンプ設置撤去費　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.5	人			TR2500	
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	2	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.5	日			SA740-0007 施　21 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑧-2						

【 第 15 号 施工単価表(S1920-0002) 】

敷鉄板設置・撤去工　　100　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.29	人			定:j TR2500	
とび工	0.29	人			定:j TR0600	
普通作業員	0.29	人			定:j TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)	0.29	日			定:j SA740-0008 施　22 号	
諸雑費	1	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　施工区分 設置･撤去　　[B] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-⑯-1						

いちき串木野市

【 第 16 号 施工単価表(S1921-0002) 】

敷鉄板賃料 供用日数’B’日　　1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
敷鉄板賃料	1	枚			T#0001	
整備費	1	枚			T#0003	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
上位賃料との比較=(　×23≦　×91) 賃料=(供用１日当り賃料×供用日数) =(　×23) =						
[条件] [A] = 0.000　　[B] = 23.000　供用日数(日)720日以内 [C] =　賃料(円/枚・日)　[D] =　上位の賃料(円/枚・日) [E] =　整備費(円/枚)　[F] =　不足分弁償金賃料計上限度額円/t [G] = 0.802　敷鉄板単位重量(ｔ/枚)						

【 第 17 号 施工単価表(S1903-0001) 】

仮設材等積込取卸（鋼矢板、H型鋼、覆工板等） 1 t 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仮設材等積込取卸	1	t			T#0001	
仮設材等積込取卸	1	t			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 作業区分 基地～現場～基地			[B] = 1 積算基準書ページ Ⅰ-2-②-17			

いちき串木野市

【 第 18 号 施工単価表(S2502-0001) 】

鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内　　1　式 当り

(片道運搬距離(47)km ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鋼材の運搬費	2	式			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
仮設材等の運搬費は積算基準書による 片道運搬距離47km 運賃割増率0割　その他の諸料金 円						
運搬費＝［基本運賃 ×（１＋割増率）］×運搬質量＋その他諸料金 ［　×（１＋0）］×6＋ ≒　円						
［条件］ ［A］＝ 4　製品長 製品長:12m以内　　［B］＝ 47.000　片道運搬距離(km) ［C］＝ 6.000　運搬質量(ｔ)　　［D］＝　その他の諸料金(円)@ ［E］＝ 1　運賃割増率(深夜早朝割増) 運賃割増なし　　［F］＝ 2　片道・往復区分 往復(持込み･持出し) ［G］＝ 1　積算基準書ページ Ⅰ-2-②-16						

【 第 19 号 施工単価表(SA562-0002) 】

工事用水中ポンプ運転 口径×台（２００ × 1）　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事用水中ポンプ賃料 口径２００㎜，揚程１０ｍ	1.2	日			TT0467	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 作業時排水　　[B] = 1　排水量(ｍ３／ｈ) 排水量0以上120未満 [C] = 1　全揚程(m) 全揚程10m						

【 第 20 号 施工単価表(SA061-0002) 】

発動発電機運転費(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動, ４５kVA	1.2	供用日			TT0368	
軽油	46	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 発動発電機 規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA　[B] = 0.000　＊ [C] = 1.200　賃料供用日数　[D] = 46.000　燃料消費数量						

いちき串木野市

【 第 21 号 施工単価表(SA740-0007) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3，吊能力２．９ｔ	1.47	供用日			TT0439	
軽油	45	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　[B] = 1.000　特殊運転手(人) [C] = 45.000　燃料消費量(Ｌ)　[D] = 1.470　機械賃料(供用日数)						

【 第　22 号 施工単価表(SA740-0008) 】

バックホウ運転費(賃料) ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　　1　　日 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3，吊能力２．９ｔ	1.06	供用日			TT0439	
軽油	119	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　ＢＨ規格 ｸﾛｰﾗ型0.8m3(ｸﾚｰﾝ付)　[B] = 1.000　特殊運転手(人) [C] = 119.000　燃料消費量(Ｌ)　[D] = 1.060　機械賃料(供用日数)						

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】

掘削 片切掘削　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音･排ガス2014年規制 0.8m3						TME117P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 2　施工方法 片切掘削 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-7							

いちき串木野市

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】

床掘り　土砂 平均施工幅1m以上2m未満　　1　　m3 当り

（土留無し 障害無し　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　土質 土砂 ［J3］= 1　土留方式の種類 無し ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-4			［J2］= 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 ［J4］= 1　障害の有無 障害無し				

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】

掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩　　1　　m3 当り

(　　,集積押土無し　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音･排ガス2014年規制 0.8m3						TME117P	
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称１３００ｋｇ級						TM2816P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】　　（続　き）

掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩　　1　　m3 当り

（　　,集積押土無し　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 3　土質 軟岩　　［J2］= 2　施工方法 片切掘削 ［J8］= 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し　　［J9］= 1　集積押土の有無 集積押土無し ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-7							

いちき串木野市

【 第　4 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ						TT0387	
タンパ賃料 ６０～８０kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

【 第　4 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
［条件］ ［J1］= 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満				［P1］= 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-14		

【 第　5 号 施工パッケージ(SQZ004-0002) 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０．８～１．１ｔ						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-24			

【 第　6 号 施工パッケージ(SQZ014-0002) 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-7							

【 第　7 号 施工パッケージ(SQZ002-0002) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

(5.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 通称４ｔ積級						TM1004P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　土砂等発生現場 小規模 ［J3］= 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ［JD］= 7　運搬距離 5.0km以下			［J2］= 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ［J4］= 1　DID区間の有無 DID区間無 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-15				

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ038-0002) 】

間知ブロック積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
ブロック工						TR0800	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
環境型ブロック 高さ500×幅997×控350 滑面						L0002	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第　8 号 施工パッケージ(SQ038-0002) 】　　（続　き）

間知ブロック積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
［条件］ ［J1］= 6　鉄筋規格 不要			［P1］= 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-7			

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ045-0003) 】

胴込･裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)							

【 第　9 号 施工パッケージ(SQ045-0003) 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-2-③-16		

いちき串木野市

【 第　10 号 施工パッケージ(SQ046-0006) 】

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 ５～１５cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 4　胴込･裏込材規格 砕石各種				

【 第　10 号 施工パッケージ(SQ046-0006) 】　　（続　き）

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

（砕石各種　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　11 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－４０）						TT9106	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第　11 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】　　（続　き）

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

（再生砕石 RC-40　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　12 号 施工パッケージ(SQ046-0004) 】

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 ５～１５cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 4　胴込･裏込材規格 砕石各種				

【 第　12 号 施工パッケージ(SQ046-0004) 】　　（続　き）

栗石 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(砕石各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　13 号 施工パッケージ(SQ050-0001) 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
その他(材料)							

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ050-0001) 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [N1] = 3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)　　[J5] = 2　基礎砕石の有無 基礎砕石無し [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)　　[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-23							

いちき串木野市

【 第　14 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】

埋戻コンクリート　間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							

[J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　[N1] = 3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】 （続 き）

埋戻コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1 m3 当り

(18-8-20(高炉) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-2-③-16		

【 第　15 号 施工パッケージ(SQ052-0002) 】

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
型わく工						TR3300	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ052-0002) 】　　（続　き）

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件]							
[N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-24			

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】

巨石積(練)　40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下　　1　　m2 当り

(18-8-20(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊						TT0405	
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1　石材径区分 40cm以上60cm未満			[J2] = 2　遮水ｼｰﾄの有無 無し				
[J3] = 2　止水ｼｰﾄの有無 無し			[J4] = 2　裏込材の有無 無し				
[J6] = 1　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下			[N1] = 5　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)				
[J8] = 1　費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し				

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】　　（続　き）

巨石積(練)　40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下　　1　　m2 当り

(18-8-20(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑦-5							

【 第　17 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(18.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無　[JE] = 7　運搬距離 18.5km以下 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1							

【 第　18 号 施工パッケージ(SQ051-0002) 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 18 号 施工パッケージ(SQ051-0002) 】 （続 き）

現場打天端コンクリート 1 m3 当り

(18-8-20(高炉) ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 3 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26			

【 第　19 号 施工パッケージ(SQZ123-0002) 】

護岸基礎ブロック据付　2,000kg/個以下　　1　　m 当り

(5.0m以下　　,H<-5.0m　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊						TT0405	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ質量 2,000kg/個以下　　[J2] = 1　据付作業半径 5.0m以下 [J3] = 1　据付高さ(H) H<-5.0m　　[J4] = 4　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り製品長 2,000mm以上2,500mm以下 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑧-2							

いちき串木野市

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ125-0001) 】

中詰コンクリート打設　18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り

(養生工有　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 20 号 施工パッケージ(SQ125-0001) 】 （続 き）

中詰コンクリート打設 18-8-20(高炉) 1 m3 当り

(養生工有 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 26 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)			[J4] = 1 養生工の有無 有り				
[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し				
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅲ-2-⑧-4							

【 第　21 号 施工パッケージ(SQZ029-0002) 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

（法面締固め無し　　,現場制約無し　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８ｍ3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝１　整形箇所 盛土部 ［J2］＝２　法面締固めの有無 法面締固め無し ［J3］＝２　現場制約の有無 現場制約無し ［J4］＝１　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ［J5］＝１　費用の内訳 全ての費用 ［P1］＝１　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-①-4							

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
残土処分費		m3	1,900		L0001	見積単価
環境型ブロック 高さ500×幅997×控350 滑面		m2			L0002	