令和８年度	閲　覧　設　計　書	担当者	有村

落札者	工事番号	8災　　75　　号
	工事名	楠原3号線道路災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市　　生福　　地内
	工期	着手の日より　　日間（令和9年3月31日（水）まで）
	入札執行	令和　　年　　月　　日　　時　　分より
	契約担当者	いちき串木野市長　中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	地域補正区分　：一般交通影響あり（２） 契約保証　　：計上あり（金銭的保証） 現場環境改善費：計上なし 週休2日補正：補正なし
工　事　番　号	8災75号		
幹　線　名 路　線　名　等	 その他市道　楠原3号線		
施　工　位　置	いちき串木野市　生福　地内		
工　　事　　名	楠原3号線道路災害復旧工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	工事延長　L＝15.0m 土工 N=1.0式、大型ブロック積工 A=94㎡、小口止工 N=2.0箇所、ガードレール(土中用) L=21.0m、 張芝工 A=33m2、舗装工 A=15㎡		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	楠原3号線道路災害復旧工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年10月 公共歩掛
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路改良工事02	1	式			K0002	
土工	1	式			X000000	
掘削 片切掘削 土砂	390	m3			SQZ001-0001 P　1 号	
床掘り 土砂 標準	40	m3			SQZ012-0001 P　2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SQZ016-0001 P　3 号	
基面整正	20	m2			SQZ014-0001 P　4 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	100	m3			SQZ004-0001 P　5 号	
再生砕石（ＲＣ－４０）	120	m3			TT9106	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	410	m3			SQZ002-0001 P　6 号	9.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
建設発生土処分費	410	m3	1,900		L0001	見積単価 （南国殖産）
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	30	m2			SQZ029-0001 P　7 号	法面締固め無し 現場制約無し
人工張芝	30	m2			SQZ032-0001 P　8 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
擁壁工	1	式			X000000	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り	94	m2			SQZ405-0001 P　9 号	
大型ブロック積 控え1000	94	m2	20,500		L0002	見積単価
胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ	47	m3			SQ046-0001 P　10 号	再生砕石 RC-40
胴込･裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下	72	m3			SQ045-0001 P　11 号	18-8-40(高炉)
目地材 歴青繊維質（厚１０㎜）	7	㎡			TT0035	
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.14㎡／ｍ	14	m			S1325-0001 施　1 号	18-8-20(高炉) 小型車割
基礎工	14	m			E0001 単　1 号	
止水コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	12	m3			SQ102-0002 P　12 号	一般養生
現場打小口止コンクリート	7	m3			SQ052-0001 P　13 号	18-8-40(高炉) 一般養生
雑工	1	式			X000000	
石積工 胴込コンクリート含む	34	m2			E0003 単　2 号	

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			SQZ029-0001 P　7 号	法面締固め無し 現場制約無し
人工張芝	20	m2			SQZ032-0001 P　8 号	
舗装復旧工	1	式			X000000	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	16	m			SQZ185-0001 P　14 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	10	m2			SQZ184-0001 P　15 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕　L=10.6km 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			SQZ101-0003 P　16 号	11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	1	m3			S9910-0006 施　2 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む（南州砕石）
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	15	m2			SQ155C-0001 P　17 号	平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工	15	m2			SQ150C-0001 P　18 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	15	m2			SQ150A-0001 P　19 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
アスカーブ 断面積155cm2以上175cm2未満 100t未満	15	m			SQ160-0001 P　20 号	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
安全施設工	1	式			X000000	

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ガードレール設置工(土中建込) GR-C-4E	21	m			S8405-0001 施　3 号	塗装仕上げ
産業廃棄物処理工	1	式			X000000	
積込(コンクリート殻)	1	m3			SQZ090-0001 P　21 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　L=10.6km	1	m3			SQZ101-0005 P　22 号	10.9km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	1	m3			S9910-0005 施　4 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む（南州砕石）
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
地盤の平板載荷試験 50KN以内	1	箇所			L0004	建設物価R8.10月
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

いちき串木野市

【 第　1 号 単価表(E0001) 】

基礎工　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	2.64	m3			SQ050-0001 P　24 号	18-8-20(高炉) 一般･特殊養生(練炭)
鉄筋工 加工・組立(差筋および杭頭処理) Ｄ１６～２５mm, SD345	0.031	t			S1460-0001 施　5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 単価表(E0003) 】

石積工 胴込コンクリート含む　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			SQZ305-0001 P　25 号	
胴込･裏込コンクリート 積工 18-8-20(高炉)	0.79	m3			SQ306-0001 P　26 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いちき串木野市

【 第　1 号 施工単価表(S1325-0001) 】

現場打天端コンクリート 設計断面積 0.14㎡／m　　1　m 当り

(18-8-20(高炉) 小型車割,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場打天端コンクリート	0.14	m3			SQ051-0001 P　23 号	18-8-20(高炉) 一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 3　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)　　[B] = 0.000　ｺﾝｸﾘｰﾄ 単価[円/m3]小型車割増無

[C] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車割増無　　[E] = 1　養生工の種類 一般養生

[F] = 0.140　ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／m］　　[G] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26

【 第　2 号 施工単価表(S9910-0006) 】

産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　　1　　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む (南州砕石)　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　3 号 施工単価表(S8405-0001) 】

ガードレール設置工(土中建込) GR-C-4E　　100　　m 当り

(塗装仕上げ　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
(ガードレール) Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ，塗装品	100	m			TT8275	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝（１＋0.20）×1.00×1.00×1.00＝1.2						
[条件] [A] = 3　ガードレール 規格 GR-C-4E　　[B] = 1　種別 塗装仕上げ [C] = 3　施工規模 21m以上50m未満　　[D] = 1　１日の作業時間 標準の場合 [E] = 1　夜間作業の補正 標準の場合　　[F] = 1　曲線部の補正 標準の場合 [G] = 1　標準支柱より長い場合の加算区分 加算なし　　[H] = 1　曲げ支柱の場合の加算区分 加算なし [I] = 1　積算基準書ページ Ⅵ-2-③-1						

【 第　4 号 施工単価表(S9910-0005) 】

産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　　1　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む (南州砕石)　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　5 号 施工単価表(S1460-0001) 】

鉄筋工 加工・組立(差筋および杭頭処理) Ｄ１６～２５㎜, SD345　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
♪鉄筋加工 Ｄ１６～２５㎜, SD345	1	t			S1461-0001 施　6 号	
♪鉄筋組立(差筋および杭頭処理) 鉄筋径：１６～２５㎜	1	t			S1462-0001 施　7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 5　組立区分 差筋および杭頭処理
[B] = 2　鉄筋区分 SD345
[C] = 3　種別・鉄筋径 異形鉄筋 16～25㎜
[D] = 2　1工事鉄筋全体使用量:第2章7参照 50t未満
[E] = 0.000　鉄筋単価(円/ｔ)
[F] = 1　水替の有無 水替なし又は災害査定
[G] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-4-④-1

【 第　6 号 施工単価表(S1461-0001) 】

♪鉄筋加工 Ｄ１６～２５㎜, SD345　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.1	人			定:j TR2500	
鉄筋工	1.7	人			定:j TR1000	
普通作業員	0.2	人			定:j TR0200	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型, ２５ｔ吊	0.04	日			TT0405	
異形鉄筋(ＳＤ345) Ｄ１６～２５㎜	1.03	t			TT0674	
諸雑費	12	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2　鉄筋区分 SD345			[B] = 3　種別・鉄筋径 異形鉄筋 16～25㎜			
[C] = 2　1工事鉄筋全体使用量:第2章7参照 50t未満			[D] = 0.000　鉄筋単価(円/ｔ)			
[E] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-4-④-3						

【 第　7 号 施工単価表(S1462-0001) 】

♪鉄筋組立(差筋および杭頭処理) 鉄筋径：１６～２５㎜　　1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.4	人			定:j TR2500	
鉄筋工	2.8	人			定:j TR1000	
普通作業員	0.2	人			定:j TR0200	
諸雑費	2	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5　組立区分 差筋および杭頭処理　　[B] = 3　鉄筋径 16～25㎜ [C] = 1　水替の有無 水替なし又は災害査定　　[D] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-4-④-4						

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】

掘削 片切掘削　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音･排ガス2014年規制 0.8m3						TME117P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 2　施工方法 片切掘削 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-7							

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

（土留無し 障害無し　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝１　土質 土砂 ［J3］＝１　土留方式の種類 無し ［P1］＝１　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-4			［J2］＝１　施工方法 標準 ［J4］＝１　障害の有無 障害無し				

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ						TT0387	
タンパ賃料 ６０～８０kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】　　(続　き)

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件]							
[J1] = 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-14			

【 第　4 号 施工パッケージ(SQZ014-0001) 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-③-7							

【 第　5 号 施工パッケージ(SQZ004-0001) 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０．８～１．１ｔ						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-24			

【 第　6 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　　m3 当り

(9.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J2] = 1　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [J5] = 11　運搬距離 9.5km以下 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-15							

【 第　7 号 施工パッケージ(SQZ029-0001) 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部 [J2] = 2　法面締固めの有無 法面締固め無し [J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し [J4] = 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-①-4							

いちき串木野市

【 第　8 号 施工パッケージ(SQZ032-0001) 】

人工張芝　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
人工芝 人工張芝幅１００cm						TT0013	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-①-38							

【 第　9 号 施工パッケージ(SQZ405-0001) 】

大型ブロック積　2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
ブロック工						TR0800	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

［条件］

［J2］= 1　大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下　　［J1］= 1　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り

いちき串木野市

【 第　9 号 施工パッケージ(SQZ405-0001) 】　　(続　き)

大型ブロック積　2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-8							

【 第　10 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】

胴込･裏込材(砕石)　大型ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石（ＲＣ－４０）						TT9106	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			［J2］= 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

いちき串木野市

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】 （続 き）

胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ 1 m3 当り

(再生砕石 RC-40 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-19							

【 第　11 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】

胴込･裏込コンクリート　大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ　　［J2］= 1　ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下							

いちき串木野市

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】 （続 き）

胴込･裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 1 m3 当り

(18-8-40(高炉) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N1] = 4 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)			[N2] = 1	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-16							

【 第　12 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】

止水コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 9　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-4				

【 第　13 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
型わく工						TR3300	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】 （続 き）

現場打小口止コンクリート 1 m3 当り

(18-8-40(高炉) ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 4 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-24			

【 第　14 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)20ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56ｃｍ						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ４５cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　14 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1				

いちき串木野市

【 第　15 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-②-3			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　16 号 施工パッケージ(SQZ101-0003) 】

殻運搬 舗装版破砕　L=10.6km 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　m3 当り

(11.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 5　運搬距離 11.5km以下 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1				

いちき串木野市

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ						TM3505P	
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4						TT7022	

いちき串木野市

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】　　(続　き)

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
ガソリン						TT0001	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8				

【 第　18 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚70mm 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　18 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚70mm 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒調砕石 （Ｍ－３０）						TT0511	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 6　材料 粒度調整砕石 M-30 ［J5］= 1　施工区分 1層施工 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11				［J4］= 70.000　mm　全仕上り厚 ［J7］= 1　費用の内訳 全ての費用			

いちき串木野市

【 第　19 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】
下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　19 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生砕石（ＲＣ－３０）						TT9105	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　mm　　全仕上り厚 [J2] = 1　施工区分 1層施工 [J3] = 4　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ160-0001) 】

アスカーブ　断面積155cm2以上175cm2未満 100t未満　　1　　m 当り

(再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 通称２ｔ積級						TM1002P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
アスファルトカーバ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 施工能力４．０～４．５ｍ３／ｈ						TM4804P	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
運転手（一般）						TR1500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 細粒度						TT9114	

いちき串木野市

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ160-0001) 】　　(続　き)

アスカーブ　断面積155cm2以上175cm2未満 100t未満　　1　　m 当り

(再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　断面積 155cm2以上175cm2未満 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[A1] = 3　材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-11			

【 第　21 号 施工パッケージ(SQZ090-0001) 】

積込(コンクリート殻)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制　０．８ｍ３						TME406P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-⑭-3				

【 第　22 号 施工パッケージ(SQZ101-0005) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　L=10.6km　　1　m3 当り

(10.9km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用 [J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 5　運搬距離 10.9km以下 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1							

【 第　23 号 施工パッケージ(SQ051-0001) 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 23 号 施工パッケージ(SQ051-0001) 】 （続 き）

現場打天端コンクリート 1 m3 当り

(18-8-20(高炉) ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 3 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-26			

【 第　24 号 施工パッケージ(SQ050-0001) 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付) ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ						TT0439	
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
型わく工						TR3300	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	

【 第　24 号 施工パッケージ(SQ050-0001) 】　　(続　き)

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-20(高炉)　　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-③-23			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し				

いちき串木野市

【 第　25 号 施工パッケージ(SQZ305-0001) 】

石積(張)　積工 練石 雑割石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3，吊能力１．７ｔ						TT0458	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
石工						TR0700	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工 [J3] = 2　石の種類 雑割石			[J2] = 1　構造区分 練石 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-④-7				

【 第　26 号 施工パッケージ(SQ306-0001) 】

胴込･裏込コンクリート　積工 18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3，吊能力１．７ｔ						TT0458	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］							

［J1］= 1　積張の区分 積工　　［N1］= 3　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉)

【 第　26 号 施工パッケージ(SQ306-0001) 】　　(続　き)

胴込･裏込コンクリート　積工 18-8-20(高炉)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-2-④-8		

いちき串木野市

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
建設発生土処分費		m3	1,900		L0001	見積単価 （南国殖産）
大型ブロック積 控え1000		m2	20,500		L0002	見積単価
地盤の平板載荷試験 50KN以内		箇所			L0004	建設物価R8.10月