回答日： 令和5年 8月18日

設 計 図 書 等 の 質 問 書 に 対 す る 回 答 書

工事名： 交安（石油）第1号　大原港線歩道改良工事

番号	質 問 内 容	該当頁	回 答 内 容
1	側溝について、設計書では400×400型しか記載されていません。図面ではI社のBFライン側溝が記載されていますが、こちらで計上されているのでしょうか。	設：P33 図：6	落蓋側溝（梁付側溝）（縦断用）T-25で計上しています。
2	側溝について、設計書では400×400型しか記載されていません。図面ではI社のBFライン側溝が記載されていますが、こちらで計上されているのでしょうか。	設：P34 図：6	落蓋側溝（梁付側溝）（横断用）T-25で計上しています。
3	客土について、設計書および図面には「客土」としか記載されていません。詳細を提示願います。	設：P21 図：12	シラス新土（工事現場渡し）で計上しています。
4	落蓋側溝（横断用）の蓋版について、設計書では縦断用が記載されていますが、どちらで計上されているのでしょうか。	設：P25 図：7	縦断用で計上しています。
5	運搬費について、明示以外の条件は無いのでしょうか。	設：P23	設計書のとおりです。
	以下余白		